		S&S Construcciones					Consorcio GTC					Consorcio Limpio					Ing. William Negrete Yambay				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
A	**Estructura de Hormigón Armado**																				
A1	**Hormigón armado - Característica Fck = 210 Kg/cm2 - FyK = 500Mpa**																				
A - ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO																					
A1 - HORMIGÓN																					
1	Preliminares de H°A° Excavación con retiro de material (Tubulones 7mts c/campana)			864	17.551	15.164.064			864	32.490	28.071.360			864	25.773	22.267.872			864	66.425	57.391.200
2	Preliminares de H°A° Excavación para vigas longitudinales inferiores			112	17.551	1.965.712			112	17.589	1.969.968			112	23.430	2.624.160			112	30.575	3.424.400
3	Tubulones Cuantía 40,15 Kg/m3 Encofrado 80pulg/metricas			864	870.218	751.868.352			864	1.148.454	992.264.256			864	1.200.114	1.036.898.496			864	951.520	822.113.280
4	Vigas longitudinales inferiores Cuantia 46, 95 Kg/m3 Encofrado 80 pulg/metricas			112	1.170.363	131.080.656			112	1.305.196	146.181.952			112	1.243.928	139.319.936			112	1.252.570	140.287.840
5	Pilares para porticos y caja de ascensores Cuantia 95,05 Kg/m3 Encofrado 160 pulg/metricas			358	1.488.257	532.796.006			358	1.794.216	642.329.328			358	1.588.525	568.691.950			358	1.635.005	585.331.790
6	Vigas longitudinales medias Cuantis 150,99 Kg/m3 Encofrado 160pulg/metricas			161	1.808.980	291.245.780			161	2.107.628	339.328.108			161	1.925.530	310.010.330			161	1.970.365	317.228.765
7	Portico (viga inclinada) Cuantia 94,08 Kg/m3 Encofrado 160 pulg/metricas			479	1.482.697	710.211.863			479	1.854.942	888.517.218			479	1.558.845	746.686.755			479	1.629.191	780.382.489
8	Vigas de amarre Cuantia: 92,65 Kg/m3 Encofrado pulg/metricas			58	1.390.253	80.634.674			58	1.762.416	102.220.128			58	1.549.631	89.878.598			58	1.640.764	95.164.312
9	Losas Cuantía 56,08 Kg/m3 Encofrado 220 pulg/metricas			344	1.296.422	445.969.168			344	1.612.683	554.762.952			344	1.322.436	454.917.984			344	1.437.351	494.448.744
10	Vigas de losas Cuantia 130,19 Kg/m3 Encofrado 220 pulg/metricas			107	1.721.319	184.181.133			107	1.995.290	213.496.030			107	1.799.945	192.594.115			107	1.881.639	201.335.373
11	Escalera de ingreso c/rampas de distribución en bocas de acceso Cuantía 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/metricas			83	1.688.103	140.112.549			83	1.726.619	143.309.377			83	1.788.740	148.465.420			83	1.847.889	153.374.787
12	Caja de ascensores, escaleras externas Cuantia: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/metricas			179	1.318.305	235.976.595			179	1.726.619	309.064.801			179	1.753.595	313.893.505			179	1.847.889	330.772.131
13	Escalones de graderias y camineros Cuantia 58,06 Kg/m3 Encofrado 360 pulg/metricas			477	1.381.488	658.969.776			477	1.970.819	940.080.663			477	1.354.875	646.275.375			477	1.445.524	689.514.948
14	Parapetos de H°A° en nivel entrepiso Cuantia 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/metricas			15	1.688.103	25.321.545			15	1.602.609	24.039.135			15	1.753.595	26.303.925			15	1.828.969	27.434.535
15	Parapetos de H°A° en graderias Cuantia 122,56 Kg/m3 Encofrado 240pulg/metricas			11	1.688.103	18.569.133			11	1.936.226	21.298.486			11	1.753.595	19.289.545			11	1.828.969	20.118.659
16	Escalones en graderías H° masa fck=210kg/cm2			13	784.177	10.194.301			13	1.083.983	14.091.779			13	**870.190**	11.312.470			13	1.625.369	21.129.797
17	Hormigón masa como fondo fck=110kg/cm2			76	612.879	46.578.804			76	874.110	66.432.360			76	**671.972**	51.069.872			76	675.210	51.315.960
B - ALBAÑILERÍA						0					0					0					0
B1 - TRABAJOS PRELIMINARES						0					0					0					0

Abog. Lucilda C. Torres F.
Encargada de UOC
Secretaría Nacional de Deportes

18	Letrero de Obra			1	1.307.547	1.307.547			1	2.946.485	2.946.485			1	1.901.790	1.901.790			1	4.316.400	4.316.400
19	Construcción de obrador			1	29.251.610	29.251.610			1	12.783.485	12.783.485			1	25.265.900	25.265.900			1	17.723.738	17.723.738
20	Instalaciones provisorias para Obrador			1	2.925.161	2.925.161			1	2.258.717	2.258.717			1	5.887.200	5.887.200			1	4.630.538	4.630.538
21	Fosa de cal y canchas			1	283.741	283.741			1	615.707	615.707			1	1.643.510	1.643.510			1	652.599	652.599
22	Limpieza del predio			17.170	2.107	36.177.190			17.170	769	13.203.730			17.170	2.392	41.070.640			17.170	2.170	37.258.900
23	Demolición de árboles			1	585.032	585.032			1	4.226.134	4.226.134			1	4.096.510	4.096.510			1	3.107.808	3.107.808
24	Retiro del material sobrante de limpieza			1	5.850.323	5.850.323			1	**2050726**	2.050.726			1	**9.818.868**	9.818.868			1	2.170.190	2.170.190
25	Replanteo de obra			5.922	2.107	12.476.853			5.922	**2100**	12.435.402			5.922	**2.453**	14.525.734			5.922	2.650	15.692.293
B2 - MOVIMIENTO DE SUELO						0					0					0					0
26	Desmonte de terreno			3.405	9.361	31.873.550			3.405	794	2.703.514			3.405	16.706	56.882.761			3.405	9.952	33.885.863
27	Nivelación y compactación			3.405	21.062	71.714.636			3.405	**5523**	18.805.428			3.405	**15.932**	54.247.345			3.405	25.259	86.005.127
28	Nivelación y compactación (cancha)	-----	-----	2.067	21.062	43.535.154	-----	-----	2.067	5.523	11.416.041	-----	-----	2.067	14.386	29.735.862			2.067	25.259	52.210.353
B3 - AISLACIONES		-----	-----			0	-----	-----			0	-----	-----			0					0
29	Base de muebles	-----	-----	24	19.657	476.879	-----	-----	24	16.630	403.444	-----	-----	24	30.417	737.916			24	15.174	368.121
30	Horizontal de paredes de 0,15m			263	10.706	2.815.732			263	18.209	4.789.058			263	13.018	3.423.799			263	13.902	3.656.296
31	Horizontal de paredes de 0,20m	-----	-----	329	11.525	3.789.651	-----	-----	329	18.688	6.144.988	-----	-----	329	20.961	6.892.396			329	26.351	8.664.736
32	De losa de techo palcos con membrana asfáltica de 4mm con terminación de piso de tejuelita			519	**39548**	20.508.248			519	**43118**	22.359.529			519	**85.883**	44.536.004			519	100.862	52.303.604
33	De losa techo de entrepiso con membrana asfáltica de 4mm con terminación de alisado de cemento	-----	------	63	41.421	2.599.168	-----	------	63	39.556	2.482.139	-----	------	63	66.688	4.184.672			63	100.862	6.329.091
B4 - MAMPOSTERIA		-----	------			0	-----	------			0	-----	------			0					0
34	Construcción de escalones	-----	------	23	32.107	732.040	-----	------	23	275.591	6.283.475	-----	------	23	26.002	592.846			23	112.844	2.572.843
35	Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes PB	-----	------	1.465	51.937	76.078.720	-----	------	1.465	60.581	88.740.684	-----	------	1.465	56.072	82.135.780			1.465	54.575	79.942.934
36	Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes PE	-----	------	180	51.937	9.366.838	-----	------	180	61.090	11.017.582	-----	------	180	57.298	10.333.694			180	54.575	9.842.601
37	Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes palco	-----	------	110	51.937	5.713.070	-----	------	110	61.090	6.719.900	-----	------	110	57.298	6.302.780			110	54.575	6.003.250
38	Mampostería de 0,20m de ladrillos comunes PB	-----	------	1.451	74.036	107.450.742	-----	------	1.451	78.647	114.142.829	-----	------	1.451	82.237	119.353.107	-----	------	1.451	83.095	120.598.349
39	Mampostería de 0,20m de ladrillos comunes en planta de entrepiso			1.005	**74036**	74.442.458			1.005	**78816**	79.248.700			1.005	**84.077**	84.538.583			1.005	83.095	83.551.192
40	Mampostería de 0,20m de ladrillos comunes en planta de palcos	-----	-----	1.118	74.036	82.778.245	-----	-----	1.118	78.816	88.122.672	-----	-----	1.118	84.077	94.004.896	-----	-----	1.118	83.095	92.906.941
B5 - ENVARILLADO						0					0					0					0
41	Envarillado de paredes (doble varilla Ø 8mm sobre aberturas)	-----	-----	818	14.704	12.033.827	-----	-----	818	10.981	8.986.905	-----	-----	818	18.030	14.755.842	-----	-----	818	15.434	12.631.263
B6 - ESTRUCTURAS METÁLICAS						0					0					0					0
42	Torres de iluminación según detalle	---	----	4	60.972.993	243.891.972	---	----	4	38.873.481	155.493.924	---	----	4	36.279.870	145.119.480	---	----	4	31.890.634	127.562.536
B 8 - CONTRAPISOS		---	----			0	---	----			0	---	----			0	---	----			0
43	Contrapiso de cascote de 0,10 en PB	---	----	2.760	27.508	75.932.258	---	----	2.760	20.851	57.556.475	---	----	2.760	27.903	77.022.604	---	----	2.760	31.408	86.697.701

Abog. Zunilda C. Torres F.
Encargada de UOC
Secretaría Nacional de Deportes

44	Contrapiso de cascote de 0,05 en PE			1.862	22.957	42.738.817			1.862	18.134	33.759.886			1.862	20.755	38.639.376			1.862	18.928	35.238.068
45	Contrapiso de cascote de 0,05 en palcos			462	**22957**	10.594.885			462	**20851**	9.622.945			462	**20.755**	9.578.640			462	18.928	8.735.461
46	Contrapiso de cascote de 0,05 en Paz			356	22.957	8.162.361			356	18.134	6.447.544			356	20.755	7.379.440			356	18.928	6.729.850
B9 - CIELORRASO						0					0					0					0
47	Cielo Raso de yeso con junta tomada			785	**47797**	37.525.903			785	**98671**	77.467.589			785	**57.646**	45.258.451			785	92.443	72.577.924
48	Buña perimetral y/o terminación de borde			516	17.317	8.929.338			516	17.356	8.949.448			516	22.077	11.383.784			516	62.468	32.211.000
B 10 - REVOQUES						0					0					0					0
49	Revoque filtrado			7.194	14.158	101.846.585			7.194	18.619	133.937.108			7.194	16.619	119.549.965			7.194	14.990	107.831.637
50	Revoque común para baño			1.252	14.158	17.729.448			1.252	16.482	20.639.692			1.252	16.619	20.811.251			1.252	13.936	17.451.447
B11 - PISOS						0					0					0					0
51	Alisado de cemento llaneado planta baja			204	26.210	5.346.840			204	18.038	3.679.752			204	25.940	5.291.760			204	16.518	3.369.672
52	hormigón con endurecedor planta baja			887	116.597	103.421.539			887	86.181	76.442.547			887	108.300	96.062.100			887	76.128	67.525.536
53	Granito reconstituido 40 x 40 planta baja			2.760	**30305**	83.653.013			2.760	**99998**	276.031.479			2.760	**85.794**	236.823.184			2.760	**123.537**	341.007.829
54	Granito reconstituido 40 x 40 planta entrepiso			1.862	116.597	217.067.469			1.862	99.998	186.165.277			1.862	85.794	159.721.832			1.862	123.537	229.987.598
55	Alisado de cemento llaneado planta entrepiso			2.154	**26210**	56.456.340			2.154	**18038**	38.853.852			2.154	**25.940**	55.874.760			2.154	16.961	36.533.994
56	Granito reconstituido 40 x 40 planta palcos			462	116.597	53.810.681			462	99.998	46.150.077			462	85.794	39.594.789			462	123.537	57.013.561
57	Alisado de cemento llaneado planta azotea			245	26.210	6.421.450			245	18.038	4.419.310			245	25.940	6.355.300			245	16.961	4.155.445
B 12 - REVESTIMIENTOS						0					0					0					0
58	Azulejados en baños			925	**49465**	45.779.511			925	**62512**	57.854.418			925	**69.849**	64.644.761			925	55.557	51.417.615
B 13 - ZOCALOS						0					0					0					0
59	Zócalo de granito reconstituido gris de 10x40 planta baja			1.082	30.510	33.010.295			1.082	40.992	44.351.294			1.082	28.344	30.666.791			1.082	38.387	41.532.815
60	Zócalo de granito reconstituido gris de 10x40 planta entrepiso			413	**30510**	12.611.003			413	**40992**	16.943.633			413	**28.344**	11.715.709			413	38.387	15.866.883
61	Zócalo de granito reconstituido gris de 10x40 planta palcos			380	30.510	11.594.715			380	40.992	15.578.190			380	28.344	10.771.570			380	38.387	14.588.212
B 14 - VARIOS						0					0					0					0
62	Canal de desague pluvial de Hº Aº esp=10cm a cielo abierto de 1,5m de ancho x 0,60m de prof.			100	**14040**	1.404.000			100	**427067**	42.706.700			100	**171.097**	17.109.700			100	482.968	48.296.800
63	Sellado de juntas de dilatación			385	4.330	1.666.184			385	15.928	6.129.094			385	4.661	1.793.553			385	36.689	14.117.927
B 15 - FINALIZACIÓN						0					0					0					0
64	Cargado en contenedores			1	6.599.163	6.599.163			1	2.050.022	2.050.022			1	19.378.700	19.378.700			1	5.903.876	5.903.876
65	Desmonte de obrador			1	1.813.600	1.813.600			1	589.774	589.774			1	1.201.970	1.201.970			1	4.306.409	4.306.409
66	Jardineria			1	2.398.633	2.398.633			1	936.274	936.274			1	1.293.650	1.293.650			1	5.461.445	5.461.445
67	Limpieza final bruta de obra			1	1.462.581	1.462.581			1	1.407.478	1.407.478			1	1.839.750	1.839.750			1	19.555.690	19.555.690
C ABERTURAS (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN)						0					0					0					0
C 1 - ABERTURAS-PUERTAS (detalle ver en planilla de aberturas)						0					0					0					0

Abog. Lunilda C. Torres F.
Encargada de UOC
Secretaría Nacional de Deportes

68	P1			4	**1043698**	4.174.792			4	**564341**	2.257.364			4	**579.202**	2.316.808			4	481.562	1.926.248
69	P2			42	1.041.357	43.736.994			42	572.375	24.039.750			42	589.628	24.764.376			42	482.653	20.271.426
70	P3			16	1.152.514	18.440.224			16	587.533	9.400.528			16	596.373	9.541.968			16	515.353	8.245.648
71	P4			9	1.193.466	10.741.194			9	648.141	5.833.269			9	610.478	5.494.302			9	515.353	4.638.177
72	P5			4	2.468.836	9.875.344			4	914.678	3.658.712			4	558.033	2.232.132			4	579.051	2.316.204
73	P6			3	2.854.958	8.564.874			3	1.794.777	5.384.331			3	3.311.550	9.934.650			3	2.637.800	7.913.400
74	P7			1	3.124.072	3.124.072			1	2.141.277	2.141.277			1	3.556.850	3.556.850			1	2.832.339	2.832.339
75	P8			1	1.961.028	1.961.028			1	**431564**	431.564			1	**1.079.320**	1.079.320			1	2.706.743	2.706.743
C 2 - ABERTURAS-VENTANAS (detalles ver en planilla de aberturas)						0					0					0					0
76	V1			26	318.258	8.274.708			26	404.250	10.510.500			26	441.540	11.480.040			26	479.600	12.469.600
77	V2			2	730.121	1.460.242			2	388.499	776.998			2	570.323	1.140.646			2	719.400	1.438.800
78	V3			20	2.656.046	53.120.920			20	2.047.500	40.950.000			20	2.833.215	56.664.300			20	2.398.000	47.960.000
79	V4			2	3.568.697	7.137.394			2	1.872.490	3.744.980			2	13.506.831	27.013.662			2	1.798.500	3.597.000
80	V5			1	3.264.480	3.264.480			1	2.522.753	2.522.753			1	2.403.940	2.403.940			1	3.117.400	3.117.400
C 3 - ABERTURAS-CERRAMIENTOS FIJOS DE VIDRIO (detalles ver en planilla de aberturas)						0					0					0					0
81	CFV1			2	5.873.724	11.747.448			2	4.515.001	9.030.002			2	8.432.188	16.864.376			2	5.395.500	10.791.000
82	CFV2			4	5.873.724	23.494.896			4	4.383.750	17.535.000			4	8.432.188	33.728.752			4	5.395.500	21.582.000
83	CFV3			2	**5873724**	11.747.448			2	**4235034**	8.470.068			2	**8.432.188**	16.864.376			2	5.395.500	10.791.000
84	CFV4			2	**6283246**	12.566.492			2	**5092501**	10.185.002			2	**8.892.125**	17.784.250			2	6.474.600	12.949.200
85	CFV5			2	7.488.413	14.976.826			2	9.213.750	18.427.500			2	18.026.550	36.053.100			2	11.870.100	23.740.200
86	CFV6			2	7.523.514	15.047.028			2	10.027.500	20.055.000			2	17.520.553	35.041.106			2	12.301.740	24.603.480
D - INSTALACIÓN ELÉCTICA						0					0					0					0
D1 - AMPLIACIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN						0					0					0					0
87	poste H°A° 12/300			6	1.462.581	8.775.486			6	2.417.100	14.502.600			6	2.104.850	12.629.100			6	1.353.373	8.120.238
88	poste H°A°12/200			2	**1249842**	2.499.684			2	**1323001**	2.646.002			2	**1.880.175**	3.760.350			2	1.238.921	2.477.842
89	cable A Al. 35 mm2			712	178.434	127.045.008			712	9.681	6.892.872			712	18.684	13.303.008			712	47.078	33.519.536
90	anclaje MT tipo RMS2			10	438.775	4.387.750			10	665.174	6.651.740			10	1.241.625	12.416.250			10	856.544	8.565.440
91	materiales de fijacion y conexión			1	3.919.716	3.919.716			1	764.925	764.925			1	6.503.750	6.503.750			1	1.142.669	1.142.669
D 2 - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN						0					0					0					0
92	seccionadores fus.aéreo 25 kV,100 A			15	327.619	4.914.285			15	404.776	6.071.640			15	709.500	10.642.500			15	478.859	7.182.885
93	descargadores sobret.18 kV,10kA			9	187.210	1.684.890			9	404.776	3.642.984			9	650.375	5.853.375			9	433.079	3.897.711
94	terminales p/cable aislado 23 kV,exter.			10	726.844	7.268.440			10	787.500	7.875.000			10	910.525	9.105.250			10	455.970	4.559.700
95	cable aislado 23 kV,Al. 50 mm2			106	88.924	9.425.944			106	68.774	7.290.044			106	218.763	23.188.878			106	87.135	9.236.310
96	cable Cu desnudo 35 mm2			55	**49143**	2.702.865			55	**34124**	1.876.820			55	**46.118**	2.536.490			55	47.078	2.589.290

Abog. Danilda C. Torres F.
Encargada de UOC
Secretaría Nacional de Deportes

97	jabalinas tipo 3/4"x3,00 m			12	169.660	2.035.920			12	62.999	755.988			12	331.100	3.973.200			12	210.305	2.523.660
98	caño hierro galvanizado 4"x6,00 m			9	783.944	7.055.496			9	756.525	6.808.725			9	2.838.000	25.542.000			9	1.047.926	9.431.334
99	registro mamposteria 80 cm3			1	362.018	362.018			1	213.142	213.142			1	1.182.500	1.182.500			1	277.464	277.464
100	caño CMV 4"			1	748.842	748.842			1	43.575	43.575			1	31.928	31.928			1	46.834	46.834
101	materiales de fijacion y conexión			1	2.457.135	2.457.135			1	882.000	882.000			1	3.523.850	3.523.850			1	2.362.030	2.362.030
D3 - PUESTO DE DISTRIBUCIÓN						0					0					0					0
102	transformador pedestal 225 KVA			1	**37681925**	37.681.925			1	**38855775**	38.855.775			1	57.824.250	57.824.250			1	42.840.817	42.840.817
103	base de concreto p/ el transformador			1	1.217.106	1.217.106			1	2.205.056	2.205.056			1	4.611.750	4.611.750			1	2.158.200	2.158.200
104	registro p/ entr/salida de cables			1	131.122	131.122			1	2.803.500	2.803.500			1	2.601.500	2.601.500			1	647.460	647.460
105	puesta a tierra menor ó igual a 5 Ohm			1	234.013	234.013			1	2.625.000	2.625.000			1	6.030.750	6.030.750			1	3.597.000	3.597.000
106	caja y cable p/equipo medicion kWh			1	432.924	432.924			1	1.430.625	1.430.625			1	3.169.100	3.169.100			1	1.618.650	1.618.650
107	materiales de fijacion y conexión			1	971.154	971.154			1	316.050	316.050			1	1.747.735	1.747.735			1	419.650	419.650
D4 - TABLERO PRINCIPAL						0					0					0					0
108	gabinete metalico(100x150x30)cm con barras Cu RSTN+T de(50x5)mm			1	1.368.975	1.368.975			1	2.630.775	2.630.775			1	5.534.100	5.534.100			1	419.650	419.650
109	TM 3X315 A			1	2.726.250	2.726.250			1	1.843.274	1.843.274			1	4.020.500	4.020.500			1	3.597.000	3.597.000
110	TM 3X160 A			1	489.086	489.086			1	824.776	824.776			1	1.419.000	1.419.000			1	2.278.100	2.278.100
111	TM 3x63 A			1	**432924**	432.924			1	**205275**	205.275			1	**171.463**	171.463			1	215.820	215.820
112	TM 3x40 A			1	374.420	374.420			1	84.525	84.525			1	171.463	171.463			1	166.661	166.661
113	TM 3x32 A			1	304.217	304.217			1	84.525	84.525			1	130.075	130.075			1	166.661	166.661
114	puesta a tierra TP cable Cu 70 mm2			42	101.211	4.250.862			42	81.376	3.417.792			42	80.410	3.377.220			42	63.214	2.654.988
115	puesta a tierra de TS cable Cu 25 mm2			50	41.537	2.076.850			50	37.275	1.863.750			50	28.971	1.448.550			50	41.356	2.067.800
116	materiales de fijacion y conexión			1	737.141	737.141			1	444.149	444.149			1	804.100	804.100			1	99.637	99.637
D 5 - LINEA PRINCIPAL						0					0					0					0
117	cable NYY 1x240 mm2 RST			180	**269115**	48.440.700			180	**219976**	39.595.680			180	**305.085**	54.915.300			180	171.827	30.928.860
118	cable NYY 1x120 mm2 N			60	**140407**	8.424.420			60	**108676**	6.520.560			60	**82.775**	4.966.500			60	98.580	5.914.800
119	cable p.a.t(puesta a tierra) Cu 70 mm2			42	101.211	4.250.862			42	67.725	2.844.450			42	35.475	1.489.950			42	63.214	2.654.988
120	ducto PVC 4 x 4"			120	4.388	526.560			120	16.276	1.953.120			120	37.840	4.540.800			120	30.680	3.681.600
121	registro mampost.80cm3,c/tapa metalic.			2	362.018	724.036			2	213.142	426.284			2	1.537.250	3.074.500			2	337.414	674.828
122	materiales fijacion y conexión			1	737.141	737.141			1	249.900	249.900			1	3.523.850	3.523.850			1	87.647	87.647
D 6 - TABLEROS SECCIONALES						0					0					0					0
D 6a TS1						0					0					0					0
123	caja metalica(40x40x15)cm			1	352.189	352.189			1	478.276	478.276			1	600.000	600.000			1	359.700	359.700
124	TM 3x25 A			1	**386121**	386.121			1	**84525**	84.525			1	**120.000**	120.000			1	166.661	166.661

Abog. Zunilda C. Torres F.
Encargada de UOC
Secretaría Nacional de Deportes

125	TM 1x25 A			23	64.353	1.480.119			23	32.025	736.575			23	27.500	632.500			23	29.735	683.905
126	TM 1x16 A			25	54.353	1.358.825			25	32.025	800.625			25	27.500	687.500			25	29.735	743.375
127	cable alimentador NYY 4x6mm2			210	32.177	6.757.170			210	37.275	7.827.750			210	35.000	7.350.000			210	23.980	5.035.800
128	cable p.a.t. cobre desn.6 mm2			70	16.966	1.187.620			70	14.175	992.250			70	6.000	420.000			70	29.975	2.098.250
129	materiales fijacion y conexión			1	737.141	737.141			1	252.000	252.000			1	500.000	500.000			1	359.700	359.700
D 6b TS 2						0					0					0					0
130	caja metálica (40x60x15)cm			1	352189	352.189			1	478276	478.276			1	800.000	800.000			1	359.700	359.700
131	TM 3x63 A			1	432.924	432.924			1	205.275	205.275			1	180.000	180.000			1	215.820	215.820
132	TM 1x16 A			32	64.353	2.059.296			32	32.025	1.024.800			32	27.500	880.000			32	29.735	951.520
133	cable alimentador NYY 4x16 mm2			120	86.409	10.369.080			120	84.525	10.143.000			120	90.000	10.800.000			120	59.950	7.194.000
134	cable p.a.t. cobre desn. 16 mm2			45	27.906	1.255.770			45	21.525	968.625			45	17.000	765.000			45	41.965	1.888.425
135	materiales fijacion y conexión			1	737.141	737.141			1	252.000	252.000			1	1.000.000	1.000.000			1	64.746	64.746
D 6g - Cableado de Circuitos						0					0					0					0
136	bocas de luces			488	64.822	31.633.136			488	68.774	33.561.712			488	98.365	48.002.120			488	64.746	31.596.048
137	bocas de ducha electrica			22	89.920	1.978.240			22	194.775	4.285.050			22	250.635	5.513.970			22	275.770	6.066.940
138	bocas tomas de corriente			117	64.822	7.584.174			117	74.026	8.661.042			117	70.524	8.251.308			117	64.746	7.575.282
D 6h - Artefactos de iluminación y ventiladores de techo						0					0					0					0
139	fluorescente acanalado de adosar 1x40 w			303	257.414	77.996.442			303	112.875	34.201.125			303	68.991	20.904.273			303	158.268	47.955.204
140	lámparas de 100 w			75	128.707	9.653.025			75	121.275	9.095.625			75	24.530	1.839.750			75	85.790	6.434.250
141	lámparas de 75 w			20	93.606	1.872.120			20	121.275	2.425.500			20	23.058	461.160			20	73.800	1.476.000
142	ventiladores techo 56" tipo pesado			31	421.223	13.057.913			31	399.524	12.385.244			31	366.417	11.358.927			31	391.114	12.124.534
D 6i Tomas de corriente						0					0					0					0
143	t.corr.industrial 4P+T,380 V / 63 A			4	304.217	1.216.868			4	152.775	611.100			4	545.793	2.183.172			4	433.558	1.734.232
144	t.corr.industrial 4P+T,380 V / 32 A.			5	286.666	1.433.330			5	131.776	658.880			5	282.095	1.410.475			5	361.618	1.808.090
145	t.corr. 2x16 A + T			8	140407	1.123.256			8	74026	592.208			8	69.911	559.288			8	59.470	475.760
146	t.corr.univ.c/ tierra 16A/125-250 V			12	74.884	898.608			12	74.026	888.312			12	85.855	1.030.260			12	53.715	644.580
147	interruptor embut. 1x20A/220 V			12	74884	898.608			12	74026	888.312			12	57.646	691.752			12	29735	356.820
D 6j - Teléfono (oficinas del club)						0					0					0					0
148	boca telefono c/toma RJ 11,cable apant. 2 pares			14	76.054	1.064.756			14	134.400	1.881.600			14	53.966	755.524			14	81.784	1.144.976
E - INSTALACIÓN HIDROSANITARIA						0					0					0					0
E 1 - Agua Corriente						0					0					0					0
149	Alimentación principal del bloque			1	2.884.209	2.884.209			1	37.427.775	37.427.775			1	2.914.164	2.914.164			1	3.183.345	3.183.345
150	Instalación de agua fria en baño sexado masculino en PB con 4 inodoros, 4 mingitorios, 4 bachas			1	4387742	4.387.742			1	2.136.750	2.136.750			1	899.194	899.194			1	4.082.595	4.082.595
151	Instalación de agua fria en baño sexado femenino en PB con 6 inodoros, 7 bachas			1	4.387.742	4.387.742			1	2.217.600	2.217.600			1	935.510	935.510			1	4.082.595	4.082.595

Abog. Zunilda C. Torres F.
Apoderada de UOC
Secretaría Nacional de Deportes

152	Instalación de agua fria en baño sexado masculino en oficina PB con 1 inodoro, 2 mingitorios, 2 bachas			1	1.901.354	1.901.354			1	207.900	207.900			1	373.320	373.320			1	1.633.038	1.633.038
153	Instalación de agua fria en baño sexado femenino en oficina PB con 2 inodoros, 2 bachas			1	4.387.742	4.387.742			1	785.400	785.400			1	690.343	690.343			1	1.360.865	1.360.865
154	Instalación de agua fria en vestuario masculino en PB con 2 inodoros, 3 bachas			1	2.708.699	2.708.699			1	889.350	889.350			1	751.668	751.668			1	1.540.715	1.540.715
155	Instalación de agua fria en vestuario femenino en PB con 4 inodoros, 3 bachas			1	2.018.361	2.018.361			1	947.100	947.100			1	882.468	882.468			1	1.992.738	1.992.738
156	Instalación de agua fria en vestuario árbitros en PB con 2 inodoros, 2 mingitorios, 3 bachas			2	2.708.699	5.417.398			2	1.143.450	2.286.900			2	783.898	1.567.796			2	1.992.738	3.985.476
157	Instalación de agua fria en baño de discapacitado con 1 inodoro y 1 bacha			4	748.842	2.995.368			4	450.450	1.801.800			4	366.341	1.465.364			4	885.763	3.543.052
158	Instalación de agua en baño en sala de reuniones PB			1	713739	713.739			1	450450	450.450			1	366.341	366.341			1	885.763	885.763
159	Instalación de agua en baño en oficina de presidencia PB			1	713.739	713.739			1	450.450	450.450			1	366.341	366.341			1	885.763	885.763
160	Instalación de agua en baño en cocina PB			1	713.739	713.739			1	450.450	450.450			1	382.139	382.139			1	885.763	885.763
161	Instalación de agua en baño en boleteria PB			2	713.739	1.427.478			2	450.450	900.900			2	366.341	732.682			2	885.763	1.771.526
162	Instalación de agua fria en baño sexado masculino en 1º piso con 5 inodoros, 5 mingitorios, 5 bachas			2	4416993	8.833.986			2	24.125.500	48.251.000			2	1.115.557	2.231.114			2	442.295	884.590
163	Instalación de agua fria en baño sexado femenino en 1º piso con 8 inodoros, 5 bachas			2	5.002.026	10.004.052			2	2.102.100	4.204.200			2	979.758	1.959.516			2	3.620.980	7.241.960
164	Instalación de agua en cocina patio de comidas			2	748.842	1.497.684			2	334.950	669.900			2	382.139	764.278			2	885.763	1.771.526
165	Instalación de agua fria en baño sexado masculino en palcos rentados con 3 inodoros, 3 mingitorios, 3 bachas			1	2.047.613	2.047.613			1	2.021.250	2.021.250			1	990.130	990.130			1	2.670.773	2.670.773
166	Instalación de agua fria en baño sexado femenino en palcos rentados con 3 inodoros, 3 bachas			1	2.281.626	2.281.626			1	1.062.600	1.062.600			1	990.130	990.130			1	1.720.565	1.720.565
167	Instalación de agua fria en baño sexado masculino en palcos de prensa con 3 inodoros, 3 mingitorios, 3 bachas			1	2.047.613	2.047.613			1	2.021.250	2.021.250			1	990.130	990.130			1	2.670.773	2.670.773
168	Instalación de agua fria en baño sexado femenino en palcos de prensa con 3 inodoros, 3 bachas			1	2281626	2.281.626			1	1074150	1.074.150			1	990.130	990.130			1	1.720.565	1.720.565
169	Instalación de agua en kitchenete palcos rentados			1	374.420	374.420			1	334.950	334.950			1	382.139	382.139			1	705.913	705.913
170	Instalación de agua en kitchenete palcos prensa			1	374.420	374.420			1	334.950	334.950			1	382.139	382.139			1	705.913	705.913
171	Instalación de agua fria en baño sexado masculino en palco de honor con 2 inodoros, 4 bachas			1	2.281.626	2.281.626			1	1.074.150	1.074.150			1	690.343	690.343			1	1.720.565	1.720.565
172	Instalación de agua fria en baño sexado femenino en palco de honor con 2 inodoros, 4 bachas			1	2.281.626	2.281.626			1	1.074.150	1.074.150			1	690.343	690.343			1	1.720.565	1.720.565
E 2 - Desagüe Cloacal						0					0					0					0
173	Desagüe de baño sexado masculino en PB con 4 inodoros, 4 mingitorios, 4 bachas hasta 1º registro.			1	2281626	2.281.626			1	1986600	1.986.600			1	1.206.896	1.206.896			1	7.565.690	7.565.690
174	Desagüe de baño sexado femenino en PB con 6 inodoros, 7 bachas hasta 1º registro			1	3.658.703	3.658.703			1	2.113.650	2.113.650			1	540.842	540.842			1	7.565.690	7.565.690
175	Desagüe de agua fria en baño sexado masculino en oficina PB con 1 inodoros, 2 mingitorios, 2 bachas hasta 1º registro			1	2983664	2.983.664			1	843150	843.150			1	623.745	623.745			1	2.052.688	2.052.688
176	Desagüe de baño sexado femenino en oficina PB con 2 inodoros, 2 bachas hasta 1º registro			1	2398633	2.398.633			1	704550	704.550			1	563.805	563.805			1	7.565.690	7.565.690

Abog. Zunilda C. Torres F.
Encargada de UOC
Secretaría Nacional de Deportes

177	Desagüe de vestuario masculino en PB con 2 inodoros, 3 bachas			2	2.515.638	5.031.276			2	843.150	1.686.300			2	544.128	1.088.256			2	5.581.346	11.162.692
178	Desagüe de vestuario femenino en PB con 4 inodoros, 3 bachas			3	2.983.664	8.950.992			3	1.085.700	3.257.100			3	418.379	1.255.137			3	10.862.940	32.588.820
179	Desagüe de vestuario árbitros en PB con 2 inodoros, 2 mingitorios, 3 bachas hasta 1º registro			3	2.047.613	6.142.839			3	1.085.700	3.257.100			3	305.402	916.206			3	10.862.940	32.588.820
180	Desagüe de baño de discapacitado con 1 inodoro y 1 bacha hasta 1° registro			4	854.147	3.416.588			4	438.900	1.755.600			4	371.376	1.485.504			4	3.782.852	15.131.408
181	Desagüe de baño en sala de reuniones PB hasta 1° registro			4	854.147	3.416.588			4	438.900	1.755.600			4	550.440	2.201.760			4	3.782.852	15.131.408
182	Desagüe de baño en oficina de presidencia PB hasta 1° registro			4	854.147	3.416.588			4	473.550	1.894.200			4	464.671	1.858.684			4	3.785.852	15.143.408
183	Desagüe de baño en cocina PB hasta 1° registro			1	854.147	854.147			1	438.900	438.900			1	243.043	243.043			1	945.713	945.713
184	Desagüe de baño en boletería PB hasta 1° registro			2	854.147	1.708.294			2	438.900	877.800			2	464.671	929.342			2	1.891.426	3.782.852
185	Desagüe de baño sexado masculino en 1º piso con 5 inodoros, 5 bachas hasta 1º registro			2	3276181	6.552.362			2	10857000	21.714.000			2	523.544	1.047.088			2	10.563.190	21.126.380
186	Desagüe de baño sexado femenino en 1° piso con 8 inodoros, 5 bachas hasta 1° registro			2	3.393.187	6.786.374			2	1.928.850	3.857.700			2	1.481.713	2.963.426			2	10.563.190	21.126.380
187	Desagüe de cocina patio de comidas hasta 1º registro			2	737.141	1.474.282			2	2.159.850	4.319.700			2	264.274	528.548			2	2.242.130	4.484.260
188	Desagüe de baño sexado masculino en palcos rentados con 3 inodoros, 3 mingitorios, 3 bachas hasta 1º registro			1	4.095.225	4.095.225			1	496.650	496.650			1	782.614	782.614			1	2.721.730	2.721.730
189	Desagüe de baño sexado femenino en palcos rentados con 3 inodoros, 3 bachas hasta 1º registro			1	3.276.181	3.276.181			1	1.559.250	1.559.250			1	901.210	901.210			1	1.360.865	1.360.865
190	Desagüe de baño sexado masculino en palcos de prensa con 3 inodoros, 3 mingitorios, 3 bachas hasta 1º registro			1	4.095.225	4.095.225			1	1.097.250	1.097.250			1	815.423	815.423			1	2.721.730	2.721.730
191	Desagüe de baño sexado femenino en palcos de prensa con 3 inodoros, 3 bachas hasta 1º registro			1	3.276.181	3.276.181			1	46.200	46.200			1	815.423	815.423			1	1.360.865	1.360.865
192	Desagüe de kitchenete palcos rentados hasta 1º registro			1	737.141	737.141			1	1.097.250	1.097.250			1	229.907	229.907			1	787.503	787.503
193	Desagüe de en kitchenete palcos prensa hasta 1º registro			1	737.141	737.141			1	369.600	369.600			1	229.907	229.907			1	236.203	236.203
194	Desagüe de baño sexado masculino en palco de honor con 2 inodoros, 4 bachas hasta 1º registro			1	2.691.148	2.691.148			1	369.600	369.600			1	765.836	765.836			1	1.411.823	1.411.823
195	Desagüe de baño sexado femenino en palco de honor con 2 inodoros, 4 bachas hasta 1º registro			1	2691148	2.691.148			1	1.097.250	1.097.250			1	765.836	765.836			1	1.411.823	1.411.823
196	Camara de inspección 40x40 hasta 40cm fondo			8	193.470	1.547.760			8	226.380	1.811.040			8	221.138	1.769.104			8	261.161	2.089.288
197	Camara de inspección 60x60 hasta 60cm fondo			6	299.537	1.797.222			6	296.426	1.778.556			6	371.875	2.231.250			6	274.811	1.648.866
198	Camara septica según detalle			1	1.577.364	1.577.364			1	1.308.060	1.308.060			1	2.079.092	2.079.092			1	23.973.765	23.973.765
199	Colocación de cañeria cloacal en tierra			190	35.102	6.669.380			190	60.060	11.411.400			190	29.132	5.535.080			190	34.031	6.465.890
E 3 - Desagüe Pluvial						0					0					0					0
200	Bajadas de caño de PVC de 200mm			84	44462	3.734.808			84	63525	5.336.100			84	101.177	8.498.868			84	72.100	6.056.400
201	Colocación de cañeria pluvial de PVC de 200mm en tierra			180	44.462	8.003.160			180	60.060	10.810.800			180	102.403	18.432.540			180	62.149	11.186.820
202	Registros de inspección con rejilla de 0,40x1,50			2	277.715	555.430			2	489.738	979.476			2	598.170	1.196.340			2	329.035	658.070

Abog. Graciela C. Torres F.
Coordinadora de UOC
Secretaría Nacional de Deportes

203	Registros de inspección de 0,70x0,85			4	367.869	1.471.476			4	301.893	1.207.572			4	633.217	2.532.868			4	429.482	1.717.928
204	Registros de inspección de 0,70x1,25			4	421.223	1.684.892			4	301.893	1.207.572			4	748.846	2.995.384			4	659.392	2.637.568
205	Registros de inspección de 0,70x1,85			4	431.578	1.726.312			4	301.893	1.207.572			4	868.068	3.472.272			4	621.611	2.486.444
F - INSTALACIONES ESPECIALES						0					0					0					0
F 1 - Instalaciones contra Incendio						0					0					0					0
206	Panel de control central (PCC)			1	1.837.001	1.837.001			1	1.365.000	1.365.000			1	1.750.000	1.750.000			1	931.623	931.623
207	Alarma audio visual (AAV)			10	28906	289.060			10	362250	3.622.500			10	700.000	7.000.000			10	300.949	3.009.490
208	Pulsador manual de control (PMC)			11	279.060	3.069.660			11	231.000	2.541.000			11	250.000	2.750.000			11	267.497	2.942.467
209	Sensores humo calor (H/C)			27	231.321	6.245.667			27	288.750	7.796.250			27	480.000	12.960.000			27	338.718	9.145.386
210	Sensores termovelocimétrico (T/V)			44	233.662	10.281.128			44	220.499	9.701.956			44	220.000	9.680.000			44	230.208	10.129.152
211	Luz emergencia (LE)			9	169.660	1.526.940			9	231.000	2.079.000			9	250.000	2.250.000			9	302.148	2.719.332
212	Señal luminosa indicador de salida			11	224770	2.472.470			11	278249	3.060.739			11	350.000	3.850.000			11	301.610	3.317.710
213	Extintor de incendio PQS, 6 kgr.			20	409522	8.190.440			20	207900	4.158.000			20	250.000	5.000.000			20	239.262	4.785.240
G - PINTURA						0					0					0					0
214	Pintura de poliuretano en aberturas lisas			240	21.178	5.087.803			240	12.162	2.921.799			240	53.653	12.889.597			240	35.970	8.641.433
215	Esmalte sintético sobre aberturas metálicas lisas (nuevas o viejas)			10	19584	195.840			10	13441	134.410			10	17.544	175.440			10	22.182	221.820
216	Latex con base interior sobre enduido			8.143	19.526	159.006.173			8.143	13.746	111.937.871			8.143	15.684	127.719.596			8.143	22.182	180.634.792
217	Latex con base exterior			1.448	15.840	22.944.129			1.448	7.930	11.486.549			1.448	14.580	21.119.028			1.448	22.182	32.130.472
H - EQUIPAMIENTOS						0					0					0					0
H 1 - Mamparas						0					0					0					0
218	Mamparas de eucatex como divisorias de boxes en baños			134	110.571	14.860.742			134	152.250	20.462.400			134	149.020	20.028.288			134	328.526	44.153.894
219	Mampara de de eucatex en oficina club			11	110.571	1.195.825			11	194.250	2.100.814			11	149.020	1.611.651			11	164.263	1.776.504
H 2 - Equipamiento de baños						0					0					0					0
220	Inodoros de cisterna alta			62	210612	13.057.944			62	115500	7.161.000			62	246.220	15.265.640			62	433.870	26.899.940
221	Mingitorios			26	280.816	7.301.216			26	161.700	4.204.200			26	190.721	4.958.746			26	694.837	18.065.762
222	Bachas de embutir 400x300 (ovalado) en baños sexados			58	257.414	14.930.012			58	291.522	16.908.276			58	104.866	6.082.228			58	368.994	21.401.652
223	Dispensador de tohallas (baños palcos)			8	28082	224.656			8	270270	2.162.160			8	128.783	1.030.264			8	89.605	716.840
224	Portarrollos			62	25741	1.595.942			62	48857	3.029.134			62	19.684	1.220.408			62	89.605	5.555.510
225	Grifo para mesada automática tipo FV pressmatic en baños sexados			58	374.420	21.716.360			58	151.421	8.782.418			58	313.984	18.211.072			58	545.846	31.659.068
226	Equipamiento integral para baño de discapacitados (artefactos, accesorios y pasamanos)			4	924351	3.697.404			4	3696000	14.784.000			4	1.729.365	6.917.460			4	3.620.980	14.483.920
H 4 - Espejos en baños						0					0					0					0
227	Espejo de 4mm cristal templado			33	117006	3.809.715			33	141750	4.615.380			33	365.497	11.900.582			33	89.925	2.927.958

Abog. Aunilda C. Torres F.
Encargada de UOC
Secretaría Nacional de Deportes

228	Espejo de 4mm reclinable en baño de discapacitados			1	128707	185.338			1	141750	204.120			1	451.352	649.947			1	89.925	129.492
I - TERMINACIONES VARIAS						0					0					0					0
I 1 - Empastado						0					0					0					0
229	Colocación de pasto en panes en cancha y perímetro			10.335	12286	126.975.810			10.335	15015	155.180.025			10.335	8.187	84.612.645			10.335	10792	111.535.320
230	Colocación de pasto en panes en areas adyacentes			3.000	11116	33.348.000			3.000	15015	45.045.000			3.000	8.187	24.561.000			3.000	10792	32.376.000
I 2 - Limpieza Final de Obra						0					0					0					0
231	Limpieza final de abra			1	1813600	1.813.600			1	1621454	1.621.454			1	10.915.850	10.915.850			1	14999490	14.999.490
Total con ajustes aritméticos						7.494.886.369					8.436.180.119					7.983.670.830					8.457.251.599
Total ofertado						7.497.718.161					8.268.868.455					7.999.542.795					8.356.826.422
Diferencia						2.831.792					-167.311.664					15.871.965					-100.425.177

Abog. Zubilda C. Torres F.
Encargada de UOC
Secretaría Nacional de Deportes