DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 26/2018 "CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA LUCIO FLORES GUANES"

		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajos preliminares**					**3.030.000**										
1.1	Cartel de obra de 1,20x1,50 bastidor metálico, postes y lona acrílica con ploteado a definir por la Dirección de Obras	1.400.000	1	N/A	N/A	1.400.000										
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	400.000	1	N/A	N/A	400.000										
1.3	Replanteo	450.000	1	N/A	N/A	450.000										
1.4	Excavacion para cimiento	60.000	13	N/A	N/A	780.000										
2	**Cimiento**					**3.965.000**										
2.1	De piedra bruta colocada	305.000	13	N/A	N/A	3.965.000										
3	**Estructura de HºAº**					**13.829.550**										
3.1	Zapatas - detalle según planos	1.675.000	1,84	N/A	N/A	3.082.000										
3.2	Pilares - detalle según planos	1.700.000	0,9	N/A	N/A	1.530.000										
3.3	Viga cumbrera y dado de apoyo - detalle según planos	1.850.000	1,06	N/A	N/A	1.961.000										
3.4	Viga de galeria - detalle según planos	1.850.000	0,42	N/A	N/A	777.000										
3.5	Encadenado inferior - detalle según planos	1.815.000	1,68	N/A	N/A	3.049.200										
3.6	Encadenado superior detalle según planos	1.815.000	1,89			3.430.350										
4	**Muros de nivelacion**					**2.406.000**										
4.1	De 0,30m de ladrillos comunes	150.000	16,04	N/A	N/A	2.406.000										
5	**Relleno y apisonado de interiores**					**2.576.000**										
5.1	Con arena gorda	92.000	28	N/A	N/A	2.576.000										
6	**Aislación horizontal**					**448.840**										
6.1	De 0,30m con revoque hidròfugo 1:3+ceresita y 2 manos de pintura asfáltica	28.000	16,03	N/A	N/A	448.840										
7	**Muros de elevación**					**20.315.870**										
7.1	De 0,15 de ladrillos comunes para revocar	68.500	49,62	N/A	N/A	3.398.970										
7.2	De 0,15 de ladrillos comunes a una cara vista	83.500	161,4	N/A	N/A	13.476.900										

7.3	Pilar de 35x35 de ladrillos comunes a la vista con cargamento de pilar y capitel de hormigón armado incluido	250.000	10,4	N/A	N/A	2.600.000											
7.4	Envarillado sobre aberturas 2 fi del 8 cada 2 hiladas	20.000	42	N/A	N/A	840.000											
8	**Techo**					**32.508.000**											
8.1	De tejas y tejuelones prensados a maquina sobre maderamen tirantes de 2x6 Kurupa´y o yvyra pyta y alfajias de amarre de 1x2	270.000	120,4	N/A	N/A	32.508.000											
9	**Revoque**					**8.653.500**											
9.1	De paredes interior y exterior a una capa fratachado y filtrado(con hidrofugo para las perimentrales de ladrillo a cara vista)	30.000	260,64	N/A	N/A	7.819.200											
9.2	De vigas de HºAº a una capa fratachado y filtrado	36.000	18,3	N/A	N/A	658.800											
9.3	De pilar de HºAº a una capa fratachado y filtrado	32.500	5,4	N/A	N/A	175.500											
10	**Contrapiso**					**3.185.770**											
10.1	De hormigón de cascotes de 7cm sobre suelo compactado	35.500	89,74	N/A	N/A	3.185.770											
11	**Piso**					**8.435.560**											
11.1	De baldosa calcárea	94.000	89,74	N/A	N/A	8.435.560											
12	**Zócalo**					**1.118.000**											
12.1	De baldosa calcárea de 10cm	20.000	55,9	N/A	N/A	1.118.000											
13	**Aberturas de madera**					**5.800.000**											
13.1	Marco de 0,15 y puerta tipo tablero de hojas de 1,20x2,10 con herrajes y cerradura incluida	2.500.000	1	N/A	N/A	2.500.000											
13.2	Marco de 0,15 y puerta tipo placa de 0,80x2,10 con herrajes y cerradura incluida	1.100.000	3	N/A	N/A	3.300.000											
14	**Aberturas metálicas**					**6.132.000**											
14	Ventana tipo balancin de 1,50x1,20m con vidrios incluidos	876.000	7	N/A	N/A	6.132.000											
15	**Alfeizar de ventanas**					**812.000**											
15.1	De revoque 1:3(cemento - arena)	20.000	40,6	N/A	N/A	812.000											
16	**Pintura**					**17.341.200**											
16.1	De paredes al agua sin enduido	30.000	260,64	N/A	N/A	7.819.200											
16.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	22.500	29,12	N/A	N/A	655.200											
16.3	De vigas y pilares al agua sin enduido	33.000	23,7	N/A	N/A	782.100											
16.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	20.000	25,2	N/A	N/A	504.000											
16.5	De paredes de ladrillo a la vista con antimoho incoloro	22.500	161,4	N/A	N/A	3.631.500											
16.6	De maderamen y tejuelón al barniz	24.000	120,4	N/A	N/A	2.889.600											
16.7	De aberturas de madera con barniz	20.000	16,38	N/A	N/A	327.600											
16.8	De canaleta y bajadas con pintura sintética	20.000	36,6	N/A	N/A	732.000											

17	**Desague pluvial**					**2.928.000**										
17.1	Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 24 desarrollo 40 cm	80.000	36,6	N/A	N/A	2.928.000										
18	**Desague cloacal**					**7.600.000**										
18.1	Desague de pileta de cocina - desengrasador rejilla de piso con caja sifonada y caño de ventilacion	500.000	1	N/A	N/A	500.000										
18.2	Registro de inspeccion de 60x60 con tapa de HºAº	400.000	1	N/A	N/A	400.000										
18.3	Cámara séptica de 1,15x1,90x1,20m	2.780.000	1	N/A	N/A	2.780.000										
18.4	Pozo absorbente de 2,00m de diametro y 2,50m de profundidad - tapa de HºAº - según planos	3.920.000	1	N/A	N/A	3.920.000										
19	**Instalacion sanitaria**			N/A	N/A	**700.000**										
19.1	Agua corriente para pileta - con llave de paso	700.000	1	N/A	N/A	700.000										
20	**Instalacion electrica**					**7.800.000**										
20.1	Alimentacion electrica(subterraneo y/aéreo)	800.000	1	N/A	N/A	800.000										
20.2	Tablero general	500.000	1	N/A	N/A	500.000										
20.3	Instalacion electrica general(electroductos, cableado, bocas de luz, tomas, encendido y otros)	6.500.000	1	N/A	N/A	6.500.000										
21	**Artefactos eléctricos**					**5.245.000**										
21.1	Lámpara colgante fluorescente 3x40w	395.000	1	N/A	N/A	395.000										
21.2	Lámpara colgante fluorescente 2x40w	340.000	8	N/A	N/A	2.720.000										
21.3	Lámpara de adosar a techo fluorescente 1x40w	255.000	2	N/A	N/A	510.000										
21.4	Ventilador de techo metalico de 7 velocidades motor pesado	540.000	3	N/A	N/A	1.620.000										
22	**Equipamiento**					**6.900.000**										
22.1	Pileta de cocina de acero inoxidable de 2 bachas con fregadero y griferia cromada de pico movil	1.850.000	1	N/A	N/A	1.850.000										
22.2	Mesada tipo desayunador de HºAº totalmente revestida con azulejos - segun planos	1.450.000	1	N/A	N/A	1.450.000										
22.3	Mueble de madera lustrada - bajo mesada y alacena	3.600.000	1	N/A	N/A	3.600.000										
23	**Limpieza**					**600.000**										
23.1	Limpieza general de obra	600.000	1	N/A	N/A	600.000										
	TOTAL					**162.330.290**										

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

María Elena Nuñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati