GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez - Tel/Fax: +59561508688
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCCIÓN DE AULAS COMUNITARIAS EN EL DISTRITO DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN - PLURIANUAL 2.023 con ID: 418598

					CONSTRUCTORA 2 HERMANOS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-
1.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	475.000	1.425.000
2	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-
2.1		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	182	5.100	928.200
3	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		-
3.1		Excavación para fundación	Metros cúbicos	31,5	360.000	11.340.000
4	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		-
4.1		Estructura de Hº Aº	Metros cúbicos	22,5	1.670.000	37.575.000
5	72101703-003	Construcción de muralla o muro	Unidad Medida Global	1		-
5.1		Nivelación de 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	68	127.400	8.663.200
6	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		-
6.1		Aislación con hidrófugo	Metros cuadrados	68	29.100	1.978.800
7	72101703-003	Construcción de muralla o muro	Unidad Medida Global	1		-
7.1		Elevación de 0,15 con ladrillo hueco	Metros cuadrados	360	90.000	32.400.000
8	72101703-003	Construcción de muralla o muro	Unidad Medida Global	1		-
8.1		Envarillado sobre abertura	Metro lineal	42	15.000	630.000
9	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		-
9.1		Techo de estructura metalica con chapa trapezoidal Nº 24 y aislacion termica de tergopol de 10mm doble aluminio	Metros cuadrados	207	290.000	60.030.000
10	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Unidad Medida Global	1		-
10.1		Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	182	76.500	13.923.000
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-
11.1		Contrapiso de cascote de 7cm	Metros cuadrados	182	37.000	6.734.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Carla M. Peralta Lesme
Abogada - Escribana y Not. Pública
Politóloga
Coordinadora U.O.C. - Gob. Alto Paraná

12	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-
12.1		Revoque interior y exterior	Metros cuadrados	750	30.000	22.500.000
13	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-
13.1		Pisos ceramicos	Metros cuadrados	182	70.000	12.740.000
14	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		-
14.1		Zócalo cerámicos	Metro lineal	106,5	24.000	2.556.000
15	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-
15.1		Marco y Puerta tablero de 0,90 x 2,10	Unidad	6	2.090.000	12.540.000
16	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-
16.1		Abertura de ventana de Blindex	Metros cuadrados	19,5	720.000	14.040.000
17	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-
17.1		Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	12.580.000	12.580.000
18	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		-
18.1		Canelta de chapa galvanizado Nº 24	Metro lineal	21,7	70.000	1.519.000
19	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		-
19.1		Bajada con chapa galvanizado Nº 24	Metro lineal	15	70.000	1.050.000
20	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-
20.1		Pintura de pared al latex interior y exterior, con sellador, enduido y pintura a dos manos	Metros cuadrados	750	20.000	15.000.000
21	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-
21.1		Barnizado de abertura de madera	Metros cuadrados	22,6	25.000	565.000
22	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-
22.1		Pintura de canaletas	Metro lineal	21,7	28.000	607.600
23	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-
23.1		Pintura de bajadas	Metro lineal	15	28.000	420.000
24	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-
24.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	182	5.120	931.840
					Precio Total	**272.676.640**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

Estela M. Peralta Lesme
Abogada - Escribana y Not. Pública
Politóloga
Coordinadora U.O.C. - Gob. Alto Paraná