MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 101/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ANDE, TRAMO: 9263, 9255, 9254, 9260 Y 9259 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO SAN ROQUE - ID Nº 387083

OFERENTES		ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES - RUC 1256450-8			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ANDE, TRAMO: 9263, 9255, 9254, 9260 Y 9259 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO SAN ROQUE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**104.606.250**	**104.606.250**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.720	2.000	3.440.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA TRIANGULAR DE 15 CM., ALTURA 3,20 m.(Sin excepción)	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	430	30.000	12.900.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.720	47.000	80.840.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.720	2.500	4.300.000
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	107,5	7.500	806.250
1.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.720	1.000	1.720.000
Precio Total					**104.606.250**

LIC. JUANA MARI ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ