Municiaplidad de Yabebyry
MISIONES- PARAGUAY
Calle Luis Laita e/ José Arrechea – Yabebyry
Telefono: 0213277420

"CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA EN EL ACCESO A LA CIUDAD DE YABEBYRY" CON ID: 420155					WALTER SIMON FIDEL FERNANDEZ GONZÁLEZ (ARAVERA CONSTRUCCIONES) RUC 851889-0		DARÍO SAINGER LÓPEZ (DAVAMY CONSTRUCTORA) RUC 2990080-8		GUSTAVO FEDERICO LOBLEIN SILVA (ARAPYAHU CONSTRUCCIONES) RUC 2147987-9	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	PLAZOLETA EN AVDA. ARARY DEL BARRIO KUARAHY RESE - PREPARACION DE LA OBRA	GL	1	5,702,400	5,702,400	5,744,535	5,744,535	5,757,580	5,757,580
1.1		Limpieza y preparación del terreno	M2	580	2,475	1,435,500	2,493	1,445,940	2,499	1,449,420
1.2		Replanteo y marcación.	M2	580	1,980	1,148,400	1,995	1,157,100	1,999	1,159,420
1.3		Cartel de obra de chapa Nº 24 impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metálica. De 2.00 x 1,50m.	UN	1	1,237,500	1,237,500	1,246,625	1,246,625	1,249,500	1,249,500
1.4		Placa de inauguración de bronce (0,60x0,30cm) Con nombres del Intendente, Concejales y periodo de mandato.- Incluye base de mampostería revocado.	UN	1	1,881,000	1,881,000	1,894,870	1,894,870	1,899,240	1,899,240
2	72102905-001	RELLENO Y NIVELACION	GL	1	29,403,000	29,403,000	29,620,350	29,620,350	29,687,850	29,687,850
2.1		Relleno, nivelación y compactación de suelo.	M3	1350	21,780	29,403,000	24,941	33,670,350	21,991	29,687,850
3	72131701-023	CAMINEROS	GL	1	187,932,938	187,932,938	189,320,015	189,320,015	189,755,269	189,755,269
3.1		Excavación para cordón de hormigón.	M3	115	35,640	4,098,600	35,903	4,128,845	35,986	4,138,390
3.2		Contrapiso de cascotes de 10 cm.	M2	575	34,650	19,923,750	34,906	20,070,950	34,986	20,116,950
3.3		Carpeta de mortero de dosg: (3:1) de 2 cm. Para base de piso.	M2	575	34,650	19,923,750	34,906	20,070,950	34,986	20,116,950
3.4		Cordón de hormigón de 0,12x0,35 cm.	ML	475	123,750	58,781,250	124,663	59,214,925	124,950	59,351,250
3.5		Piso de canto rodado cargado in situ.	M2	575	133,650	76,848,750	134,636	77,415,700	134,946	77,593,950
3.6		Pintura de cordón color gris sintético.	ML	475	11,880	5,643,000	11,968	5,684,800	11,995	5,697,625
3.7		Vados para acceso para PCD(personas con capacidades diferentes) con medidas vigentes Ley 4.934 PNA 45 001 10 al 45 017 10	UN	3	841,500	2,524,500	847,705	2,543,115	849,660	2,548,980
3.8		Pintura vial blanco con micro esferas, para pasos peatonales.	ML	15.3	12,375	189,338	12,466	190,730	12,495	191,174
4	72153103-9999	LISTA DE EQUIPOS PARA GIMNASIA	GL	1	32,605,650	32,605,650	32,846,076	32,846,076	32,921,826	32,921,826
4.1		Caminador aéreo doble. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 2 persona.-	UN	1	8,563,500	8,563,500	8,626,645	8,626,645	8,646,540	8,646,540
4.2		Relajador de cintura triple. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 3 persona.-	UN	1	7,162,650	7,162,650	7,215,466	7,215,466	7,232,106	7,232,106

4.3		Equipo de pedaleo. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 2 persona.	UN	1	8,860,500	8,860,500	8,925,835	8,925,835	8,946,420	8,946,420
4.4		Camilla. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 2 persona.	UN	1	8,019,000	8,019,000	8,078,130	8,078,130	8,096,760	8,096,760
5	72131601-001	INSTALACÍON ELECTRICA	GL	1	52,426,440	52,426,440	52,797,603	52,797,603	52,931,813	52,931,813
5.1		Provisión e instalación de farolas Farol Trail Para 250W. Con caño metálico de 2¨, 2.50 m de altura.	UN	12	2,326,500	27,918,000	2,343,655	28,123,860	2,349,060	28,188,720
5.2		Excavación de zanja para ducto de alimentación subterráneo.	M3	22	74,250	1,633,500	74,798	1,645,556	74,970	1,649,340
5.3		Provisión de colchón de arena lavada. De 0,20 cm sobre loseta de hormigón.	M3	15	143,550	2,153,250	144,609	2,169,135	144,942	2,174,130
5.4		Provisión de cable nyy subterráneo de 4x10mm.	ML	110	42,075	4,628,250	42,385	4,662,350	42,483	4,673,130
5.5		Provisión e instalación de loseta de hormigón para protección mecánica de ducto de alimentación subterráneo.-	ML	110	34,650	3,811,500	34,906	3,839,660	34,986	3,848,460
5.6		Provisión e instalación de disyuntor diferenciado para tablero comando (TG)	GL	1	2,079,000	2,079,000	2,078,881	2,078,881	2,096,195	2,096,195
5.7		Provisión e instalación de cable desnudo 35mm2 con jabalina de 2,4 m.	UN	14	222,750	3,118,500	224,393	3,141,502	224,910	3,148,740
5.8		Provisión e instalación de electroducto de caño rural de 1/2.	ML	110	6,534	718,740	6,582	724,020	6,597	725,670
5.9		Provisión y elaboración de registro de hormigón armado 40x40x70m (Incluye loseta de Hº en marco metálico según especificaciones técnicas)	UN	14	316,800	4,435,200	319,136	4,467,904	319,872	4,478,208
5.10		Provisión e instalación de proyector led RGB 50W IP65	UN	3	643,500	1,930,500	648,245	1,944,735	649,740	1,949,220
6	72131601-004	Bancos de HºAº revocados y pintados al sintético. (ver detalle en plano)	UN	6	2,079,000	12,474,000	2,094,330	12,565,980	2,099,160	12,594,960
7	70111713-9997	Basureros diferenciados con soporte metálico (ver detalles en plano).	UN	4	1,188,000	4,752,000	1,196,760	4,787,040	1,199,520	4,798,080
8	72101703-005	CANTERO Y LETRA CORPOREA.	GL	1	39,718,800	39,718,800	40,011,801	40,011,801	40,103,952	40,103,952
8.1		Base de mampostería de ladrillo común de 0,40 para base de cartelería; incluye revoque con hidrofugo y pintura sintética. (detalles en planos)	M2	8.6	445,500	3,831,300	448,785	3,859,551	449,820	3,868,452
8.2		Mural: cartelería lumínica, cartel de lona, letra corpórea y descripción de la historia de Yabebyry. Detalles en planos.	GL	1	24,750,000	24,750,000	24,932,500	24,932,500	24,990,000	24,990,000
8.3		Rellenos de cantero con tierras fértiles(min. 0,20 cm) y plantación de pastos y flores con bajo consumo de agua y perennes (plantas ornamentales de la zona)	M2	250	44,550	11,137,500	44,879	11,219,750	44,982	11,245,500
9	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	1,148,400	1,148,400	1,157,100	1,157,100	1,159,420	1,159,420
9.1		Limpieza final.	M2	580	1,980	1,148,400	1,995	1,157,100	1,999	1,159,420
		PRECIO TOTAL				366,163,628		368,850,500		369,710,750

ENCARGADO DE UOC
MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY