Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 0985 403007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A CD Nº 17/2016
"REPARACION Y PINTURA COL. NAC. BOMBERO VOLUNTARIO TTE. MANFRED CHRISTIAN EMHART VULETICH"

DERLIS ARNOLD

ITEM Nº	codigo	PABELLON DE ESCUELA: TRES AULAS, SECRETARIA Y DIRECCION	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		REPARACIONES VARIAS				
1	72102802-003	Reparación de partes con rajaduras en dirección sector norte, con demolición de revoque varillas dobladas de 6 mm y metal desplegado	M2	1,00	1.800.000	1.800.000
2	72102802-003	Restauración de revoques deteriorados Construcción de revoques externos parte posterior sector nivelación y elevación de ladrillos huecos altura 1 m, previa limpieza con ácido muriático diluido y agregado de producto para aislamiento químico y construcción de revoques con aislación química parte laterales y frontal inferior de pabellones de aulas altura 1m	M2	90,00	50.000	4.500.000
3	72102802-003	Reparación y reposición se Artefactos con 2 fluorescentes de 40Watts	UN	14,00	170.000	2.380.000
4	72102802-003	Reparación y reposición se Artefactos con 1 fluorescente de 40 Watts	UN	10,00	120.000	1.200.000
5	72102802-003	Reposición de Ventiladores de Techo	un	8,00	250.000	2.000.000
6	72102802-003	Reposición de Vidrios traslúcidos blancos	M2	2,00	128.500	257.000
7	72102802-003	Construcción de caminero de acceso con rampa. Con bordes de ladrillos comunes revocados a ambos lados y superficie de pavimento alisado de cemento antideslizante sobre hormigón de cascotes espesor 10 cm.	M3	20,00	220.000	4.400.000
8	72102802-003	Reparación de aberturas, picaportes y cerraduras	unidad	11,00	36.000	396.000
9	72102802-003	Reparación de aberturas balancines	M2	30,00	33.000	990.000
10	72102802-015	Reparación de portón corredizo caído. Incluye reparación de riel, rueditas y marcos soportes con caño estructural frontal ambos lados para evitar vuelco.	unidad	1,00	1.280.100	1.280.100
11	73121602-002	Construcción de portón frontal corredizo hacia la cancha con marcos de caños estructurales con caños de soporte dobles para evitas vuelco, y malla de tejido de alambre romboidal 4x4cm altura 1,50m, con riel y ruedas. 3,50 X 1,50M	M2	6,00	220.000	1.320.000
12	72102802-012	Revisión de pozo y cámaras, limpieza y reparación de instalación de desagüe cloacal externo. Con reposición de rejilla de piso y reparación de desagüe en baños	unidad	1,00	2.200.000	2.200.000
13	72102802-003	Restauración de techo, reparación de goteras por tejas rotas, colocación de tapa doble teja española en borde de techo ambos extremos.	M2	20,00	230.000	4.600.000
14	72102802-003	Reparación de techo y cambio de tejas sector galería	M2	90,00	292.000	26.280.000
15	72102802-003	Renovación total de canaletas y bajadas previa a las pinturas	global	1,00	3.200.000	3.200.000
16	72102802-003	Reparación y colocación nueva de un caño más de bajada frontal	M2	10,00	75.000	750.000
17	72102802-003	Colocación de malla de tejido para proteger las ventanas de pabellón de aulas	M2	30,00	30.000	900.000
18		**PINTURAS**				

19	72102802-003	Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	400,00	18.000	7.200.000
20	72102802-003	Pintura de Paredes interiores al látex	M2	440,00	17.000	7.480.000
21	72102802-003	Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	300,00	18.000	5.400.000
22	72102802-003	Pintura de Puertas de Madera al Barniz, previo lijado	M2	19,05	18.000	342.900
23	72102802-003	Pintura de Ventanas Metálicas al esmalte Sintético	M2	29,00	18.000	522.000
24	72102802-003	RESTAURACION Y PINTURA DE PIZARRONES	M2	14,40	25.000	360.000
		TOTAL				79.758.000

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD
U.O.C.
TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad