MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B-02-08

	Descripción	Empresa 1: Lapacho Construcciones					Empresa 2: Rivas Construcciones				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo General y Fijación de Cotas.-	LC	Pya	7.137,15	200	1.427.430		Pya	7.137,15	600	4.282.290
2	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante, con motoniveladora	LC	Pya	7.137,15	1.200	8.564.580		Pya	7.137,15	1.500	10.705.725
3	Construcción de cordón cuneta según detalle. Hº: 1:2:4	LC	Pya	305,3	60.000	18.318.000		Pya	305,3	93.500	28.545.550
4	Badén de Hº Aº. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm Hº=1:2:4	LC	Pya	19,2	145.000	2.784.000		Pya	19,2	169.000	3.244.800
5	Cordón simple de hº	LC	Pya	590,2	35.000	20.657.000		Pya	590,2	33.000	19.476.600
6	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de Hº simple y tapa de HºAº. hasta 1,20 de profundidad	LC	Pya	675,1	220.000	148.522.000		Pya	675,1	502.000	338.900.200
7	Alcantarilla de piedra bruta 0,30 con tapa de losa HºAº según detalle hasta 1,20 de profundidad	LC	Pya	99,4	275.000	27.335.000		Pya	99,4	370.000	36.778.000
8	Empedrado de piedra roja, o piedra negra basáltica, sobre ripio colorado, rejuíte con arena lavada, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7000 kg. Mínimo.	LC	Pya	7.137,15	25.000	178.428.750		Pya	7.137,15	25.100	179.142.465
9	Caño de 100ml para drenaje del muro de PBC cada 25m ambos lados	LC	Pya	80	22.000	1.760.000		Pya	80	14.000	1.120.000
10	Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	LC	Pya	1	1.572.865	1.572.865		Pya	1	304.370	304.370
						409.369.625					622.500.000

Sr. Carlos Barcero
UOC

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones