ANEXO III

CONSULTAS Y RESPUESTAS

Aduana
Paraguay

Proyecto "Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas"

Asunción, 14 de octubre de 2015

Señores
GOTZE INGENIERÍA S.A.
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas LCO SBE N° 01/2015, con ID N° 287655, para la "**ADQUISICIÓN DE GENERADORES PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE ADUANAS DE: HERNANDARIAS, TRINIDAD, VILLA FLORIDA, TAVAPY Y CRUCE CAROLINA**".

En tal sentido, se solicita la remisión de una copia de la patente comercial, según lo requerido en la Sección VII, Anexo N° I, ítem F) Documentos adicionales requeridos, del Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

Atentamente,

MGTR. ECON. PATRICIA M. BRIZUELA
Comité Evaluador

Mirna Jara

De: Gotze SA <gotzesa@gotze.com.py>
Enviado el: jueves, 15 de octubre de 2015 11:02
Para: 'Mirna Jara'
CC: 'Patricia Brizuela'
Asunto: RE: Solicitud
Datos adjuntos: ~WRD000.jpg; Patente Gotze SA 2-2015.pdf

Estimada Soledad Jara,

Adjunto, copia de pago de la Patente Comercial correspondiente al semestre en curso.

Atte.,
Arturo Alvarenga
Dpto. Licitaciones
Gotze Ingeniería S.A.

De: Mirna Jara [mailto:mjara@aduana.gov.py]
Enviado el: jueves, 15 de octubre de 2015 10:17
Para: gotzesa@gotze.com.py
CC: 'Patricia Brizuela'
Asunto: Solicitud

Señores GOTZE INGENIERÍA S.A.:

A través del presente remito adjunto la nota de referencia, en el marco del Llamado por Concurso de Ofertas LCO SBE N° 01/2015 ***"Adquisición de Generadores para los Puestos de Control de Aduanas de: Hernandarias, Trinidad, Villa Florida, Tavapy y Cruce Carolina".***

Favor acusar recibo de la presente comunicación.

Atte.

Soledad Jara, Secretaria
Coordinación de Ejecución de Proyectos
Dirección Nacional de Aduanas

Municipalidad de Fernando de la Mora
Ruta Mcal. Estigarribia y Capitan Montiel

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Pat. Comercial e Industrial
Sem./Año: 2/2015

R.U.C. Municipal
80000362-4
Factura: D-55013

RMC: **143175** RUC: **80046302 DV 1** Fecha Emision: **20/02/2015**

Contribuvente: **Gotze Ingenieria S.A., -Vta.P/May.De Maquinarias,Motores,Equipos**

Nro. Patente: **110316-Pat. Comercial** Nro. Ficha: **13508**

Direccion: **Resistencia C/ Tte. Ettiene**

Activo Comercial: **11.308.382.678** Ramo General: **Actividad Comercial**

Activo Industrial: **0** Ramo Principal: **Venta**

Concepto	Importe	Municipalidad
Pat. Comercial	6.712.730	**7.500.000**
Imp. A La Publicidad Y Propaganda	12.000	
Tasas Por Salubridad	422.770	**Ente**
Tasas Por Inspect. De Inst.	26.000	**0**
Tasas Por Desinfeccion	150.000	
Tasa Por Servicios De Prevenc.Y Protec.C/ Riesgo Incendio	145.000	**Vencimiento**
Papel Sellado Y Estampillas	2.000	**31/07/2015**
Serv. Tecnicos Y Administrativos	25.000	
Gastos Administrativos - Cuerpo De Bomberos	4.500	
Recargo	0	
Importe a Pagar (Guaranies)	**7.500.000**	
Comisión Bancaria + I.V.A.	**0**	
Total c/Comision	**7.500.000**	Firma y Sello del Cajero

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
20 FEB. 2015
PAGADO

Copia Contribuyente // Esta Factura No Justifica Pagos Anteriores

Gotze
INGENIERIA S.A.
Casa Central: Tte, Ettiene y 10° Fdo. de la Mora Telfax. 672 778/9
Sucursal 1: Ruta Mcal. Estigarribia km 8,5 Telfax: 509 231
Web: www.gotze.com.py Email: comercial@gotze.com.py

Transformadores - Generadores - Compresores - Cables Industriales - Bombas de Agua - Maquinarias

Fernando de la Mora, 13 de Octubre de 2015

Mgtr. Econ. Patricia M. Brizuela
Comité Evaluador
Dirección Nacional de Aduanas
Proyecto "Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas"
Presente.

RE. : Licitación por Concurso de Ofertas - SBE N°01/2015 "Adquisición de Generadores para los puestos de Control de Aduanas de: Hernandarias, Trinidad, Villa Florida, Tavapy y Cruce Carolina ."
ID N° 287.655.-

De nuestra consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en relación a vuestra Nota de fecha 08/10/2015, por la cual nos solicitan en carácter de Declaración Jurada la planilla de especificaciones técnicas de los ítems ofertados en el presente llamado a Licitación por Concurso de Ofertas de referencia, el cual adjuntamos a la misma.

Atentamente,

Nombre: Olga Beatriz Echague Ferreira

En calidad de Representante Legal

Firma: _____

Gotze Ingeniería S.A
DECIMA y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

Debidamente Autorizada para firmar por y en nombre de GOTZE INGENIERIA S.A.

001

Gotze
INGENIERIA S.A.
Casa Central: Tte. Ettiene y 10° Fdo. de la Mora Telfax: 672 778/9
Sucursal 1: Ruta Mcal. Estigarribia km 8,5 Telfax: 509 231
Web: www.gotze.com.py Email: comercial@gotze.com.py

Transformadores - Generadores - Compresores - Cables Industriales - Bombas de Agua - Maquinarias

Fernando de la Mora, 13 de Octubre de 2015

Mgtr. Econ. Patricia M. Brizuela
Comité Evaluador
Dirección Nacional de Aduanas
Proyecto "Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas"
Presente.

RE. : Licitación por Concurso de Ofertas - SBE N°01/2015 "Adquisición de Generadores para los puestos de Control de Aduanas de: Hernandarias, Trinidad, Villa Florida, Tavapy y Cruce Carolina ."
ID N° 287.655.-

DECLARACIÓN JURADA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS GENERADORES ELECTROGENO TRIFASICOS OFERTADOS EN EL PRESENTE LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS DE REFERENCIA

CODIGO DE CATALOGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
26111601-002	1	Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia mínima de15KVA y máxima de 25 KVA, junto con sus materiales, Unidad accesorios de montaje, instalación, protección, configuración, pruebas, puesta en servicio para el **Puesto de control de Aduanas de Hernandarias.**	1
26111601-002	2	Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia mínima de 40 KVA y máxima de 45KVA, junto con sus materiales, Unidad accesorios de montaje, instalación, protección, configuración, pruebas, puesta en servicio para el **Puesto de control de Aduanas de Trinidad.**	1
26111601-002	3	Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia mínima de 40 KVA y máxima de 45KVA, junto con sus materiales, Unidad accesorios de montaje, instalación, protección, configuración, pruebas, puesta en servicio para el **Puesto de control de Aduanas de Villa Florida.**	1
26111601-002	4	Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia mínima de 40 KVA y máxima de 45KVA, junto con sus materiales, Unidad accesorios de montaje, instalación, protección, configuración, pruebas, puesta en servicio para el **Puesto de control de Aduanas de Tavapy.**	1
26111601-002	5	Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia mínima de 40 KVA y máxima de 45KVA, junto con sus materiales, Unidad accesorios de montaje, instalación, protección, configuración, pruebas, puesta en servicio para el **Puesto de control de Aduanas de Cruce Carolina.**	1

Item 1 : Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia máxima de 25 KVA

Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Condiciones Obligatorias
Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia mínima y de 15KVA y máxima de 25 KVA	Marca del Motor:	Belyton
	Modelo del Motor:	SL3100BD
	Procedencia del Motor:	China
	Marca del Generador:	Standford 25 KVA
	Procedencia del Generador:	China
	Descripción del Sistema:	El sistema consiste en un Grupo Generador capaz de suministrar energía eléctrica en forma automática en caso de problemas con el suministro principal de Energía
	Cuenta con:	• Caja Insonora con: • Puertas de acceso laterales con llave única para verificaciones y mantenimiento de todos los componentes. • Anillo de elevación para el transporte.
	La base del tanque de combustible del Generador:	1. Boca de carga manual con tapa con cierre por llave para seguridad. 2. Niple de retorno, aireación y dreno. 3. Indicador de nivel de combustible.
	Cilindros:	4 lineal
	Arranque eléctrico:	Si
	Tensión de Batería:	12 V
	Regulación de voltaje de salida:	± 0,5 % de variación como máximo
	Sistema de Aislamiento del bobinado:	Clase H
	Límite de sobre velocidad:	≥ 2200 RPM
	Carburante:	Diesel (Gas-Oil)
	Refrigeración:	Por agua
	Lubricación:	Aceite 15/40
	Arranque:	A través del motor de arranque de 12 V
	Velocidad:	≥1.500 RPM
	Variación Máxima de RPM:	+- 2.5%
	Panel Electrónico de Supervisión, Control y Alarma:	Si
	Señalización:	Visual
	Indicadores:	Voltímetro, Amperímetro, Cuenta horas, Frecuencímetro, Presión de Aceite, Nivel de Combustible, Tensión de Batería, Velocidad del Motor y Temperatura del Agua.
	Régimen de Tensión:	Trifásico (3 Fases + 1 Neutro)
	Tensión Nominal:	380 V entre fases y 220 V entre fases y neutro.

	Frecuencia Nominal:	50 Hz
	Variación Máxima de Frecuencia:	+- 2,5%
	Factor de Potencia:	>= 80% en retraso
	Tanque de Combustible adherido al chasis:	Capacidad de 100 ltrs.
	Consumo Máximo al 50% de Carga:	6 ltrs/hora
	Batería de Arranque:	12V / 100 amp.
	Tipo de Batería:	Plomo Acido precargado
	Cargador Estático:	Si (Auto regulado)
	Tablero de Transferencia Automática:	Si
	Detector de Falta de Fase:	Si
	Silenciador de Escape:	Si
	Panel de Control:	Esta alojado dentro del Generador, y es de material adecuado para trabajo pesado.
		Esta montado en una estructura aislada de toda vibración. Los componentes y botones estan protegidos de todo tipo de corrosión.
		Todos los interruptores y botones de contactos son de tipo industrial para trabajo pesado.
		Están montados los siguientes instrumentos, los cuales están exteriorizados en forma digital (display): **a)** Voltímetro. **b)** Amperímetro. **c)** Cuenta horas. **d)** Medidor de nivel de combustible.
		Dispone de un sistema de indicación de alarmas, terminado en contactos secos libres de potencial, configurable para Normalmente Abierto o Normalmente Cerrado, exteriorizados a través de borneras, y para las siguientes alarmas: **a)**Baja presión del aceite lubricante. **b)** Baja tensión de batería. **c)** Grupo en servicio. **d)** Falla arranque de equipo. Las alarmas están exteriorizadas en forma lumínica en el Panel de Control.
	Tablero de Transferencia Automática de Carga	
	Tablero de Transferencia Automática de Carga:	Electromecánico

	Tiempo de arranque automático del Generador después de la ausencia de la provisión de energía eléctrica (ANDE):	Cuenta con programación desde 1 (un) minuto a 30 (treinta) minutos.
	Tiempo de transferencia automática de la carga al Generador después del arranque:	Cuenta con programación desde 1 (un) segundo a 60 (sesenta) segundos.
	Tiempo de transferencia automática de la carga desde el generador hacia la red de energía del sitio después de la restauración de la energía eléctrica de la ANDE:	Cuenta con programación desde 1 (un) minuto a 30 (treinta) minutos.
	Seccionadores de Bypass que permitan la transferencia en forma manual de la carga a la red de energía eléctrica de la ANDE, para labores de mantenimiento:	Si
	Sistema de trasferencias de carga:	• Proveerá el enclavamiento eléctrico y mecánico entre las dos fuentes (Red de ANDE- Generador) a través de contactores. • Estará equipado para una instalación trifásico +N +T tanto del lado de red de energía de ANDE, como del lado del Generador.
	Instalación y puesta en marcha:	Si, incluye traslado del grupo hasta el sitio final indicado en cada ítem, ensamble de todas las partes necesarias, instalación del tablero de transferencia y su interconexión con el grupo y tablero eléctrico y finalmente su puesta en funcionamiento.
	Garantía Mínima:	2 (dos) años
	Asistencia Técnica y Mantenimiento Semestral por período de Garantía:	Si : **Asistencia técnica:** Se realizara los primeros tres (3) mantenimientos completos, los cuales incluirán todos los repuestos e insumos (filtros, fluidos y aceites). Estos mantenimientos se realizarán durante la vigencia del periodo de garantía del equipo ofertado. Además los mantenimientos deberán ser supervisados por personal idóneo de la Contratante a ser designado. Asimismo los equipos ofertados cuentan con existencia permanente en el mercado local de repuestos e insumos.
	Manuales Operativos:	Si
	Adiestramiento operativo básico:	Si

Items 2, 3, 4 y 5 : Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia máxima de 41KVA.

Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Condiciones Obligatorias
Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia mínima de 40 KVA y máxima de 45 KVA	Marca del Motor:	Ricardo
	Modelo del Motor:	R4100ZD
	Procedencia del Motor:	China
	Marca del Generador:	Standford 41 KVA
	Procedencia del Generador:	China
	Descripción del Sistema:	El sistema consiste en un Grupo Generador capaz de suministrar energía eléctrica en forma automática en caso de problemas con el suministro principal de Energía
	Cuenta con:	• Caja Insonora con: • Puertas de acceso laterales con llave única para verificaciones y mantenimiento de todos los componentes. • Anillo/s de elevación para el transporte.
	La base del tanque de combustible del Generador:	1. Boca de carga manual con tapa con cierre por llave para seguridad. 2. Niple de retorno, aireación y dreno. 3. Indicador de nivel de combustible.
	Cilindros:	4 lineal
	Arranque eléctrico:	Si
	Tensión de Batería:	12 V
	Regulación de voltaje de salida:	± 0,5 % de variación con máximo
	Sistema de Aislamiento del bobinado:	Clase H
	Límite de sobre velocidad:	≥ 2200 RPM
	Carburante:	Diesel (Gas-Oil)
	Refrigeración:	Por agua
	Lubricación:	Aceite 15/40
	Arranque:	A través del motor de arranque de 12 V
	Velocidad:	≥1.500 RPM
	Variación Máxima de RPM:	+- 2.5%
	Panel Electrónico de Supervisión, Control y Alarma:	Si
	Señalización:	Visual
	Indicadores:	Voltímetro, Amperímetro, Cuenta horas, Frecuencímetro, Presión de Aceite, Nivel de Combustible, Tensión de Batería, Velocidad del Motor y Temperatura del Agua.
	Régimen de Tensión:	Trifásico (3 Fases + 1 Neutro)
	Tensión Nominal:	380 V entre fases y 220 V entre fases y neutro.
	Frecuencia Nominal:	50 Hz

Variación Máxima de Frecuencia:	+- 2,5%
Factor de Potencia:	>= 80% en retraso
Tanque de Combustible adherido al chasis:	Capacidad de 100 ltrs.
Consumo Máximo al 50% de Carga:	6,5 ltrs/hora
Batería de Arranque:	12V / 100 amp.
Tipo de Batería:	Plomo Acido precargado
Cargador Estático:	Si (Auto regulado)
Tablero de Transferencia Automática:	Si
Detector de Falta de Fase:	Si
Silenciador de Escape:	Si
Panel de Control:	Esta alojado dentro del Generador, y es de material adecuado para trabajo pesado.
	Esta montado en una estructura aislada de toda vibración. Los componentes y botones están protegidos de todo tipo de corrosión.
	Todos los interruptores y botones de contactos son de tipo industrial para trabajo pesado.
	Están montados los siguientes instrumentos, los cuales están exteriorizados en forma digital (display): a) Voltímetro. b) Amperímetro. c) Cuenta horas. d) Medidor de nivel de combustible.
	Dispone de un sistema de indicación de alarmas, terminado en contactos secos libres de potencial, configurable para Normalmente Abierto o Normalmente Cerrado, exteriorizados a través de borneras, y para las siguientes alarmas: a)Baja presión del aceite lubricante. b) Baja tensión de batería. c) Grupo en servicio. d) Falla arranque de equipo. Las alarmas están exteriorizadas en forma lumínica en el Panel de Control.
Tablero de Transferencia Automática de Carga	
Tablero de Transferencia Automática de Carga:	Electromecánico
Tiempo de arranque automático del Generador después de la ausencia de la provisión de energía eléctrica (ANDE):	Cuenta con programación desde 1 (un) minuto a 30 (treinta) minutos.

	Tiempo de transferencia automática de la carga al Generador después del arranque:	Cuenta con programación desde 1 (un) segundo a 60 (sesenta) segundos.
	Tiempo de transferencia automática de la carga desde el generador hacia la red de energía del sitio después de la restauración de la energía eléctrica de la ANDE:	Cuenta con programación desde 1 (un) minuto a 30 (treinta) minutos.
	Seccionadores de Bypass que permitan la transferencia en forma manual de la carga a la red de energía eléctrica de la ANDE, para labores de mantenimiento:	Si
	Sistema de trasferencias de carga:	• Proveerá el enclavamiento eléctrico y mecánico entre las dos fuentes (Red de ANDE- Generador) a través de contactores. • Estará equipado para una instalación trifásico +N +T tanto del lado de red de energía de ANDE, como del lado del Generador.
	Instalación y puesta en marcha:	Si, incluye traslado del grupo hasta el sitio final indicado en cada ítem, ensamble de todas las partes necesarias, instalación del tablero de transferencia y su interconexión con el grupo y tablero eléctrico y finalmente su puesta en funcionamiento.
	Garantía Mínima:	2 (dos) años
	Asistencia Técnica y Mantenimiento Semestral por período de Garantía:	Si : **Asistencia técnica:** Se realizara los primeros tres (3) mantenimientos completos, los cuales incluirán todos los repuestos e insumos (filtros, fluidos y aceites). Estos mantenimientos se realizarán durante la vigencia del periodo de garantía del equipo ofertado. Además los mantenimientos deberán ser supervisados por personal idóneo de la Contratante a ser designado. Asimismo los equipos ofertados cuentan con existencia permanente en el mercado local de repuestos e insumos.
	Manuales Operativos:	Si
	Adiestramiento operativo básico:	Si

Nombre: Olga Beatriz Echague Ferreira En calidad de Representante Legal

Firma: _____

Debidamente autorizada para firmar por y en nombre de GOTZE INGENIERIA S.A.

Asunción, 08 de octubre de 2015

Señores
GOTZE INGENIERÍA S.A.
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas LCO SBE N° 01/2015, con ID N° 287655, para la "**ADQUISICIÓN DE GENERADORES PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE ADUANAS DE: HERNANDARIAS, TRINIDAD, VILLA FLORIDA, TAVAPY Y CRUCE CAROLINA**".

En tal sentido, y considerando que no se visualizan en el catálogo adjunto a la oferta todas las condiciones obligatorias requeridas en las especificaciones técnicas, se solicita en carácter de Declaración Jurada la planilla que se adjunta al presente con el detalle en las características de los equipos ofertados.

Atentamente,

MGTR. ECON. PATRICIA M. BRIZUELA
Comité Evaluador

Aduana Paraguay	Proyecto "Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas"

DECLARACIÓN JURADA

CODIGO DE CATALOGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
26111601-002	1	Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia mínima de 15KVA y máxima de 25 KVA, junto con sus materiales, Unidad accesorios de montaje, instalación, protección, configuración, pruebas, puesta en servicio para el **Puesto de control de Aduanas de Hernandarias.**	1
26111601-002	2	Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia mínima de 40 KVA y máxima de 45KVA, junto con sus materiales, Unidad accesorios de montaje, instalación, protección, configuración, pruebas, puesta en servicio para el **Puesto de control de Aduanas de Trinidad.**	1
26111601-002	3	Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia mínima de 40 KVA y máxima de 45KVA, junto con sus materiales, Unidad accesorios de montaje, instalación, protección, configuración, pruebas, puesta en servicio para el **Puesto de control de Aduanas de Villa Florida.**	1
26111601-002	4	Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia mínima de 40 KVA y máxima de 45KVA, junto con sus materiales, Unidad accesorios de montaje, instalación, protección, configuración, pruebas, puesta en servicio para el **Puesto de control de Aduanas de Tavapy**.	1
26111601-002	5	Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia mínima de 40 KVA y máxima de 45KVA, junto con sus materiales, Unidad accesorios de montaje, instalación, protección, configuración, pruebas, puesta en servicio para el **Puesto de control de Aduanas de Cruce Carolina.**	1

Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Condiciones Obligatorias
Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia mínima y de 15KVA y máxima de 25 KVA **y** **Equipamiento Generador Electrógeno Trifásico de potencia mínima de 40 KVA y máxima de 45KVA**	**Marca del Motor:**	
	Modelo del Motor:	
	Procedencia del Motor:	
	Marca del Generador:	
	Procedencia del Generador:	
	Descripción del Sistema:	
	Cuenta con:	
	La base del tanque de combustible del Generador:	Está provisto de:
	Cilindros:	
	Arranque eléctrico:	
	Tensión de Batería:	
	Regulación de voltaje de salida:	
	Sistema de Aislamiento del	

Econ. Patricia Brizuela, Jefa
Departamento Técnico
Coordinación de Ejecución de Proyectos

	bobinado:	
	Límite de sobre velocidad:	
	Carburante:	
	Refrigeración:	
	Lubricación:	
	Arranque:	
	Velocidad:	
	Variación Máxima de RPM:	
	Panel Electrónico de Supervisión, Control y Alarma:	
	Señalización:	
	Indicadores:	
	Régimen de Tensión:	
	Tensión Nominal:	
	Frecuencia Nominal:	
	Variación Máxima de Frecuencia:	
	Factor de Potencia:	
	Tanque de Combustible adherido al chasis:	
	Consumo Máximo al 50% de Carga:	
	Batería de Arranque:	
	Tipo de Batería:	
	Cargador Estático:	
	Tablero de Transferencia Automática:	
	Detector de Falta de Fase:	
	Silenciador de Escape:	
	Panel de Control:	
	Tablero de Transferencia Automática de Carga	
	Tablero de Transferencia Automática de Carga:	
	Tiempo de arranque automático del Generador después de la ausencia de la provisión de energía eléctrica (ANDE):	
	Tiempo de transferencia automática de la carga al Generador después del arranque:	

Econ. Patricia Brizuela, Jefa
Departamento Técnico
Coordinación de Ejecución de Proyectos

	Tiempo de transferencia automática de la carga desde el generador hacia la red de energía del sitio después de la restauración de la energía eléctrica de la ANDE:	
	Seccionadores de Bypass que permitan la transferencia en forma manual de la carga a la red de energía eléctrica de la ANDE, para labores de mantenimiento:	
	Sistema de trasferencias de carga:	
	Instalación y puesta en marcha:	
	Garantía Mínima:	
	Asistencia Técnica y Mantenimiento Semestral por período de Garantía:	
	Manuales Operativos:	
	Adiestramiento operativo básico:	

Econ. Patricia Brizuela, Jefa
Departamento Técnico
Coordinación de Ejecución de Proyectos

Mirna Jara

De: Gotze SA <gotzesa@gotze.com.py>
Enviado el: viernes, 09 de octubre de 2015 9:14
Para: 'Mirna Jara'
C: 'Patricia Brizuela'
Asunto: RE: Nota

Estimada Soledad Jara,

Bien recibido, gracias.

Estaremos preparando la Declaración Jurada de la Planilla de Especificaciones Técnicas y remitiremos a vuestra Institución en el transcurso del dia.

Atte.,
Arturo Alvarenga
Dpto. Licitaciones
Gotze Ingeniería S.A.

De: Mirna Jara [mailto:mjara@aduana.gov.py]
Enviado el: jueves, 08 de octubre de 2015 16:35
Para: gotzesa@gotze.com.py
CC: 'Patricia Brizuela'
Asunto: Nota

Señores GOTZE INGENIERÍA S.A.:

A través del presente remito adjunto la nota de referencia, en el marco del Llamado por Concurso de Ofertas LCO SBE N° 01/2015 ***"Adquisición de Generadores para los Puestos de Control de Aduanas de: Hernandarias, Trinidad, Villa Florida, Tavapy y Cruce Carolina".***

Favor acusar recibo de la presente comunicación.

Atte.

Soledad Jara, Secretaria
Coordinación de Ejecución de Proyectos
Dirección Nacional de Aduanas