MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 9/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MUJER PARAGUAYA, TRAMO: 1395, 1396, 1397, 5152 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE, BARRIO KA'AGUY KUPE - ID Nº 388797

OFERENTE:				SR CONSTRUCCIONES - RUC 1361240-9	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MUJER PARAGUAYA, TRAMO: 1395, 1396, 1397, 5152 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE, BARRIO KA'AGUY KUPE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**127.483.750**	**127.483.750**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.040	1.000	2.040.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA 100x100 mm., Altura 3,20 m.(Sin excepcion)	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	350	20.000	7.000.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	50	30.000	1.500.000
1.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION CONCAVO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	450	30.000	13.500.000
1.6	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.040	46.500	94.860.000
1.7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados	2.040	2.500	5.100.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	112,5	7.500	843.750
1.9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	2.040	1.000	2.040.000
Precio Total					**127.483.750**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones