GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046-242311
Email: gobernaciondecanindeyu@hotmail.com
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyu avanza! GOBERNACION DE CANINDEYU Lic. Alfonso Noelo 2013 - 2018

ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA SAN NICOLAS SERVICIOS

LCO Nº 16/2016 - AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD

LOTE N° 1 - OBRA: Ampliacion de Puesto de Salud

UBICACIÓN: Puesto de Salud del Distrito de Itanara

Item Nº	Codigo de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	78,50	m2	2.700	211.950
2	72131601-002	Relleno y compactación	20,00	m3	50.000	1.000.000
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	14,00	m2	100.000	1.400.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	2,20	m3	2.000.000	4.400.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,44	m3	2.000.000	4.880.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,83	m3	2.000.000	3.660.000
7	72131601-004	Est H°A° Pilares	2,80	m3	2.000.000	5.600.000
8	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	10,00	m2	20.000	200.000
9	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	145,00	m2	80.000	11.600.000
10	72131601-005	Envarillado de paredes	50,00	ml	20.000	1.000.000
11	72131601-005	Techo de Chapas de Fibrocemente de 6 mm y tirantes de madera 2"x6"	100,00	m2	235.000	23.500.000
12	72131601-005	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	72,00	m2	37.000	2.664.000
13	72131601-005	Carpeta para piso cerámico	72,00	m2	30.000	2.160.000
14	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	72,00	m2	100.000	7.200.000
15	72131601-009	Zócalo cerámico	70,00	ml	29.000	2.030.000
16	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	30,00	m2	60.000	1.800.000
17	72131601-008	Revoque int y ext. 1 capa c/hidrófugo filtrado	300,00	m2	37.000	11.100.000
18	72131601-010	Carp mad. Puerta Tablero 1,20x2,1	1,00	uni	1.200.000	1.200.000
19	72131601-010	Carp mad. Puerta Placa 1,20x2,1	1,00	uni	1.000.000	1.000.000
20	72131601-010	Carp mad. Puerta Placa	4,00	uni	480.000	1.920.000
21	72131601-010	Mampara Tipo Durlock con Aberturas, altura de 2.00 mts.	14,00	m2	160.000	2.240.000
22	72131601-010	Ventana Vidrio blindex 1,20x1,00	1,20	m2	500.000	600.000
23	72131601-010	Ventana tipo Balancín metálico	8,24	m2	300.000	2.472.000
24	72102602-004	Vidrios de 3 mm	8,24	m2	140.000	1.153.600
25	72131601-012	Pintura interior y exterior pared látex c/sellador	300,00	m2	18.000	5.400.000
26	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	6,00	m2	25.000	150.000
27	72131601-012	Pintura Abertura pint. Sintetica	40,00	m2	25.000	1.000.000
28	72131601-012	Cielorraso de PVC con estructura portante de caños metálicos	67,00	m2	100.000	6.700.000
29	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	18,00	ml	80.000	1.440.000
30	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	9,20	mt	30.000	276.000
31	72131601-011	Revestido de Azulejo Baño	13,00	m2	100.000	1.300.000
32	72131601-011	Instalacion de baño , agua cte. Desague cloacal y artefactos y 1 lavatorio cosultorio	1,00	uni	2.784.450	2.784.450
33	72131601-011	Camara de inspección	2,00	uni	120.000	240.000
34	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM	1,00	uni	900.000	900.000
35	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	15,00	uni	130.000	1.950.000
36	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	15,00	uni	130.000	1.950.000
37	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de 32 W	15,00	uni	120.000	1.800.000
38	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	5,00	uni	130.000	650.000
39	72131601-001	Rejas de ventanas	10,60	uni	280.000	2.968.000
40	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	500.000	500.000
		TOTAL GENERAL LOTE N° 1 - Gs.				**125.000.000**

LOTE N° 2 - OBRA: Ampliacion de Puesto de Salud

UBICACIÓN: Puesto de Salud de Kumandakai del Distrito de Katuete

Item Nº	Codigo de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	41,20	m2	2.700	111.240
2	72131601-002	Relleno y compactación	10,00	m3	50.000	500.000
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	10,00	m2	100.000	1.000.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	1,32	m3	2.000.000	2.640.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	1,50	m3	2.000.000	3.000.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	1,27	m3	2.000.000	2.540.000
7	72131601-004	Est H°A° Pilares y Viga Cumbrera	1,75	m3	2.000.000	3.500.000
8	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	6,00	m2	20.000	120.000
9	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	90,00	m2	80.000	7.200.000
10	72131601-005	Envarillado de paredes	40,00	ml	20.000	800.000
11	72131601-005	Techo de Tejas Y Tejuelones Tirantes de madera 2"x6"	53,00	m2	240.000	12.720.000
12	72131601-005	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	37,00	m2	37.000	1.369.000
13	72131601-005	Carpeta para piso cerámico	37,00	m2	30.000	1.110.000
14	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	37,00	m2	90.000	3.330.000
15	72131601-009	Zócalo cerámico	24,00	ml	29.000	696.000
16	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	16,00	m2	60.000	960.000
17	72131601-008	Revoque int y ext. 1 capa c/hidrófugo filtrado	190,00	m2	40.000	7.600.000
18	72131601-010	Carp mad. Puerta Tablero 1,00x2,10	1,00	uni	1.240.960	1.240.960
19	72131601-010	Carp mad. Puerta Placa	3,00	uni	480.000	1.440.000
20	72131601-010	Mampara Tipo Durlock con Aberturas, altura de 2.00 mts.	6,10	m2	160.000	976.000
21	72131601-010	Ventana tipo Balancín metálico	3,52	m2	300.000	1.056.000
22	72102602-004	Vidrios de 3 mm	3,52	m2	140.000	492.800
23	72131601-012	Pintura interior y exterior pared látex c/sellador	190,00	m2	18.000	3.420.000
24	72131601-012	Pintura de techo al Barniz	53,00	m2	18.000	954.000
25	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	4,00	m2	25.000	100.000
26	72131601-012	Pintura Abertura pint. Sintetica	14,00	m2	25.000	350.000
27	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	12,60	ml	90.000	1.134.000
28	72131601-011	Bajada caño PVC de 100 mm	6,00	mt	30.000	180.000
29	72131601-011	Revestido de Azulejo Baño	20,00	m2	90.000	1.800.000
30	72131601-011	Instalacion de baño , agua cte. Desague cloacal y artefactos y 1 lavatorio cosultorio	2,00	uni	3.000.000	6.000.000
31	72131601-011	Camara de inspección	5,00	uni	120.000	600.000
32	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	1,00	uni	600.000	600.000
33	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	12,00	uni	130.000	1.560.000
34	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	12,00	uni	130.000	1.560.000
35	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de 32 W	12,00	uni	110.000	1.320.000
36	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	4,00	uni	130.000	520.000
37	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	500.000	500.000
		TOTAL GENERAL LOTE N° 1 - Gs.				**75.000.000**

TOTAL GENERAL LOTES OFERTADOS - Gs.	**200.000.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CANINDEYÚ - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC