MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 12/2022 "Construcción de pavimento tipo empedrado en Barrio San Miguel y Barrio Colón" con ID N° 412795

					Construcciones Luisito		MLF Proyectos & Construcciones	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en Barrio San Miguel**	**Unidad Medida Global**	**1**	**41.612.600**	**41.612.600**	**41.905.725**	**41.905.725**
1.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	754.275	754.275
1.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	502	2.100	1.054.200	2.300	1.154.600
1.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	502	2.100	1.054.200	2.300	1.154.600
1.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	502	9.000	4.518.000	9.200	4.618.400
1.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	502	42.400	21.284.800	42.300	21.234.600
1.6		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	502	3.400	1.706.800	3.450	1.731.900
1.7		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	251	36.800	9.236.800	36.800	9.236.800
1.8		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	251	5.700	1.430.700	5.750	1.443.250
1.9		Limpieza final de Obras y retiro de escombros	Metro lineal	502	1.050	527.100	1.150	577.300

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

2	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en Barrio Colón**	**Unidad Medida Global**	**1**	**94.027.400**	**94.027.400**	**94.744.275**	**94.744.275**
2.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	754.275	754.275
2.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.148	2.100	2.410.800	2.300	2.640.400
2.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	1.148	2.100	2.410.800	2.300	2.640.400
2.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	1.148	9.000	10.332.000	9.200	10.561.600
2.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.148	42.400	48.675.200	42.300	48.560.400
2.6		Construcción de Muro de PBC (45,00x0,50x0,80)	Metros cúbicos	18	575.000	10.350.000	575.000	10.350.000
2.7		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cúbicos	1.148	3.400	3.903.200	3.450	3.960.600
2.8		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	328	36.800	12.070.400	36.800	12.070.400
2.9		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	328	5.700	1.869.600	5.750	1.886.000
2.10		Limpieza final de Obras y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.148	1.050	1.205.400	1.150	1.320.200
Precio Total						**135.640.000**		**136.650.000**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

.....

CP Leticia M. Echeverz N.
Directora de la UOC