MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN EL KM 26

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		ARQ. RIGOBERTO VICENCINI		NERY CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
A		Trabajos Preliminares								
a.1		Cartel de Obra ploteado sobre chapa(1,70 x 2,50)	Gl	1,00	1.573.000	1.573.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
a.2		Desmonte de parada de omnibus existente	Gl	1,00	1.452.000	1.452.000	650.000	650.000	750.000	750.000
a.3		Preparación de terreno (Movimiento de Suelo - Nivelación)	m2	812,00	9.680	7.860.160	8.500	6.902.000	6.000	4.872.000
a.4		Destronque de arboles existentes	gl	1,00	1.512.500	1.512.500	250.000	250.000	145.000	145.000
a.5		Replanteo y Marcación	m2	812,00	2.420	1.965.040	5.000	4.060.000	2.000	1.624.000
a.6		Relleno y compactación	m3	240,00	36.300	8.712.000	40.000	9.600.000	38.000	9.120.000
						-		-		-
B		Camineros y estar				-		-		-
b.1		Cordon de ladrillos comunes para delimitación de camineros	ml	210,00	16.123	3.385.830	25.000	5.250.000	23.000	4.830.000
b.2		Contrapiso con hormigon de cascotes apisonado	m2	283,00	28.175	7.973.525	32.500	9.197.500	30.000	8.490.000
b.3		Piso de hormigon de 10 cm de espesor con juntas de dilatación	m2	52,00	101.398	5.272.696	70.000	3.640.000	83.000	4.316.000
b.4		Piso de cantorodado in situ	m2	231,00	78.892	18.224.052	90.000	20.790.000	110.000	25.410.000
b.5		Pavimento tipo empedrado compactado	m2	116,00	37.265	4.322.740	35.000	4.060.000	30.000	3.480.000
						-				
C		Empastado, Jardinería y canteros				-				
c.1		Empastado	m2	330,00	12.705	4.192.650	15.000	4.950.000	14.800	4.884.000
c.2		Jardinería (flores de estación, arbustos, arreglos de piedras, etc)	m2	330,00	11.495	3.793.350	5.000	1.650.000	4.600	1.518.000
c.3		Cantero redondo de ladrillos prensados rojos en 4 hiladas con terminación vista y sardinel superior y pintura tipo silicona de terminación. Diámetro de acuerdo a arboles existentes	unidad	5,00	419.568	2.097.840	600.000	3.000.000	580.000	2.900.000
c.4		Cantero cuadrado de ladrillos prensados rojos en 4 hiladas con terminación vista y sardinel superior y pintura tipo silicona de terminación. Seccion de 40 cm x 60 cm y altura de 60 cm. Ubicados entre asientos.	unidad	6,00	253.737	1.522.422	400.000	2.400.000	350.000	2.100.000
						-				
D		Caseta para peatón				-				
d.1		Refugio petaonal de 6,00 x 2,70 de superficie, altura de 3,00 m, con de Estructura Metálica colocado en el sitio, y techo de policarbonato	gl	1,00	2.964.500	2.964.500	6.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000
d.2		Mampostería de nivelación	m2	6,30	112.954	711.610	145.000	913.500	142.000	894.600
d.3		Relleno y compactación	m3	6,50	36.300	235.950	40.000	260.000	38.000	247.000
d.4		Contrapiso con hormigon de cascotes apisonado	m2	13,00	28.175	366.275	32.500	422.500	30.000	390.000
d.5		Piso con baldosones de cantorodado	m2	13,00	74.173	964.249	70.000	910.000	71.000	923.000
d.6	72131701-022	Asiento de material (ladrillo visto prensado, sentadera tipo alisada con respaldero metalico.) de 2,00 m de largo y 50 cm de altura	unidad	2,00	1.936.000	3.872.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	3.000.000

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN EL KM 26

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ		ARQ. RIGOBERTO VICENCINI		NERY CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
						-				
E		Iluminación en general				-				
e.1		Puesto de Medición definitivo con pilastra para medidor	gl	1,00	2.359.500	2.359.500	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
e.2		Artefacto completo de iluminación tipo AP de Vapor de Sodio de 250 W colocado con poste de H° de 6,00 m. de altura	Unidad	3,00	1.369.880	4.109.640	2.000.000	6.000.000	3.000.000	9.000.000
e.3		Artefacto de iluminación según detalle de 3,40 m de altura, metálico con lampara de bajo consumo de 500 W.	m2	12,00	1.125.300	13.503.600	1.500.000	18.000.000	1.100.000	13.200.000
e.4		Alimentación subterránea electrica con cables de 2 x 6 tipo taller dentro de cañerias tipo electroducto de 1 "	ml	150,00	25.047	3.757.050	38.000	5.700.000	35.000	5.250.000
						-				
F		Asientos de material de 3 m de largo				-				
f.1		Base de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes armado	m:	36,00	42.700	1.537.200	40.000	1.440.000	39.000	1.404.000
f.2		Mampostería de ladrillos prensados vistos con terminación de silicona para protección de la superficie, altura de 50 cm con terminación de alisada de cemento.	ml	36,00	98.676	3.552.336	155.000	5.580.000	150.000	5.400.000
f.3		Respaldero de metal de 50 cm de altura , de planchuela de hierro y soportes de caño cada 1,50 m. Este repaldero debe estar fijado por el asiento de material	ml	36,00	199.650	7.187.400	150.000	5.400.000	98.000	3.528.000
						-				
G		Canal de desague pluvial a cielo abierto				-				
g.1		Canal de hormigon tipo trapecial de 1,00 m de abertura en la parte superior, 0,50 m en la parte inferior y profundidad de 0,40 m. Espesor 10 cm.	ml	6,00	99.220	595.320	400,000	2.400.000	340.000	2.040.000
						-				
H		Basureros Metalicos				-				
H.1		Basurero Metalico con recliente tipo cilíndrico de 35 cm de diametro y 50 cm de altura, con sistema de descarga pivotante, con soporte de caño metalico redondo masizado por el suelo con una altura final de 0,90 m desde el nivel del suelo. Terminación de pintura sintetica	Unidad	12,00	111.623	1.339.476	350.000	4.200.000	500.000	6.000.000
		TOTALES				120.915.911		138.625.500		139.215.600

MUNICIPALIDAD DE J. A. S. Secretaria

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR Dpto. de Obra