MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303
Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com

ANEXO B-02-08

"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"
RUC: 80044853-7
Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

(L.C.O) Nº 02/2021, PARA LA "REPARACIÓN DE 1 BLOQUE DE 3 AULAS Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3298 SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ." CON ID 397211					EMPRESA: ARAPYAHU		EMPRESA: DAVAMY	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-001	PREPARACION DE LA OBRA	Unidad	1				
1.1		Limpieza y preparación de la obra. -	Metros cuadrados	264,6	3.483	921.602	3.866	1.022.944
1.2		Replanteo y marcación. -	Metros cuadrados	264,6	3.938	1.041.995	4.371	1.156.567
1.3		Vallado de obra chapa zinc y obrador. -	Unidad Medida Global	1	6.206.342	6.206.342	6.888.984	6.888.984
1.4		Cartel identificatorio de la obra. -	Unidad	1	1.229.250	1.229.250	1.364.467	1.364.467
2	72102802-001	DESMONTE Y DEMOLICION	Unidad	1				
2.1		Desmonte de tejas y cielo raso de madera	Metros cuadrados	337,3	14.780	4.985.294	16.405	5.533.407
2.2		Desmonte de artefactos eléctricos por ambiente	Unidad	5	156.870	784.350	174.125	870.625
2.3		Desmonte de instalacion eléctricos por ambiente	Unidad	5	120.960	604.800	134.266	671.330
2.4		De puerta y marco con recuperación	Unidad	4	69.791	279.164	77.468	309.872
2.5		Demolición de baldosa	Metros cuadrados	251,7	13.415	3.376.556	14.890	3.747.813
2.6		Demolición de zocalo	Unidad	139,74	3.870	540.794	4.295	600.183
2.7		Demolición de porta mástil	Unidad	1	70.500	70.500	78.254	78.254
3	72102802-001	ALVAÑILERIA	Unidad	1				
3.1		Revoque de paredes interiores (alzada, muros entre cielo raso y techo).-	Metros cuadrados	146,25	29.679	4.340.554	32.944	4.818.060
3.2		Muros de elevación 0.15 con ladrillo común incluye revoque a tres caras .	Metros cuadrados	7,5	115.950	869.625	128.704	965.280
3.3		Reparación de fisuras verticales e inclinadas con costura tipo z con varilla de acero. Incluye revoque. -	Unidad Medida Global	1	1.018.725	1.018.725	1.130.759	1.130.759
4	72102802-001	PISO	Unidad	1				
4.1		Carpeta de cemento dosg. (1;3) 5 cm.-	Metros cuadrados	251,7	41.117	10.349.149	45.640	11.487.588
4.2		Piso cerámico antideslizante de primera línea. -	Metros cuadrados	251,7	77.870	19.599.879	86.435	21.755.690
4.3		Zocalo cerámico 8cm.-	Metro lineal	139,74	22.469	3.139.818	24.941	3.485.255
4.4		Guarda obra a construir, carpeta de cemento.(incluye mampostería de nivelación).-	Metros cuadrados	68,9	95.810	6.601.309	106.348	7.327.377
4,5		Rampas.	Unidad	4	830.067	3.320.268	921.374	3.685.496
4.6		Escalones de acceso en galería (incluye revestimiento cerámico antideslizante).-	Unidad	1	422.850	422.850	469.363	469.363
5	72102802-001	TECHO	Unidad	1				
5.1		Provisión colocación chapaTermoacústica 5cmPrepintado clavaderos cañoindustrial 30x50 pared1,50 sobre tirantesyViga existente pintadosintético reutilizar tirantesde madera prever20%tirantes dañados IncluyeProvisión colocaciónde cumbrera ybordes laterales chapadoblada Nº26 desarrollo40cm pint.Sintét	Metros cuadrados	337,3	303.603	102.405.292	337.000	113.670.100
5.2		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm (incluye pintura).-	Metro lineal	96,3	81.607	7.858.754	90.583	8.723.143
6	72102802-001	ABERTURAS	Unidad	1				
6.1		Reacondicionamiento de puerta tablero tablero de 0.9 X 2,10 (Incluye cerradura, contramarco,marco y pintura al barníz).-	Unidad	4	649.837	2.599.348	721.318	2.885.272
6.2		Reacondicionamiento de ventanas tipo balancín, retiro de la totalidad de los vidrios y reposición del mismo (4mm) colocacion de vidrios con silicona y limpieza de las mismas. Incluye pintura al sintético.-	Metros cuadrados	27,45	178.576	4.901.911	198.219	5.441.112
7	72102802-001	PINTURA	Unidad	1		-		
7.1		De paredes interiores revocadas al látex color arena	Metros cuadrados	276,04	19.755	5.453.170	21.928	6.053.005
7.2		De paredes interiores revocadas membrana elastomerica o sintetico alt. 1.5.-	Metros cuadrados	122,19	21.856	2.670.585	24.259	2.964.207
7.3		De paredes exteriores revocadas al látex color arena (incluye pilares, vigas de galeria y mochetas de ventana).-	Metros cuadrados	278,4	20.843	5.802.691	23.135	6.440.784
7.4		De paredes exteriores revocadas membrana elastomerica o sintetico alt. 1.5. (incluye pilares y mocheta de ventana).-	Metros cuadrados	111,75	22.193	2.480.068	24.634	2.752.850
7.5		De nivelacion con membrana elastomerica o sintetico.-	Metros cuadrados	63,66	23.880	1.520.201	26.506	1.687.372
8	72102802-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1				
8.1		Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos.	Unidad	23	102.180	2.350.140	113.419	2.608.637
8.2		Alimentación para foco de bajo consumo 105w. -	Unidad	17	102.247	1.738.199	113.494	1.929.398
8.3		Alimentación para foco de bajo consumo 80w galería.-	Unidad	4	102.247	408.988	113.494	453.976
8.4		Alimentación para foco de bajo consumo 80w exteriores.	Unidad	3	102.155	306.465	113.391	340.173
8.5		Alimentación para A/C	Unidad	4	102.155	408.620	113.391	453.564
8.6		Alimentación para circuito de ventiladores	Unidad	7	102.155	715.085	113.391	793.737
8.7		Alimentación para circuito TC	Unidad	4	102.155	408.620	113.391	453.564
8.8		Alimentación para circuito TCV	Unidad	4	102.870	411.480	114.185	456.740
8.9		Alimentación para campanilla eléctrica	Unidad	1	102.870	102.870	114.186	114.186
8.10		Alimentación para TS10 de 20AG con cable NYY 4 X10MM	Unidad	1	785.700	785.700	872.127	872.127
8.11		Instalación de tablero TS10 de 20AG	Unidad	1	229.530	229.530	254.777	254.777
8.12		Intaslación de tablero TC	Unidad	4	230.029	920.116	255.332	1.021.328
8.13		Instalación de tablero general (incluye alimentación con cable preensamblado 4x16mm2, disyuntor de diferencial trifásico, rielera y barra de fase y neutro.)	Unidad	1	1.035.000	1.035.000	1.148.850	1.148.850
9	72102802-001	INSTALACION ARTEFACTOS	Unidad	1				
9.1		Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w.-	Unidad	17	587.296	9.984.032	651.898	11.082.266
9.2		Base y foco de bajo consumo de 80 w para galería.-	Unidad	4	174.676	698.704	193.890	775.560
9.3		Base y foco de bajo consumo de 80 w con protector para exterior	Unidad	3	215.617	646.851	239.334	718.002
9.4		Tablero TS 10 de 20 AG. con rielera y barra de neutro.-	Unidad	1	555.557	555.557	616.667	616.667

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY • U.O.C. - ITAPÚA •

Alexander Ledezma V.
Encargado de la Unidad
Operativa de Contrataciones

9.5		Tablero TC de 6 AG.-	Unidad	4	93.822	375.288	104.142	416.568
9.6		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.-	Unidad	4	93.822	375.288	104.142	416.568
9.7		Campanilla eléctrica	Unidad	1	499.500	499.500	554.445	554.445
10	72102802-001	VARIOS	Unidad	1				
10.1		Baranda de tubos metálicos alt.1m en galería.-	Metro lineal	21,7	337.500	7.323.750	374.625	8.129.363
10.2		Colocación de mueble y accesorio Hidrosanitario						
10.2.1		Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	4	581.772	2.327.088	645.766	2.583.064
10.2.2		Colocación juego sanitario (basurero)	Unidad	4	72.180	288.720	80.120	320.480
10.2.3		Colocación juego sanitario (jabonera)	Unidad	4	46.200	184.800	51.281	205.124
10.2.4		Colocación juego sanitario (porta rollo)	Unidad	4	91.560	366.240	101.631	406.524
10.2.5		Colocación de grifos (incluye accesorios)	Unidad	4	112.500	450.000	124.875	499.500
10.3		INSTALACION DE AGUA POTABLE						
10.3.1		Provision y colocacion de instalacion hidrulica para 8 lavamanos y accesorios	Metro lineal	40	14.550	582.000	16.150	646.000
10.3.2		Provision y colocacion de llave de paso	Unidad	4	90.000	360.000	99.900	399.600
10.4		DESAGUE						
10.4.1		Provision y colocacion de desague tubo flexible para desague y canalizacion para lavamanos	Metro lineal	38	23.280	884.640	25.840	981.920
10.5		REVESTIMIENTO CERAMICO						
10.5.1		Revestimiento cerámico antideslizante de primera linea	Unidad	4	93.000	372.000	103.229	412.916
11	72102802-001	PLATAFORMA MASTIL	Unidad	1	6.762.150	6.762.150	7.505.986	7.505.986
12	72102802-001	PIZARRA REPARACION INCLUYE PINTURA	Unidad	3	321.436	964.308	356.793	1.070.379
13	72102802-001	PIZARRA ACRILICA 2.70 X 1.2 m.-	Unidad	3	1.557.068	4.671.204	1.728.345	5.185.035
14	72102802-001	LIMPIEZA FINAL DE OBRA.-	Metros cuadrados	264,6	4.495	1.189.377	4.994	1.321.412
				TOTAL GS.		255.077.152		283.135.593

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
U.O.C. - ITAPUA

Lic. Alexander Ledezma V.
Encargado de la Unidad
Operativa de Contrataciones