Licitacion por Contratación Directa "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TEBICUARY" ID N° 387547

A) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitacion por Contratación Directa "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TEBICUARY" ID N° 387547							REFERENCIAL		JM DISTRIBUIDORA S.A.	
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRESENTACION	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	Unidad Medida Global	946.250	946.250	946.200	946.200
2	Replanteo y marcación	Global	27	N/A	N/A	Global	12.073	325.978	12.000	324.000
3	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	N/A	N/A	Metros cúbicos	475.357	4.278.213	475.357	4.278.213
5	Encadenado inferior de H°A°	Metro lineal	34	N/A	N/A	Metro lineal	119.375	4.058.750	119.375	4.058.750
6	Encadenado superior de H°A°	Metro lineal	29,2	N/A	N/A	Metro lineal	125.225	3.656.570	125.225	3.656.570
7	De 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	11	N/A	N/A	Metros cuadrados	193.480	2.128.280	193.480	2.128.280
8	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	N/A	N/A	Metros cúbicos	120.375	866.700	120.375	866.700
9	De paredes(en U)	Metro lineal	34	N/A	N/A	Metro lineal	41.239	1.402.126	41.200	1.400.800
10	De 0,15m de ladrillos comunes para revocar	Metros cuadrados	63	N/A	N/A	Metros cuadrados	112.875	7.111.125	112.875	7.111.125
11	De 0,15 de visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	50,6	N/A	N/A	Metros cuadrados	144.875	7.330.675	144.875	7.330.675
12	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	15,5	N/A	N/A	Metro lineal	24.552	380.552	24.552	380.556
13	De tejas y tejuelones prensadas a maquina (color uniforme) y tirantes de H°A° prefabricados de 2"X 6" c/ listón de boca	Metros cuadrados	43	N/A	N/A	Metros cuadrados	348.625	14.990.875	348.625	14.990.875
14	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	N/A	N/A	Metros cuadrados	35.258	4.759.796	35.258	4.759.830
15	Moldura de balancines	Metro lineal	20,4	N/A	N/A	Metro lineal	45.725	932.790	45.725	932.790
16	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	22,5	N/A	N/A	Metros cuadrados	52.875	1.189.688	52.700	1.185.750
17	Piso granítico semi pulido base gris (30cmx30cm)	Metros cuadrados	22	N/A	N/A	Metros cuadrados	182.000	4.004.000	182.000	4.004.000
18	Zócalo granítico lavado de 0,10x0,30m	Metro lineal	2,6	N/A	N/A	Metro lineal	64.125	166.725	64.125	166.725
19	Puerta tablero de 0,90X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	1.983.750	1.983.750	1.983.750	1.983.750
20	Puerta tablero 0,80X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	N/A	N/A	Unidad	1.667.500	3.335.000	1.667.500	3.335.000
21	Puerta para boxes 0,60X1,50 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	4	N/A	N/A	Unidad	747.000	2.988.000	747.000	2.988.000
22	Provisión y colocación de ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,1	N/A	N/A	Metros cuadrados	353.175	1.094.843	353.175	1.094.843
23	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso y muro de nivelación de 0,15m	Metros cuadrados	13,5	N/A	N/A	Metros cuadrados	116.950	1.578.825	116.950	1.578.825
24	Rampa peatonal (ver planta)	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	733.750	733.750	733.750	733.750
25	De revoque 1:3 (arena-cemento)	Metros cuadrados	18	N/A	N/A	Metros cuadrados	27.200	489.600	27.200	489.600
26	De paredes a la cal - base p/ látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	63	N/A	N/A	Metros cuadrados	16.300	1.026.900	16.300	1.026.900
27	De paredes al látex	Metros cuadrados	63	N/A	N/A	Metros cuadrados	28.025	1.765.575	28.025	1.765.575
28	De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	16,2	N/A	N/A	Metros cuadrados	40.475	655.695	40.475	655.695
29	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,1	N/A	N/A	Metros cuadrados	40.475	125.473	40.475	125.473

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY GUAIRA

30	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	N/A	N/A	Metros cuadrados	24.900	1.260.936	24.900	1.260.936
31	De tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	37	N/A	N/A	Metros cuadrados	40.191	1.487.076	40.000	1.480.000
32	De tirantes y listón de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	23,5	N/A	N/A	Metros cuadrados	27.675	650.363	27.675	650.363
33	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	N/A	N/A	Metro lineal	27.238	476.665	27.238	476.665
34	De azulejos	Metros cuadrados	82	N/A	N/A	Metros cuadrados	86.663	7.106.325	86.663	7.106.366
35	Provisión y colocación de vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,1	N/A	N/A	Metros cuadrados	158.925	492.668	158.925	492.668
36	Provisión y colocación de espejo de 4mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	2,5	N/A	N/A	Metros cuadrados	398.125	995.313	398.125	995.313
37	Provisión y colocación canaleta y caño de bajada N° 26 -desarrollo 0,40m	Metro lineal	17,5	N/A	N/A	Metro lineal	77.400	1.354.500	77.400	1.354.500
38	Provisión y colocación de tablero TS de 3AG, alimentación	Unidad	2	N/A	N/A	Unidad	223.150	446.300	223.150	446.300
39	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	N/A	N/A	Unidad	133.375	1.333.750	133.375	1.333.750
40	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1,40 W	Unidad	10	N/A	N/A	Unidad	123.200	1.232.000	123.200	1.232.000
41	Provisión y colocación de tableros de 3AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	148.625	148.625	148.600	148.600
42	Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspeción y arefactos sanitarios completos (incluye mesada de granito)	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	Unidad Medida Global	12.195.840	12.195.840	12.195.800	12.195.800
43	Cámara séptica de 1,00m x 1,60m x 1,20m de profundidad; incluye cañería externa y registro s/ plano general	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	2.591.880	2.591.880	2.591.880	2.591.880
44	Pozo absorvente de 1,50m de diámetro y 3,00m de profundidad, con tapa de H°A°	Unidad	1	N/A	N/A	Unidad	3.362.500	3.362.500	3.362.500	3.362.500
45	Barras de asiento p/ discapacitados	Unidad	2	N/A	N/A	Unidad	908.750	1.817.500	908.700	1.817.400
46	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1.117.630	1.117.630	1.117.600	1.117.600
	COSTO TOTAL							**113.824.435**		**113.809.889**

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY
GUAIRA

Licitacion por Contratación Directa "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TEBICUARY" ID N° 387547					
				JM DISTRIBUIDORA S.A	
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	946.200	946.200
2	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	27	12.000	324.000
3	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	Unidad	1	1.448.000	1.448.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	475.357	4.278.213
5	Encadenado inferior de H°A°	Metro lineal	34	119.375	4.058.750
6	Encadenado superior de H°A°	Metro lineal	29,2	125.225	3.656.570
7	De 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	11	193.480	2.128.280
8	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	120.375	866.700
9	De paredes(en U)	Metro lineal	34	41.200	1.400.800
10	De 0,15m de ladrillos comunes para revocar	Metros cuadrados	63	112.875	7.111.125
11	De 0,15 de visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros)	Metros cuadrados	50,6	144.875	7.330.675
12	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	15,5	24.552	380.556
13	De tejas y tejuelones prensadas a maquina (color uniforme) y tirantes de H°A° prefabricados de 2"X 6" c/ listón de boca	Metros cuadrados	43	348.625	14.990.875
14	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	35.258	4.759.830
15	Moldura de balancines	Metro lineal	20,4	45.725	932.790
16	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	22,5	52.700	1.185.750
17	Piso granítico semi pulido base gris (30cmx30cm)	Metros cuadrados	22	182.000	4.004.000
18	Zócalo granítico lavado de 0,10x0,30m	Metro lineal	2,6	64.125	166.725
19	Puerta tablero de 0,90X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.983.750	1.983.750
20	Puerta tablero 0,80X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	1.667.500	3.335.000
21	Puerta para boxes 0,60X1,50 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	4	747.000	2.988.000
22	Provisión y colocación de ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,1	353.175	1.094.843
23	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso y muro de nivelación de 0,15m	Metros cuadrados	13,5	116.950	1.578.825
24	Rampa peatonal (ver planta)	Unidad	1	733.750	733.750
25	De revoque 1:3 (arena-cemento)	Metros cuadrados	18	27.200	489.600
26	De paredes a la cal - base p/ látex (dos manos y lijado)	Metros cuadrados	63	16.300	1.026.900

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY
CAAZAPÁ

27	De paredes al látex	Metros cuadrados	63	28.025	1.765.575
28	De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	16,2	40.475	655.695
29	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,1	40.475	125.473
30	De ladrillos vistos con antimonio incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	24.900	1.260.936
31	De tejuelones con pintura sintética	Metros cuadrados	37	40.000	1.480.000
32	De tirantes y listón de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	23,5	27.675	650.363
33	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	27.238	476.665
34	De azulejos	Metros cuadrados	82	86.663	7.106.366
35	Provisión y colocación de vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,1	158.925	492.668
36	Provisión y colocación de espejo de 4mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	2,5	398.125	995.313
37	Provisión y colocación canaleta y caño de bajada N° 26 -desarrollo 0,40m	Metro lineal	17,5	77.400	1.354.500
38	Provisión y colocación de tablero TS de 3AG, alimentación	Unidad	2	223.150	446.300
39	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	133.375	1.333.750
40	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1,40 W	Unidad	10	123.200	1.232.000
41	Provisión y colocación de tableros de 3AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	148.600	148.600
42	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeción y arefactos sanitarios completos (incluye mesada de granito)	Unidad Medida Global	1	12.195.800	12.195.800
43	Camara septica de 1,00m x 1,60m x 1,20m de profundidad; incluye cañería externa y registro s/ plano general	Unidad	1	2.591.880	2.591.880
44	Pozo absorvente de 1,50m de diámetro y 3,00m de profundidad, con tapa de H°A°	Unidad	1	3.362.500	3.362.500
45	Barras de asiento p/ discapacitados	Unidad	2	908.700	1.817.400
46	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.117.600	1.117.600
					113.809.889

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY GUAIRA

CUADRO DE ANALISIS DEL PRECIO OFERTADO					
Contratación Directa "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TEBICUARY" ID N° 387547.					
Nº	**Empresa Adjudicada**	**Descripción del servicio**	**Precio Total Adjudicado en Gs. (IVA incluido)**	**Precio Referencial en Gs. (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación (%)**
1	JM DISTRIBUIDORA S.A.	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TEBICUARY	113.809.889	113.824.435	**1%**