MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 84/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO PIRO'Y; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TARUMA, TRAMO: 2997 Y 2539 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO SAN JOSE OBRERO - ID Nº 397961

OFERENTE:		ANIBA S.A. - RUC 80082123-8				CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A. - RUC 80062276-6			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO PIRO'Y**	**Unidad Medida Global**	**1**	**23.584.200**	**23.584.200**	**Unidad Medida Global**	**1**	**23.701.875**	**23.701.875**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	332,5	1.920	638.400	Metros cuadrados	332,5	1.000	332.500
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	864.000	864.000	Unidad	1	700.000	700.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	95	30.720	2.918.400	Metro lineal	95	32.000	3.040.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	332,5	52.800	17.556.000	Metros cuadrados	332,5	55.000	18.287.500
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	332,5	2.400	798.000	Metros cuadrados	332,5	2.500	831.250
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	23,75	7.200	171.000	Metros cuadrados	23,75	7.500	178.125
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	332,5	1.920	638.400	Metros cuadrados	332,5	1.000	332.500
2	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TARUMA, TRAMO: 2997 Y 2539 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO SAN JOSE OBRERO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**13.328.880**	**13.328.880**	**Unidad Medida Global**	**1**	**13.684.250**	**13.684.250**
2.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	126	960	120.960	Metros cuadrados	126	1.000	126.000
2.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	864.000	864.000	Unidad	1	700.000	700.000
2.3	LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE	Metros cuadrados	144	9.600	1.382.400	Metros cuadrados	144	10.000	1.440.000
2.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	28	30.720	860.160	Metro lineal	28	32.000	896.000
2.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	126	52.800	6.652.800	Metros cuadrados	126	55.000	6.930.000
2.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	126	2.400	302.400	Metros cuadrados	126	2.500	315.000
2.7	BADEN DESARROLLO 2 MTS DE ANCHO POR 11 MTS DE LARGO	Metros cuadrados	22	134.400	2.956.800	Metros cuadrados	22	140.000	3.080.000
2.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	9,5	7.200	68.400	Metros cuadrados	9,5	7.500	71.250
2.9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	126	960	120.960	Metros cuadrados	126	1.000	126.000
Precio Total					**36.913.080**				**37.386.125**

Lic. Ivana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá