MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Avenida Cerro Corá esq. 12 de Junio
R.U.C.: 80041947-9
ITAKYRY - ALTO PARANÁ - PARAGUAY
Teléfono: 0677 - 210200
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción : Construcción un Aula y Corredor Colegio Nacional Tava Rory
Modalidad: Contratación Directa

PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE

					Obras de Ingeniería CIVIL		La Constructora		Elian Construcciones	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1,1		Replanteo y Marcacion	m2	65	5.500	357.500	6.000	390.000	6.250	406.250
1,2		Excavacion p/ cimiento	m3	10	34.000	340.000	35.500	355.000	32.200	322.000
1,3		Desmonte manual de suelo blando	m3	10	34.000	340.000	35.500	355.000	32.200	322.000
1,4		Relleno	m3	23	120.000	2.760.000	120.000	2.760.000	135.000	3.105.000
2	72131601-003	**ELEVACIONES VARIAS**								
2,1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	m3	9	400.000	3.600.000	420.000	3.780.000	440.000	3.960.000
2,2		Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico	m2	9	145.000	1.305.000	155.000	1.395.000	165.000	1.485.000
2,3		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo comun	m2	13	80.000	1.040.000	85.000	1.105.000	90.000	1.170.000
2,4		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo PRENSADO	m2	43	145.000	6.235.000	150.000	6.450.000	160.000	6.880.000
2,5		Elevación de 0,30 cm en ladrillo PRENSADO	m2	31	145.000	4.495.000	160.000	4.960.000	185.000	5.735.000
2,6		Pilar de Mamposteria (ladrillo prensado)	ml	5	80.000	400.000	85.000	425.000	85.000	425.000
2,6		Nucleo de HA dentro del pilar de mamposteria	ml	6	150.000	900.000	122.500	735.000	131.000	786.000
2,7		Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4	ml	31	135.000	4.185.000	132.500	4.107.500	125.000	3.875.000
2,8		Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4	ml	31	135.000	4.185.000	132.500	4.107.500	155.000	4.805.000
2,9		Viga cumbrera de HA 45cmx30cm (armada (4 Ø16+3 Ø12)abajo, 3Ø10 arriba, estribos Ø6 c/15cm)	m3	1	3.500.000	3.500.000	3.280.000	3.280.000	2.320.000	2.320.000
3	72131601-004	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**								
3,1		Aislacion horizontal	ml	22	35.000	770.000	30.000	660.000	26.500	583.000
4	72131601-007	**CUBIERTA**								
4,1		Techo de Tejas españolas sobre tejuelones	m2	75	330.000	24.750.000	360.000	27.000.000	300.000	22.500.000
5	72131601-009	**PISO**								
5,1		Contrapiso	m2	61	39.000	2.379.000	44.500	2.714.500	43.000	2.623.000
5,2		Piso Cerámico 30x 30	m2	61	80.000	4.880.000	82.000	5.002.000	90.000	5.490.000
5,3		Zocalo	ml	37	30.000	1.110.000	22.000	814.000	24.000	888.000
5,4		Guarda Obra Frente- Piso alisado ancho= 1,5 mts	m2	11	38.000	418.000	40.000	440.000	45.000	495.000
6	72131601-008	**REVESTIMIENTOS**								
6,1		Revoque	m2	92	35.000	3.220.000	39.500	3.634.000	45.000	4.140.000
7	72131601-012	**PINTURAS**								
7,1		Al latex interior con enduido	m2	63	30.000	1.890.000	28.850	1.817.550	30.000	1.890.000
7,2		Al latex exterior con enduido	m2	28	35.000	980.000	35.350	989.800	36.000	1.008.000
7,3		Pintura de pizarron	m2	5	45.000	225.000	45.500	227.500	1.800	9.000
7,4		Tejuelon al barniz	m2	75	15.000	1.125.000	16.000	1.200.000	18.500	1.387.500
7,5		Tratamiento ladrillo visto	m2	104	25.000	2.600.000	24.000	2.496.000	24.300	2.527.200
7,6		Pintura de puerta	m2	3	35.000	105.000	30.000	90.000	32.000	96.000
7,7		Pintura metalica balancines	m2	11	35.000	385.000	32.500	357.500	32.000	352.000
8	72131601-010	**INSTALACION ELECTRICA**								

Municipalidad de Itakyry
Jefe de U.O.C.

8,1		Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y	Gl	1	2.800.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	6.160.000	6.160.000
8,2		Ventiladores de techo	Un	2	350.000	700.000	530.000	1.060.000	500.000	1.000.000
9	**72131601-010**	**CARPINTERIA DE MADERA**								
9,1		Marco de madera	un	1	200.000	200.000	265.000	265.000	275.000	275.000
9,2		Puerta tablero (cedro o peterevy)	un	1	580.000	580.000	780.000	780.000	650.000	650.000
10	**72131601-010**	**CARPINTERIA METALICA**								
10,1		Balancines de Metal	m2	5	380.000	1.900.000	305.000	1.525.000	330.000	1.650.000
10,2		Cartel de Obras	Un	1	500.000	500.000	600.000	600.000	500.000	500.000
11	**72131601-010**	**VIDRIOS**						-		
11,1		Vidrios (2mm incoloro)	m2	5	150.000	750.000	141.000	705.000	162.500	812.500
12	**72131601-013**	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**								
12,1		Limpieza final de obra	m2	65	8.000	520.000	6.000	390.000	7.000	455.000
					Total	**86.429.500**	**Total**	**89.472.850**	**Total**	**91.087.450**

Municipalidad de Itakyry
Jefe de U.O.C.

Ever A. Espinola
Coordinador de UOC