MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CHACO'I, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 15" ALDANA CAÑADA, BARRIO VIRGEN DE LA CANDELARIA DE CAPIATA; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, TRAMO: 9394 CÑIA. 6" POSTA YBYCUA, BARRIO SANTA LIBRADA DE CAPIATA - ID 358113

OFERENTES			COMPUTO METRICO		AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL RUC: 1713683-0	
Ítems	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CHACO'I, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 15º ALDANA CAÑADA, BARRIO VIRGEN DE LA CANDELARIA DE CAPIATA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**52.122.810**	**52.122.810**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	900	1.050	945.000
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1.00 x 2.00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM . ALTURA 3.20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	950.000	950.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	300	26.990	8.097.000
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	900	42.800	38.520.000
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	900	2.600	2.340.000
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	75	7.600	570.000
1.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	700.810	700.810
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, TRAMO: 9394 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO SANTA LIBRADA DE CAPIATA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**15.877.190**	**15.877.190**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	229	1.050	240.450
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1.00 x 2.00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3.20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	950.000	950.000
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	126	26.990	3.400.740
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	229	42.800	9.801.200
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	229	2.600	595.400
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	31.5	7.600	239.400
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
				TOTALES		**68.000.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARIA ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC