CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				EMPRESA RK SERVICIOS DE REPARACION DE RICARDO KUNERT		EMPRESA ARQ. FEDERICO FLEITAS	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Restauracion y/o reparacion de edificios	Unidad	1	-	-	-	-
1.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	8	3.500	28.000	4.726	37.808
1.2	Excavación	Metros cúbicos	1,8	63.000	113.400	85.068	153.122
1.3	Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	1,8	294.000	529.200	396.984	714.571
1.4	Ailación horizontal para manposteria	Mililitros	9,5	17.500	166.250	23.630	224.485
1.5	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	29,5	84.000	2.478.000	113.424	3.346.008
1.6	Envarillado sobre abertura	Mililitros	9,5	17.500	166.250	23.630	224.485
1.7	Encadenados en manposteria	Mililitros	9,5	73.500	698.250	99.246	942.837
1.8	Revoque a dos capas y filtrado interior	Metros cuadrados	24	16.100	386.400	21.740	521.760
1.9	revoque de mochetas	Mililitros	9	35.000	315.000	47.260	425.340
1.10	De hormigon de cascotes- 10 cm dosif:1/4:1:4:6	Metros cuadrados	14	19.600	274.400	26.466	370.524
1.11	Regulariz E:3CM C/hidrof.Terminación fratacado	Metros cuadrados	14	13.300	186.200	17.959	251.426
1.12	Piso lecherado de hormigón	Metros cuadrados	14	10.500	147.000	14.178	198.492
1.13	Pintura autonivelante epoxi acabado brilloso	Metros cuadrados	14	38.500	539.000	51.986	727.804
1.14	Pintura autonivelante apoxi acabado brilloso en piso en sala de reuniones	Metros cúbicos	38	38.500	1.463.000	51.986	1.975.468
1.15	Techo de chapa sobre estructura metálica	Metros cuadrados	14	84.000	1.176.000	113.424	1.587.936
1.16	Aislante isolant	Metros cuadrados	14	11.550	161.700	15.596	218.344
1.17	cielorraso de pvc	Metros cuadrados	14	45.500	637.000	61.438	860.132
1.18	Refacción de techo	Metros cuadrados	38,5	59.500	2.290.750	80.342	3.093.167
1.19	Ventana corrediza tipo blindex de 8mm- 120x1,20cm	Unidad	1	945.000	945.000	1.275.611	1.275.611
1.20	Colocación de puerta	Unidad	1	49.000	49.000	66.164	66.164

1.21	Colocación de ventana	Unidad	1	49.000	49.000	66.164	66.164
1.22	Provisión e instalación de circuito (bocas)de iluminación(incluye cañerias antillamas y cableado)Toma corriente e interruptor	Unidad Medida Global	1	532.000	532.000	718.352	718.352
				Precio Total	13.330.800	**Precio Total**	18.000.000