Municipalidad de Juan E. Oleary

R.U.C. 800.139.61-5- Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
(0674) 20097 - Alto Paraná - Paraguay
Intendencia Municipal

Construcción de Cercado Perimetral en laEscuela Pedro Rafael Dominguez, ubicado en el Distrito de Juan E. O`Leary

					TORRES CONSTRUCCIONES		EMPRENDIMIENTOS DEL REY		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCTORA TEMBIAPORA	
Item	Cod. Cat.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72102504-001	Cartel								
1.1		Cartel de Obra	un	1	1.750.000	1.750.000	1.200.000	1.200.000	1.650.000	1.650.000
1.2		Cartel de Entrada en la Escuela con Soporte metálico.		1	1.860.000	1.860.000	1.400.000	1.400.000	1.850.000	1.850.000
1.3		Cartel de Entrada en la Escuela con Soporte metálico.	gl	1	40.000	6.240.000	38.000	5.928.000	39.000	6.084.000
2		Muralla Lateral y Parte Posterior								
2.1		Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m	ml	156	44.000	6.864.000	41.500	6.474.000	44.000	6.864.000
2.3		Base de postes con hormigón ciclópeo profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diámetro	un	63	33.000	2.079.000	35.800	2.255.400	32.000	2.016.000
2.4		Postes pré-fabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m	un	63	102.000	6.426.000	93.500	5.890.500	100.000	6.300.000
2.5		Alambre liso acerado Nº 17	ml	468	2.300	1.076.400	2.080	973.440	2.200	1.029.600
2.6		3 Líneas de alambre de púas Nº 16 en la parte superior	ml	468	2.300	1.076.400	2.080	973.440	2.200	1.029.600
2.7		Tejido de alambre 2 " calibre 14	m2	234	23.000	5.382.000	21.300	4.984.200	23.000	5.382.000
3		Mura la frontal revocada								
3.1		Cimiento y Excavación	m3	17,4	37.300	649.020	37.000	643.800	36.300	631.620
3.2		Pilares de ladrillo común y núcleo de HºAº	ml	88	59.000	5.192.000	56.300	4.954.400	59.000	5.192.000
3.3		Muralla de ladrillo hueco	m2	52,8	33.650	1.776.720	33.140	1.750.320	34.650	1.829.520
3.4		Revoque	m2	105,6	35.650	3.764.640	35.100	3.706.560	34.650	3.659.040
4		Carpintería metálica								

Prof. Bernardo Javier Dominguez
Secretario General
Munic. Juan E. O Leary

4.1		Portón metalice de acceso principal de 1 m de ancho en cercado perimetral incluye la construcción de dos pilares de HºAº de 0.25x0.25x0.25 m para soporte del portón con sus respectivas bases de zapata de HºAº 0.50X0.50X0.50	un	1	800.000	800.000	682.000	682.000	700.000	700.000
4.2		Portón metálico para vehículos de 3 m de ancho en cercado perimetral incluye la construcción de dos pilares de Hº Aº ce 0,25x0, 25x2, 50 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50x0, 50x0, 25.	un	1	2.700.000	2.700.000	2.454.000	2.454.000	2.600.000	2.600.000
4.3		Estructura metálica de canos cuadrados para muralla (alto=0,5 mts)	ml	44	150.000	6.600.000	148.000	148.000	150.000	6.600.000
5		Limpieza final de obra								
5.1		Limpieza final de obra		Gl	670.000	670.000	458.000	458.000	500.000	500.000
					54.906.180		51.240.060		53.917.380	

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY
U.O.C.

PROF. B. JAVIER DOMUNGUEZ ROJAS
Responsable de UOC