Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE LUCIANO VERA TRAMO 9548 Y 9566 DE LA CÑIA. 2DA. COSTA SALINARES

Item	Descripción	ALE CONSULTORA					CONSULTORA SAN MIGUEL					AC CONSTRUCCIONES					ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES																				
1	RESIDENTE TOPOGRAFICO													2.696	2.510	6.766.960					
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 X 1,00) M CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M													1	750.000	750.000					
3	MARCACION Y REPLANTEO													2.696	1.100	2.965.600					
	MOVIMIENTO DE SUELO																				
4	EXCAVACION Y PERFILADO MOTONIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO)													160	13.000	2.080.000					
5	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINA													1	1.544.760	1.544.760					
6	PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO													2.696	1.800	4.852.800					
7	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE: 1:3:5													674	19.000	12.806.000					
	REBAJE DE EMPEDRADO	OFERTA RECHAZADA					OFERTA RECHAZADA										OFERTA RECHAZADA				
8	LEVANTADO DE EMPEDRADO EXISTENTE													320	13.000	4.160.000					
9	EXCAVACION PARA REBAJE ESPESOR 25 CM													80	22.000	1.760.000					
10	EXCAVACION PARA DESMONTE (1,00 X 4,40 X (1,00 + 1,70) /2) M													594	23.000	13.662.000					
	EMPEDRADO																				
11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA Y CON COLCHON DE ARENA GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA ARENA)													2.696	24.180	65.189.280					
12	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS													2.696	6.000	16.176.000					
13	MURO DE TERMINACION Y DE REFUERZO C/100M (0,30 X 0,35 X 8,00 X 4,00)M DOSAJE 1:3													3,36	260.000	873.600					
14	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)													202	6.500	1.313.000					
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS																				
15	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL													1	1.100.000	1.100.000					
	TOTALES					**0**										**136.000.000**					

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ INTENDENTE