MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Avda. Gral. Díaz y 4 de Mayo
Teléf. y Fax. 0788 200040
Cerrito – Ñeembucú – Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESC. BASICA N° 533 LEON VILLALBA BLANCO Y EN LA ESC. N° 8.043 KO´E PYAHU DEL DISTRITO DE CERRITO

LOTE 1 Construccion de baño sexado en la Esc. N° 533 Leon Villalba Blanco — **Contratacion Directa N° 02/2016**

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES		
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Codigo de catalogo	Descripcion	MC CONSTRUCIONES	PV CONSTRUCIONES	EMP CONSTRUC A Y R	MC CONSTRUCIONES	PV CONSTRUCIONES	EMP CONSTRUC A Y R
1				Baño Sexado						
1.1	7,6	M2	72131601-002	Replanteo	7.700	9.763	7.000	58.520	74.199	53.200
1.2	2,2	M3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento c/ PBC	647.376	612.444	567.000	1.424.227	1.347.377	1.247.400
1.3	0,5	M3	72131601-004	Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	2.127.350	2.190.600	2.103.287	1.148.769	1.182.924	1.135.775
1.4				Muros de nivelación h= 0,30						
1.5	5,5	M2	72131601-005	De 0,30 armado con 4 Ø 6	171.861	163.323	157.135	945.236	898.277	864.243
1.6	1,5	M3	72102905-001	Relleno y compactación	88.825	87.313	83.188	133.238	130.970	124.782
1.7				Aislación Asfáltica de Muros						
1.8	8,2	M2	72131601-006	De 0,15 - Horizontal	25.988	27.163	24.351	213.881	223.551	200.409
1.9				Muros de Elevación						
1.10	21	M2	72131601-005	De 0,15 para revocar	94.630	94.201	87.791	1.939.915	1.931.121	1.799.716
1.11	36	M2	72131601-005	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	94.630	94.201	87.791	3.368.828	3.353.556	3.125.360
1.12				Techo						
1.13	17	M2	72131601-007	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	280.156	268.194	250.319	4.762.652	4.559.298	4.255.423
1.14				Revoques						
1.15	75	M2	72131601-008	Interior – exterior a 1 capa	26.744	28.016	25.025	2.005.800	2.101.200	1.876.875
1.16	17	M2	72131601-009	Contra piso de HO de cascote	40.040	41.669	36.561	664.664	691.705	606.913
1.17				Piso						
1.18	17	M2	72131601-009	Tipo baldosa calcárea	99.413	92.159	86.694	1.650.256	1.529.839	1.439.120
1.19	14	ML	72131601-005	Guarda obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	78.056	76.415	72.368	1.092.784	1.069.810	1.013.152
1.20				Aberturas de maderas						
1.21	2	UN	72102602-008	De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	1.489.263	1.504.113	1.482.800	2.978.526	3.008.226	2.965.600
1.22	3	UN	72102602-008	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	865.563	850.988	822.800	2.596.689	2.552.964	2.468.400
1.23				Aberturas metalicas						
1.24	2	UN	72102602-006	Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	343.063	314.738	286.550	686.126	629.476	573.100
1.25				Alfeizar de ventana						
1.26	13	ML	72131601-010	Mocheta de revoque en aberturas	30.759	24.300	22.901	384.488	303.750	286.263
1.27				Pinturas						
1.28	40	M2	72102402-001	De paredes revocadas interior a la cal- Blanco o Color	29.425	29.013	27.500	1.177.000	1.160.520	1.100.000
1.29	17	M2	72131601-012	De techo, maderamen y tejuelones al barniz	32.381	31.213	29.150	550.477	530.621	495.550
1.30	8,5	M2	72131601-012	De aberturas de madera c / barniz	32.381	31.213	29.150	275.239	265.311	247.775
1.31	36	M2	72102401-001	Pintura exterior con silicona	31.213	29.769	28.256	1.111.183	1.059.776	1.005.914
1.32	2	UN	72102602-999	Balancines	46.613	40.563	38.363	93.226	81.126	76.726
1.33				Revestimiento						
1.34	23	M2	72102503-001	Azulejos blancos 15 x 15 h=1,20	99.688	95.769	92.675	2.292.824	2.202.687	2.131.525
1.35	1	GL	72102304-002	Instalación de agua corrientes en baño con tres(3) inodoros, dos(2) lavatorio y mingitorio colectivo	3.995.200	4.036.313	3.878.188	3.995.200	4.036.313	3.878.188
1.36	1	GL	72102304-006	Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros dos (2) lavatorios mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75 x 1,50)	5.089.700	5.000.738	4.559.363	5.089.700	5.000.738	4.559.363

MUNICIPALIDAD DE CERRITO — UOC

MUNICIPALIDAD DE CERRITO — SECRETARIA GENERAL

1.37	1	GL	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera - porta rollo-toallero-perchero)	473.825	441.238	413.738	473.825	441.238	413.738
1.38	1	GL	72131601-001	Instalación Eléctrica	1.989.763	1.989.488	1.845.113	1.989.763	1.989.488	1.845.113
1.39	1	un	72102304-001	Pozo Artesiano con motor y tanque elevado de 500 lts	7.080.700	7.041.238	6.394.988	7.080.700	7.041.238	6.394.988
1.40	1	un	72131601-002	Cartel de Obra con Porta Cartel de 1,00 x 1,50m	782.788	726.963	726.272	782.788	726.963	726.272
				TOTAL IVA INCLUIDO				50.966.522	50.124.261	46.910.883

MUNICIPALIDAD DE CERRITO
UOC

Elva F. Flores Roldan
Encargada de UOC

MUNICIPALIDAD
SECRETARIA GENERAL

Prof. Juan Silvino Lobos
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Avda. Gral. Díaz y 4 de Mayo
Teléf. y Fax. 0788 200040
Cerrito – Ñeembucú – Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESC. BASICA N° 533 LEON VILLALBA BLANCO Y EN LA ESC. N° 8.043 KO´E PYAHU DEL DISTRITO DE CERRITO

LOTE 2 Construccion de baño sexado en la Esc. Basica N° 8.043 Ko´e Pyahu — **Contratacion Directa N° 02/2016**

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS			PRECIOS TOTALES		
Item	Cantidad	Unidad de Medida	codigo de catalogo	Descripción	MC CONSTRUCIONES	PV CONSTRUCIONES	EMP. CONSTRUC A Y R	MC CONSTRUCIONES	PV CONSTRUCIONES	EMP. CONSTRUC A Y R
1.				Preparación de la obra						
	27,10	M2	72131601-002	b- Limpieza y preparación del terreno	7.494	8.250	8.181	203.087	223.575	221.705
	27,10	M2	72131601-002	c- Replanteo	7.494	8.250	8.181	203.087	223.575	221.705
4.	10,00	M3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	625.969	662.475	693.646	6.259.690	6.624.750	6.936.460
5.				Estructura de H° A° :						
	2,40	M3	72131601-004	d- Encadenados de H° A°	2.028.606	2.090.138	2.061.606	4.868.654	5.016.331	4.947.854
6.				Muros de nivelación :						
	12,20	M2	72131601-005	b- De 0,30 cm.	155.375	158.043	140.261	1.895.575	1.928.125	1.711.184
7.	8,50	M3	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	85.181	88.688	92.056	724.039	753.848	782.476
8.				Aislación asfaltica :						
	5,30	M2	72131601-006	a- De paredes	25.410	25.658	25.682	134.673	135.987	136.115
9.			72131601-005	Muros de elevación :						
	55,00	M2	72131601-005	b- De 0,15 para revocar	89.835	91.744	92.005	4.940.925	5.045.920	5.060.275
	48,00	M2	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	89.835	91.744	92.005	4.312.080	4.403.712	4.416.240
	20,00	ML	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	24.819	25.266	25.451	496.380	505.320	509.020
12.				Techo :						
	43,00	M2	72131601-007	c- De Chapa trapezoidal con ailante termico	251.556	268.194	267.369	10.816.908	11.532.342	11.496.867
13.				Revoques :						
	162,00	M2	72101607-006	a- De paredes interior y exterior a una capa	28.016	28.531	28.573	4.538.592	4.622.022	4.628.826
14.	22,00	M2	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	43.141	44.124	45.273	949.102	970.728	996.006
15.	22,00	M2	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	79.234	83.428	90.104	1.743.148	1.835.416	1.982.288
16.	2,60	ML.	72101607-005	Zocalo calcareo	34.519	36.860	37.558	89.749	95.836	97.651
17.				Aberturas de madera :						
	5,04	M2	72102602-005	b- Puerta tablero	1.351.556	1.365.375	1.392.806	6.811.842	6.881.490	7.019.742

MUNICIPALIDAD DE CERRITO — UOC

	5,00	UN.	72131601-010	b- Para boxes enchapados con formica	906.606	975.425	947.856	4.533.030	4.877.125	4.739.280
18.				Aberturas metálicas :						
	3,36	M2	72102602-005	a- Ventanas tipo balancines	265.306	279.125	279.056	891.428	937.860	937.628
19.				Alfeizar de ventanas :						
	7,00	ML	72131601-008	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	18.793	18.906	18.849	131.551	132.342	131.943
20.				Pinturas :						
	66,00	M2	72102402-001	a- De paredes al latex	28.325	28.806	29.219	1.869.450	1.901.196	1.928.454
	10,10	M2	72131601-012	d- De aberturas de madera con barniz sintético	27.706	27.775	28.050	279.831	280.528	283.305
	3,36	M2	72102401-003	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	26.620	26.785	26.813	89.443	89.998	90.092
	48,00	M2	72131601-012	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	25.603	25.946	25.878	1.228.944	1.245.408	1.242.144
	43,00	M2	72131601-012	h- De maderamen y tejuelones con barniz	27.706	27.775	28.050	1.191.358	1.194.325	1.206.150
21.				Revestimientos :						
	97,50	M2	72102503-001	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	96.594	101.750	96.319	9.417.915	9.920.625	9.391.103
	3,36	M2	72102602-004	Vidrios dobles	125.056	138.875	136.056	420.188	466.620	457.148
	1,00	GL.	72131601-001	Instalación eléctrica	707.369	707.438	777.494	707.369	707.438	777.494
	1,00	GL.	72102201-003	Artefactos electricos	978.244	1.004.438	1.017.569	978.244	1.004.438	1.017.569
39.				Instalación sanitaria :						
	1,00	GL.	72131601-011	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo (según detalles)	6.329.744	6.791.813	6.766.994	6.329.744	6.791.813	6.766.994
	1,00	UN.	72102303-003	b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	2.129.263	2.180.406	2.195.806	2.129.263	2.180.406	2.195.806
	1,00	UN.	72102303-002	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	2.259.264	2.307.525	2.315.706	2.259.264	2.307.525	2.315.706
41.	27,00	M2	72131601-013	Limpieza final	6.463	6.531	12.306	174.501	176.337	332.262
				TOTAL IVA INCLUIDO				81.619.054	85.012.960	84.977.492

MUNICIPALIDAD DE CERRITO
MUNICIPALIDAD
CERRITO
UOC

Sra. Elva F. Flores Roldan
Encargada de UOC

MUNICIPALIDAD
SECRETARIA GENERAL

Prof. Juan Silvino Lobos
Secretario General