MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

AIR SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA

Ítems del llamado Costruccion de Aula Nueva en la Esc. bas. 7968-Maria Auxiliadora y Patio de Formacion con ID: 341754

LOTE NRO: 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de la obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	4.850	308.945
2	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	6.790	432.523
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	388.000	5.432.000
4	72131601-004	Estructura de H° A°: a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.697.500	2.087.925
5	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.600.500	3.473.085
6	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso do	Unidad Medida Global	1	533.500	533.500
7	72131601-004	Muros de nivelación: a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	339.500	1.222.200
8	72131601-004	b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	160.050	1.200.375
9	72131601-004	c- De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	339.500	203.700
10	72131601-004	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	145.500	3.390.150
11	72131601-006	Aislación asfaltica: a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	72.750	465.600
12	72131601-004	Muros de elevación: a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	92.150	313.310
13	72131601-004	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	34,5	174.600	6.023.700
14	72131601-004	d- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	140.650	1.898.775
15	72131601-004	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	31,82	97.000	3.086.540
16	72131601-004	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	16.975	271.600
17	72131601-015	Pilar: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	6,6	145.500	960.300
18	72131601-007	Techo: a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	86,46	160.050	13.837.923
19	72131601-007	b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	Unidad Medida Global	1	12.610.000	12.610.000
20	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	24.250	1.479.250
21	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	48.500	776.000
22	72131601-008	c- Lineal en balancines	Metro lineal	38,8	24.250	940.900
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 0,07, carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	58	43.650	2.531.700
24	72131601-009	Piso de baldosa ceramica antideslizante pi4	Metros cuadrados	58	77.600	4.500.800
25	72131601-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	34	17.460	593.640
26	72131601-010	Aberturas metálicas: a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.455.000	1.455.000
27	72131601-010	Aberturas de b- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	10,32	339.500	3.503.640
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,8	14.550	375.390
29	72131601-012	Pinturas: a- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	19.400	1.183.400
30	72131601-012	b- De pilares vistos al latex color ceramica	Metros cuadrados	11,9	19.400	230.860
31	72131601-012	c- De viga cumbrera y galerìa	Metros cuadrados	16	14.550	232.800
32	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	29.100	300.312
33	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	109	19.400	2.114.600

Abog. Orlando Dionsnel Fernández Aquino
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO						
AIR SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA						
34	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	19.400	1.552.000
35	72131601-012	g- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	29.100	160.050
36	72131601-012	h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	14.550	776.970
37	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	23	19.400	446.200
38	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,32	140.650	1.451.508
39	72131601-010	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	48.500	1.115.500
40	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	97.000	1.164.000
41	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	97.000	1.164.000
42	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	97.000	776.000
43	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	97.000	970.000
44	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	97.000	582.000
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	97.000	776.000
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	97.000	1.164.000
47	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Unidad	34	135.800	4.617.200
48	72131601-001	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	242.500	485.000
49	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	169.750	679.000
50	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	97.000	194.000
51	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	291.000	291.000
52	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	145.500	145.500
53	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	242.500	242.500
54	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	436.500	1.746.000
55	72131601-002	Rampa:	Unidad Medida Global	1	533.500	533.500
56	72131601-002	a- Pizarrones	Unidad	1	1.940.000	1.940.000
57	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7	7.275	463.418
Precio Total						**101.405.789**

Abog. Orlando Diosnel Fernández Aquino
Encargado U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

AIR SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA

PATIO DE FORMACION, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IV	Precio total
1	72131601-002	Limpieza de obra	Metros cuadrados	400	6.750	2.700.000
2	72131601-002	Obrador de 4x4	Metros cuadrados	16	48.500	776.000
3	72131601-002	Cartel de obra s/ modelo de la municipalidad	Unidad	1	1.697.500	1.697.500
4	72131601-002	Borde de 0.30	Metros cuadrados	120	140.650	16.878.000
5	72131601-002	Pastullones de H 1.80 x 1.80	Metros cuadrados	400	150.000	60.000.000
6	72131601-002	Relleno compactacion y conrtapiso	Metros cuadrados	120	77.200	9.264.000
		Precio Total				91.315.500

Abog. Orlando Diosnel fernandez
Encargado U.O.C