MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 07/16

REPARACIONES VARIAS EN EL ÁREA DE LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

CUADRO COMPARATIVO

Reparaciones Anatomía Patológica							EMILIO GOTZE PETERSEN "GOTZE INGENIERIA"			DIBEC de Diego Beconi		
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Precio Referencial	Cantidad		Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %
		Instalación Eléctrica										
1	72102201-003	Instalación de tomas especial schusko, tres por circuito.	UN	250.000	12	3.000.000	220.000	2.640.000	-12,0	300.000	3.600.000	20
2	72102201-003	Reposición y colocación de equipo completo de fluorescente de 2 x 40 watts. Con acrílico protector-	UN	350.000	9	3.150.000	290.000	2.610.000	-17,1	350.000	3.150.000	0
		Abertura de madera con marco metálico				-					-	
3	72102602-008	Puerta placa de 0,80x2,10.-	UN	550.000	1	550.000	550.000	550.000	0,0	650.000	650.000	18
4	72101505-001	Cerradura marca Yale con doble fuelle.	UN	250.000	3	750.000	220.000	660.000	-12,0	250.000	750.000	0
		Instalación Hidráulica				-					-	
5	72102508-999	Mesada y estructura de A°I°, ancho 0.70m. y 0,85m. de altura, Bachas de 0.40 x 0.40m cada una y profundidad 0.28m, levara 2 bacha cada 3m de largo, Rango de variación en dimensiones preestablecidas con un margen de más o menos 0.05m. Todo en A°I° 304 certificado.- incluye griferias pico móvil FV, desagüe, montaje e instalación.-	Ml	5.500.000	12	66.000.000	3.850.000	46.200.000	-30,0	5.500.000	66.000.000	0
		Pintura				-					-	
6	72102401-002	Pintura de pared al látex.-	M2	27.000	194	5.238.000	27.500	5.335.000	1,9	28.000	5.432.000	4
SUB - TOTAL								57.995.000			79.582.000	

BAÑOS TIPO 1							EMILIO GOTZE PETERSEN "GOTZE			DIBEC de Diego Beconi		
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Precio Referencial	Cantidad		Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %
7	72103003-001	Remoción de Muro de yeso acartonado, h/ 0,90 mts por todo el perímetro, incluyendo la chapa base (para reponer en muro 0,07 de mampostería).	M2	4.600	20	92.000	6.072	121.440	32,0	4.600	92.000	0
8	72102304-9998	Remoción de los artefactos sanitarios con recuperación y limpieza. Inodoro.	UN	28.750	2	57.500	27.500	55.000	-4,3	34.000	68.000	18
9	72102304-9998	Remoción de artefactos sanitarios con recuperación. Lavamanos	UN	28.750	2	57.500	27.500	55.000	-4,3	34.000	68.000	18
		Mamposterías en General en baños tipo A				-					-	
10	72131601-005	Reposición y colocación de Mampostería de 0,07 (tipo panderete).(12 metros cuadrados cada baño).-	M2	46.000	2	92.000	38.500	77.000	-16,3	46.000	92.000	0
		Revoque/Revestimiento				-					-	
11	72131601-008	Revoque hidrófugo, de muro interior. incluye base azulejos-	M2	21.000	30	630.000	23.100	693.000	10,0	21.000	630.000	0

Reparaciones Anatomía Patológica							EMILIO GOTZE PETERSEN "GOTZE INGENIERIA"			DIBEC de Diego Beconi		
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Precio Referencial	Cantidad		Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %
12	72131601-008	Azotada impermeable (base azulejo)	M2	11.000	72	792.000	11.000	792.000	0,0	11.000	792.000	0
		Instalación Sanitaria / Hidráulica / Colocación y Provisión de Artefacto en baños tipo A				-					-	
13	72102304-9998	Colocación de Inodoros Recuperados incluido cañito de conexión de alta presión.-	UN	90.000	2	180.000	66.000	132.000	-26,7	90.000	180.000	0
14	72102304-9998	Colocación de Lavamanos Recuperados incluido cañito de conexión de alta presión.-	UN	90.000	2	180.000	66.000	132.000	-26,7	90.000	180.000	0
15	72102508-002	Reposición y colocación de azulejos 15 x 15 h piso a techo, en todo el perímetro.-	M2	65.000	72	4.680.000	71.500	5.148.000	10,0	65.000	4.680.000	0
16	72102304-9998	Reposición y colocación de soporte para lavamanos, tipo mensual metálica, con base anticorrosivas gris y pintura sintética gris.-	UN	50.750	2	101.500	55.000	110.000	8,4	50.750	101.500	0
17	72102304-9998	Reposición e instalación, de mezcladora con caño externo y ducha adosada a pared de línea 20 ídem al existente.- incluye roseta y caños externos	UN	480.000	2	960.000	495.000	990.000	3,1	575.000	1.150.000	20
18	72102304-9998	Reposición e instalación, de mezcladora para Lavamanos línea 20 tipo ídem al existente.-	UN	480.000	2	960.000	495.000	990.000	3,1	575.000	1.150.000	20
		Instalación Eléctrica				-					-	
19	72102201-003	Reposición y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x 20 watts.	UN	120.000	4	480.000	126.500	506.000	5,4	120.000	480.000	0
SUB - TOTAL								**9.801.440**			**9.663.500**	

BAÑOS TIPO C							EMILIO GOTZE PETERSEN "GOTZE			DIBEC de Diego Beconi		
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Precio Referencial	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %
		Trabajos Previos en baños				-					-	
20	72103003-001	Remoción de Muro de yeso acartonado, h/ 0,90 mts por todo el perímetro, incluyendo la chapa base (para reponer en muro 0,07 de mampostería).	M2	4.600	34	156.400	5.500	187.000	19,6	4.600	156.400	0,0
21	72102304-9998	Remoción de los artefactos sanitarios con recuperación y limpieza. Inodoro.	UN	28.750	2	57.500	27.500	55.000	-4,3	34.000	68.000	18,3
22	72102304-9998	Remoción de artefactos sanitarios con recuperación. Lavamanos	UN	28.750	2	57.500	27.500	55.000	-4,3	34.000	68.000	18,3
		Mamposterías en General en baños tipo C				-					-	
23	72131601-005	Reposición y colocación de Mampostería de 0,07 (tipo panderete).(10 metros cuadrados cada baño).-	M2	46.000	34	1.564.000	38.500	1.309.000	-16,3	46.000	1.564.000	0,0
		Revoque/Revestimiento				-					-	
24	72131601-008	Revoque hidrófugo, de muro interior. incluye base azulejos-	M2	21.000	34	714.000	23.200	788.800	10,5	22.000	748.000	4,8
25	72131601-008	Azotada impermeable (base azulejo)	M2	11.500	80	920.000	11.000	880.000	-4,3	13.500	1.080.000	17,4
		Instalación Sanitaria / Hidráulica / Colocación y Provisión de Artefacto				-					-	
26	72102304-9998	Colocación de Inodoros Recuperados incluido cañito de conexión de alta presión.-	un.	90.000	2	180.000	66.000	132.000	-26,7	102.500	205.000	13,9
27	72102304-9998	Colocación de Lavamanos Recuperados incluido cañito de conexión de alta presión.-	un.	90.000	2	180.000	66.000	132.000	-26,7	102.500	205.000	13,9
28	72102508-002	Reposición y colocación de azulejos 15 x 15 h piso a techo, en todo el perímetro.-	m2	65.000	80	5.200.000	71.500	5.720.000	10,0	55.000	4.400.000	-15,4
29	72102304-9998	Reposición y colocación de soporte para lavamanos, tipo mensual metálica, con base anticorrosivas gris y pintura sintética gris.-	un.	50.750	2	101.500	55.000	110.000	8,4	60.500	121.000	19,2

Reparaciones Anatomía Patológica							EMILIO GOTZE PETERSEN "GOTZE INGENIERIA"			DIBEC de Diego Beconi		
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Precio Referencial	Cantidad		Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %
30	72102304-9998	Reposición e instalación, de mezcladora con caño externo y ducha adosada a pared de línea 20 tipo ídem al existente.- incluye roseta y caños externos	un.	480.000	2	960.000	495.000	990.000	3,1	570.000	1.140.000	18,8
31	72102304-9998	Reposición e instalación, de mezcladora para Lavamanos línea 20 tipo ídem al existente.-	un.	480.000	2	960.000	495.000	990.000	3,1	570.000	1.140.000	18,8
		Instalación Eléctrica				-					-	
32	72102201-003	Reposición y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x 20 watts.	un.	120.000	4	480.000	121.000	484.000	0,8	120.000	480.000	0,0
		SUB - TOTAL						**11.832.800**			**11.375.400**	

BAÑOS							EMILIO GOTZE PETERSEN "GOTZE			DIBEC de Diego Beconi		
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Precio Referencial	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %
		Trabajos Previos en baños				-					-	
33	72102304-9998	Remoción de los artefactos sanitarios con recuperación y limpieza. Inodoro.	un.	28.750	4	115.000	27.500	110.000	-4,3	34.000	136.000	18,3
		Instalación Sanitaria / Hidráulica / Colocación y Provisión de Artefacto en baños tipo B.				-					-	
34	72102304-9998	Colocación de Inodoros Recuperados incluido cañito de conexión de alta presión.-	un.	90.000	4	360.000	88.000	352.000	-2,2	102.500	410.000	13,9
35	72102304-9998	Reposición y colocación de soporte para lavamanos, tipo mensual metálica, con base anticorrosivas gris y pintura sintética gris.-	un.	50.750	8	406.000	55.000	440.000	8,4	50.750	406.000	0,0
36	72102304-9998	Reposición e instalación, de mezcladora con caño externo y ducha adosada a pared de línea 20 tipo FV.- incluye roseta y caños externos	un.	480.000	8	3.840.000	495.000	3.960.000	3,1	570.000	4.560.000	18,8
37	72102304-9998	Reposición e instalación, de mezcladora para Lavamanos línea 20 tipo FV.-	un.	480.000	8	3.840.000	495.000	3.960.000	3,1	570.000	4.560.000	18,8
		Instalación Eléctrica				-					-	
38	72102201-003	Reposición y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x 20 watts.	un.	120.000	14	1.680.000	121.000	1.694.000	0,8	120.000	1.680.000	0,0
		Pintura				-					-	
39	72131601-012	Pintura sintética sobre pared semi-brillo profesional, color a elección.-	m2	22.000	240	5.280.000	29.700	7.128.000	35,0	22.000	5.280.000	0,0
		SUB - TOTAL						**17.644.000**			**17.032.000**	

REPARACIONES							EMILIO GOTZE PETERSEN "GOTZE			DIBEC de Diego Beconi		
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Precio Referencial	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %
		REPARACIONES CAFETERÍA Y BAÑO DPTO DE LABORATORIO				-					-	
		Trabajos previos - Baño				-					-	
40	72103003-001	Demolición de Muro de yeso acartonado, h/ 0,90 mts por todo el perímetro, incluyendo la chapa base (para reponer en muro 0,07 de mampostería).-	M2	4.600	13	59.800	5.500	71.500	19,6	4.600	59.800	0,0
41	72102304-9998	Desmonte de los artefactos sanitarios con recuperación y limpieza. Inodoro.	UN	28.750	1	28.750	27.500	27.500	-4,3	34.000	34.000	18,3
42	72102304-9998	Desmonte de artefactos sanitarios con recuperación. Lavamanos	UN	28.750	1	28.750	27.500	27.500	-4,3	34.000	34.000	18,3
		Mamposterías en General en baños				-					-	
43	72131601-005	Reposición y colocación de Mampostería de 0,07 (tipo panderete).-	M2	46.000	13	598.000	38.500	500.500	-16,3	46.000	598.000	0,0
		Revoque/Revestimiento - Baño				-					-	

Reparaciones Anatomía Patológica							EMILIO GOTZE PETERSEN "GOTZE INGENIERIA"			DIBEC de Diego Beconi		
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Precio Referencial	Cantidad		Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %
44	73131601-008	Revoque hidrófugo, de muro interior. incluye base azulejos-	M2	21.000	13	273.000	23.100	300.300	10,0	22.000	286.000	4,8
45	73131601-008	Azotada impermeable (base azulejo)	M2	11.000	40	440.000	11.000	440.000	0,0	13.000	520.000	18,2
		Instalación Sanitaria / Hidráulica / Colocación de Artefacto				-					-	
46	72102304-9998	Colocación de Inodoros Recuperados incluido cañito de conexión de alta presión.-	UN	90.000	1	90.000	88.000	88.000	-2,2	107.000	107.000	18,9
47	72102304-9998	Colocación de Lavamanos Recuperados incluido cañito de conexión de alta presión.-	UN	90.000	1	90.000	88.000	88.000	-2,2	107.000	107.000	18,9
48	72102508-002	Reposición y colocación de azulejos 15 x 15 h piso a techo, en todo el perímetro.-	M2	65.000	40	2.600.000	71.500	2.860.000	10,0	55.000	2.200.000	-15,4
49	72102304-9998	Reposición y colocación de soporte para lavamanos, tipo mensual metálica, con base anticorrosiva gris y pintura sintética gris (par).-	UN	60.500	1	60.500	55.000	55.000	-9,1	70.600	70.600	16,7
50	72102304-9998	Reposición e instalación, de mezcladora con caño externo y ducha adosada a pared de línea 20 tipo FV.- incluye roseta y caños externos	UN	480.000	1	480.000	495.000	495.000	3,1	572.050	572.050	19,2
51	72102304-9998	Reposición e instalación, de mezcladora para Lavamanos línea 20 tipo FV.-	UN	480.000	1	480.000	495.000	495.000	3,1	576.000	576.000	20,0
		Instalación Eléctrica - Cafetería y baño				-					-	
52	72102201-003	Reposición y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x 20 watts. Con acrílico protector-	UN	250.000	3	750.000	220.000	660.000	-12,0	280.000	840.000	12,0
53	72102201-003	Reposición y colocación de equipo completo de fluorescente de 2 x 40 watts. Con acrílico protector-	UN	350.000	3	1.050.000	300.000	900.000	-14,3	350.000	1.050.000	0,0
		Revestimiento - cafetería				-					-	
54	72102508-001	Reposición de piso vinílico, (desmonte, reparación de base y colocación de piso vinílico 30 x 30 de alto tránsito, espesor 2 mm con todos los elementos de colocación: pegamento, disolvente y llanas).- en salas de internación y otros	M2	65.000	24	1.560.000	93.500	2.244.000	43,8	65.000	1.560.000	0,0
		Pintura - Cafetería				-					-	
55	72102401-002	Pintura de pared al látex.	M2	27.000	52	1.404.000	27.500	1.430.000	1,9	27.000	1.404.000	0,0
SUB - TOTAL								**10.682.300**			**10.018.450**	

REPARACIONES VARIAS							EMILIO GOTZE PETERSEN "GOTZE			DIBEC de Diego Beconi		
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Precio Referencial	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %
56	72102508-001	Reposición de piso vinílico, (desmonte, reparación de base con cemento y cola y colocación de piso vinílico 30 cm x 30 cm, de alto tránsito, espesor de 3 mm (con todos los elementos de colocación: pegamento, disolvente y llanas) en pasillos conectores del Hospital	m2	103.500	240	24.840.000	126.500	30.360.000	22,2	112.000	26.880.000	8,2
57	72101601-002	Remoción de cielorraso existente y colocación de cielorraso de placas de yeso sobre estructura de aluminio, incluye pintura	m2	89.000	240	21.360.000	99.000	23.760.000	11,2	90.000	21.600.000	1,1
58	72102602-005	Remoción de marco dañado y colocación de nuevo marco del mismo material removido, incluye pintura	un.	267.500	4	1.070.000	291.500	1.166.000	9,0	280.000	1.120.000	4,7
59	72131601-012	Pintura sintética sobre pared semi-brillo profesional, color a elección.-	m2	22.000	110	2.420.000	29.700	3.267.000	35,0	22.000	2.420.000	0,0

Reparaciones Anatomía Patológica							EMILIO GOTZE PETERSEN "GOTZE INGENIERIA"			DIBEC de Diego Beconi		
Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Precio Referencial	Cantidad		Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Variación %
60	72131601-012	Pintura sintética de aberturas, color a elección.-	m2	22.000	90	1.980.000	29.700	2.673.000	35,0	22.000	1.980.000	0,0
61	72102602-007	Mampara de cartón prensado con estructura de aluminio y terminación con enduido de paredes externas; y con una con ventanilla tipo farmacia	m2	170.000	140	23.800.000	187.000	26.180.000	10,0	170.000	23.800.000	0,0
62	72102602-007	Mampara ciega de melamina y estructura portante de aluminio	m2	160.000	140	22.400.000	176.000	24.640.000	10,0	160.000	22.400.000	0,0
63	72102602-005	Puerta tipo Mampara ciega de melamina y estructura portante de aluminio	un.	385.000	2	770.000	424.000	848.000	10,1	385.000	770.000	0,0
64	72102602-011	Mesada de granito natura sobre soportes de paredes macizas 0,55x1,60	un.	1.250.000	2	2.500.000	1.375.000	2.750.000	10,0	1.250.000	2.500.000	0,0
65	72102602-008	Provisión y colocación de marco y puerta de 0,80,para sala de informática (Laboratorio)	un.	620.000	2	1.240.000	605.000	1.210.000	-2,4	480.000	960.000	-22,6
66	72101505-001	Servicio de provisión y colocación de nuevas cerraduras con manija tipo hospitalar de doble fuelle, calidad de uso "trafico intenso" cilindro llave chica, (calidad y apariencia similar a las cerraduras originales del hospital) ISO 9000	un.	220.000	6	1.320.000	220.000	1.320.000	-	160.000	960.000	-27,3
67	72131601-002	Retiro de mesadas en desuso	un.	85.500	2	171.000	66.000	132.000	-22,8	60.000	120.000	-29,8
68	72102304-9998	Limpieza y destranque de todas las cañerías de baños; lavamanos y bachas	un.	70.500	10	705.000	71.500	715.000	1,4	60.000	600.000	-14,9
SUB - TOTAL								119.021.000			106.110.000	
TOTAL OFERTA								226.976.540			233.781.350	