MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER - Capiatá - Paraguay

Viva Paraguay

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 33 – Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2013

Item N°	Descripción y Especificaciones Técnicas	JACK FACK S.R.L.		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	***Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Ecografo :*** Mantenimiento preventivo en forma semestral, de los siguientes servicios sin provisión de repuestos. a. Verificación y limpieza externa del equipo, comprobar daños en la estructura externa y que esté correctamente fijado. b. Verificación de la seguridad de las fijaciones y la estructura propia del equipo c. Verificación del sistema de cableado y conexión de red. Comprobación del estado del sistema de cableado de monitor, impresora, etc. d. Verificación del interruptor principal (accionamiento, bloqueos, etc.) revisar fusibles. Comprobación del interruptor principal de impresora (si tuviera) e. Comprobación de los controles e interruptores, como también el panel frontal del equipo. f. Comprobación del sistema de alarmas del equipo (si tuviera) g. Verificación de funcionamiento del pedal: todas sus funciones. Revisar los switches (llaves) y limpiar. h. Verificación del sistema de transporte (ruedas y frenos), limpieza, lubricación ó cambio si se requiere. i. Verificación de la impresora: limpieza del cabezal y de su sistema de movimiento. Limpieza del sistema de movimiento del arrastre de papel, etc. j. Verificación de las sondas/transductores, alojamientos de soporte y cable (golpes, suciedad, etc.), verificación del estado de conectores de las sombras del ecógrafo. k. Comprobar el funcionamiento de ventiladores extractores. Limpieza de filtros y cambio de los mismos. l. Verificación del monitor: 1- Limpieza general 2- Funcionamiento general 3- Ajuste de controles de brillo y contraste 4- Comprobar agotamiento del monitor Limpieza interna del equipo Dejar el equipo instalado y en funcionamiento Garantía por el trabajo realizado por el término de 1 (un) año, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.	2	6.600.000	13.200.000
	TOTAL GENERAL			**13.200.000**

Lic. Juan Lorenzo Téllez
Administrador

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
DIRECCIÓN GENERAL

Dr. Emigdio Idoyaga Zárate
Director General