UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Institucion: 1 FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE U.N.A.
Lugar: 3 SAN LORENZO CAMPUS UNIVERSITARIO

Ítem	Unidad	Cant.	Especificaciones Técnicas	CONSTRU-METAL de Alicia Flor de Benitez		EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA CONSTUCTORA S.A.		INGENET S.R.L.		ING. GUILLERMO SANCHEZ CARDENAS		ING. ALEJANDRO RECALDE MORA		SOLUCIONES CREATIVAS de Ariel F. Amarilla Florentin		ING. RAFAEL RUIZ LOPEZ M.		CENTRAL SERVICE de Sergio David. Florentin Cardozo	
				P.Unitario	P.Total	P.Unitario	P.Total	P.Unitario	P.Total	P.Unitario	P.Total	P.Unitario	P.Total	P.Unitario	P.Total	P.Unitario	P.Total	P.Unitario	P.Total
1	Unidad	87	Postes prefabricados de hormigón armado con varillas de 6mm y estribos de 4,2 mm, con cabezal recto. Altura de 2,50 mts., fijadas al suelo con cimiento de hormigón. Dimensiones 0,40 x 0,40 x 0,60 (Provisión y Colocación).	70.000	6.090.000	101.957	8.870.259	66.484	5.784.108	158.169	13.760.703	146.940	12.783.780	321.150	27.940.050	225.000	19.575.000	5.256.000	457.272.000
2	M2	357	Tejidos de alambre Nº 14 de 2x2 pulgadas, altura de 2,00 mts. Trincada a los postes con alambre y tensados con alambre liso Nº 12 en 3 hiladas horizontales.	25.500	9.103.500	27.717	9.894.969	31.368	11.198.376	17.440	6.226.080	53.720	19.178.040	27.577	9.844.989	38.000	13.566.000	10.021.000	3.577.497.000
3	Unidad	1	Portón metálico de 0,80 x 2,00 mts. Con estructura metálico con caños circulares de 2" y tejidos de alambre maya Nº 14 de 2x2 pulgadas, fijadas a los postes con abrazadera metálica. (Provisión y Colocación)	400.000	400.000	518.000	518.000	6.750.000	6.750.000	401.666	401.666	126.400	126.400	500.000	500.000	1.875.000	1.875.000	520.000	520.000
4	Mts.	2	Redes protectoras de 32 metros de largo x 5 metros de alto (320 m2), confeccionados en cordel plástico de alta durabilidad de 2,6 mm. Color verde en malla futbol de campo. Colocados con accesorios (Piolas de 6 mm y de 10 mm para la red y mosquetones y otros accesorios).	1.920.000	3.840.000	1.920.000	3.840.000	1.225.125	2.450.250	3.146.387	6.292.774	1.390.400	2.780.800	3.630.000	7.260.000	2.400.000	4.800.000	4.766.000	9.532.000
			TOTALES		*19.433.500*		*23.123.228*		*26.182.734*		*26.681.223*		*34.869.020*		*45.545.039*		*39.816.000*		*4.044.821.000*

Jefe de Compras
Lic. Víctor Hugo Martínez
Director Administrativo

(*) Encerrar con [redacted] el precio cotizado más conveniente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE ARQUITECTURA