MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

CUADRO COMPARATIVO

CD Nº 16/2023 "CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 8234, SAN MIGUEL ARCANGEL ARCANGEL (LOMA CLAVEL) DEL DISTRITO ITAKYRY " – ID Nº 436737

ANEXO B-02-08

				BRAMANTE S.A	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA**	**Precio total**
1	Cartel de obra	Un	1	1.500.000	1.500.000
2	Limpieza de terreno	gl	1	500.000	500.000
3	Replanteo y marcación	m^2	63,64	8.700	553.668
4	Provisión y transporte de tierra	m^3	10	150.000	1.500.000
5	Excavación y carga de cimiento P.B.C	m^3	14	570.000	7.980.000
6	Encadenado inferior 0,20 x 0,27	m^3	0,65	2.800.000	1.820.000
7	Encadenado inferior 0,13 x 0,27	m^3	0,57	2.800.000	1.596.000

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COORDINACION U.O.C

Marcelo Fabián Denis
Coordinador de U.O.C

8	Encadenado superior 0,13 x 0,27	m^3	0,92	2.800.000	2.576.000
9	Viga de galería de 0,20 x 0,25	m^3	0,41	3.300.000	1.353.000
10	Muro de niv. De 0,30	m^2	7,5	210.000	1.575.000
11	Muro de niv. De 0,45	m^2	3,6	236.250	850.500
12	Muro de niv. De 0,60	m^2	0,6	315.000	189.000
13	Relleno y apisonado de interiores	m^3	15,9	70.000	1.113.000
14	Aislación asfáltica de paredes	m^2	6,4	75.000	480.000
15	Elevación ladrillo común 0,30 visto ambas caras	m^2	34,8	250.000	8.700.000
16	Elevación ladrillo común 0,15 visto una cara	m^2	32	97.000	3.104.000
17	Elevación ladrillo común 0,15 para revocar (recogida)	m^2	20	85.000	1.700.000
18	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm por hilada (2 hiladas)	ml	27,2	30.000	816.000
19	Loseta de H° A° en acceso	Un	1	275.000	275.000
20	Pilares de ladrillo visto 0,40 x 0,40 con alma de hº aº	ml	6,3	295.000	1.858.500
21	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e isolant de 5mm.	m^2	90	180.000	16.200.000
22	Cabreada metálica	ml	30	270.000	8.100.000
23	Cielo razo de machimbre	m2	60	140.000	8.400.000

MUNICIPALIDAD DE TAYRY COORDINACION U.O.C

Marcelo Fabián Denis
Coordinador de U.O.C

24	Revoque de paredes (interior a 1 capa)	m²	51,23	43.000	2.202.890
25	Revoque exterior con hidrofugo	m²	11	50.000	550.000
26	Revoque de vigas de Hº Aº, con azotada previa	m²	30	77.000	2.310.000
27	Revoque de terminación mocheta e=10 cm en contorno de aberturas	ml	27	38.000	1.026.000
28	Contrapisos de hormigón con triturada esp. 10 cm	m²	57	60.000	3.420.000
29	Carpeta para base de piso	m²	57	33.000	1.881.000
30	Piso Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) (antideslizante)	m²	57	105.000	5.985.000
31	Zócalo cerámico	ml	34	30.000	1.020.000
32	Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y catonera revocada	m²	25,94	135.000	3.501.900
33	Rampa de acceso peatonal de H°, incluye pintura	Un	1	850.000	850.000
34	Colocación y provisión de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,10 x 2,10 con marco, accesorios y contramarcos en aulas (interior y exterior)	Un	1	2.700.000	2.700.000

MUNICIPALIDAD DE ... COORDINACION U.O.C

Marcelo Fabián Denis
Coordinador de U.O.C

35	Ventana balancín, incluido vidrio 3 mm, 1,5*1,2	m²	7,2	470.000	3.384.000
36	Reja de hierro (para ventanas de 1,50 *1,20) con pintura sintética	Un	4	910.000	3.640.000
37	Reja de hierro (para puerta de 1,10 x 2,10) con pintura sintética	Un	1	1.350.000	1.350.000
38	Pintura a 2 manos de paredes y vigas interior/exterior al látex acrílico	m²	92,23	25.000	2.305.750
39	Pintura de pilares vistos con Antínoo	m²	13,23	27.000	357.210
40	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m²	7,2	33.000	237.600
41	Pintura de ladrillos vistos con Antínoo incoloro	m²	102	27.000	2.754.000
42	Pintura de tirantes y tejuelones al barniz	m²	90	37.250	3.352.500
43	Pintura de aberturas de madera con barniz	m²	2,31	27.000	62.370
44	Canaletas, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm y bajadas, incluye pintura	ml	22,5	120.000	2.700.000
45	Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop., tipo acanalado (colgante)	Un	4	390.000	1.560.000
46	Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado	Un	4	255.350	1.021.400

MUNICIPALIDAD DE [illegible] COORDINACION

Marcelo Fabián Denis
Coordinador de U.O.C

47	Instalación y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas	gl	1	1.350.000	1.350.000
48	Provisión e instalación de tablero principal, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial	gl	1	1.100.000	1.100.000
49	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables	Un	2	600.000	1.200.000
50	Alimentación con cable tipo NYY, y electroducto rígido	gl	1	3.500.000	3.500.000
51	Pizarra (con recuadro de madera, y portatiza) color verde, tamaño (3,40mx 1,25m)	Un	1	1.900.000	1.900.000
52	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1	1.250.000	1.250.000
Monto Total					**131.211.288**

MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
Responsable de UOC