Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 0985 403007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2017
"REMODELACION DE PABELLON – COCINA, EN LA ESCUELA BASICA N° 5980 "AMANECER" DE SAN PEDRITO" ID 337131----------

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza de Terreno y preparacion del suelo	Metros cuadrados	171,5	1.500	257.250
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	171,5	1.500	257.250
2	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		
2.1		Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	Metros cúbicos	6,74	240.000	1.617.600
2.2		Mampostería de Nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	14,05	230.000	3.231.500
2.3		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	53,66	24.000	1.287.840
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1		
3.1		Zapatas y Pilares	Metros cúbicos	3,46	1.850.000	6.401.000
3.2		Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 8 mm	Metros cúbicos	1,92	1.450.000	2.784.000
3.3		Vigas encadenado superior de H°A°	Metros cúbicos	1,12	1.750.000	1.960.000
3.4		Viga de Galeria de H°A°	Metros cúbicos	1,23	1.750.000	2.152.500
4	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		
4.1		Aislación asfaltica de paredes	Metros cuadrados	14,05	38.000	533.900
5	72152707-001	Servicio de construcción de muros de retención	Unidad Medida Global	1		
5.1		Mampostería de Elevación ladrillos comunes 0,15m para revocar	Metros cuadrados	92,73	96.500	8.948.445
5.2		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	4	65.000	260.000
6	72131601-015	Pilar	Unidad Medida Global	1		

6.1		De 0,45x0,45 de ladrillos comunes con varillas interiores de 10 mm y estribos de 8 mm visto con junta al ras exteriormente para corredor	Metro lineal	21,6	192.000	4.147.200
7	72101601-001	Reparación de techo	Unidad Medida Global	1		
7.1		Techo de chapa plegada colonial sobre estructura metalica reticulada. Perfiles C 100x40 y angulos cortados,y soldados interna y externamente.	Metros cuadrados	196	272.000	53.312.000
8	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
8.1		Revoque de paredes interiores y exteriores a dos capas	Metros cuadrados	185,46	32.000	5.934.720
9	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		
9.1		Contrapiso de Hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	158	25.000	3.950.000
9.2		Piso de ceramica antideslizantes sobre carpeta alisada de concreto espesor 3 cm	Metros cuadrados	158	75.000	11.850.000
9.3		Zócalo cerámico paredes y columnas	Metro lineal	134,55	18.000	2.421.900
9.4		Revestimiento ceramico de paredes internas altura 2,10m	Metros cuadrados	50,94	80.000	4.075.200
10	73121602-006	Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas	Unidad Medida Global	1		
10.1		Puerta de chapa 0,8x2,10.	Unidad	3	1.050.000	3.150.000
10.2		Ventanas altas tipo balancines	Metros cuadrados	2,1	330.000	693.000
11	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
11.1		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	17,6	24.000	422.400
12	72101601-001	Reparación de techo	Unidad Medida Global	1		
12.1		Cielorraso de PVC adosado al techo siguiendo la pendiente. Parte cerrada	Metros cuadrados	33,75	26.000	877.500
13	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		
13.1		De paredes a latex sintetico interiores y exteriores	Metros cuadrados	179,52	16.000	2.872.320
13.2		De pilares visto con latex sintetico exteriores	Metros cuadrados	43,2	16.000	691.200
13.3		De aberturas metálicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	2,1	16.000	33.600

13.4		Vidrios dobles	Metros cuadrados	2,1	140.000	294.000
14	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		
14.1		Canaletas N°26- desarrollo 50 cm y 2 caños de bajada Ø 100mm	Metro lineal	45,5	70.000	3.185.000
14.2		Canal abierto de desagüe pluvial de ladrillos en el piso delante de galeria	Metro lineal	30	18.000	540.000
15	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
15.1		INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
15.2		Extensión de Línea	Unidad Medida Global	1	120.000	120.000
15.3		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
16	56101520-009	Mueble de cocina	Unidad Medida Global	1		
16.1		Pileta grande de dos bachas 40x50cm prof 25 cm y accesorios de grifería. Una canilla giratoria de cocina con mezclador agua fria caliente y una canilla baja de pared.	Unidad	1	1.875.000	1.875.000
17	72101510-006	Instalacion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		
17.1		Instalacion de desagüe cloacal: 2 rejillas de piso sifonadas, 2 cámaras de inspección 40x40, caño cloacal PVC 50 y 100 mm, Cámara septica 80x120x80. Pozo ciego con tapa de H°A° Ø2,00m x profundidad 3m.	Unidad	1	5.348.000	5.348.000
18	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
18.1		Instalación de Agua Corriente: Incluye cañería y accesorios con la conexión al caño de provisión de la red. Agua fria y caliente.	Unidad	1	600.000	600.000
19	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		
19.1		Un termotanque elevado electrico de 80 litros con su portatanque	Unidad	1	2.404.850	2.404.850
20	72131601-	Limpieza de obra	Unidad Medida	1		

	013		Global			
20.1		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	60,55	1500	90.825
					Precio Total	143.505.000

MUNICIPALIDAD DE STMA TRINIDAD
U.O.C.
TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Trinidad