Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 29/2019 "Construcción de empedrado calle Amistad e/ Jovenes por la democracia y Guarnipitan" - ID: 371751

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

OFERENTES					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES de Maria Liz Fleitas RUC N°: 4035710-4		ARQ. RAMÓN GAONA de Ramón Alcides Gaona Gómez RUC N°: 1396377-5		CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO de Daniel Galeano Godoy RUC N°: 1652142-0	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE AMISTAD E/ JÓVENES POR LA DEMOCRACIA Y GUARNIPITAN**	**Unidad Medida**	**1**	**99.517.500**	**99.517.500**	**99.710.100**	**99.710.100**	**118.377.500**	**118.377.500**
1.1		Cartel de Obra	Unidad	2	700.000	1.400.000	756.000	1.512.000	900.000	1.800.000
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.275	600	1.365.000	672	1.528.800	800	1.820.000
1.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	2.275	600	1.365.000	672	1.528.800	800	1.820.000
1.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	Metro lineal	650	8.000	5.200.000	7980	5.187.000	9.500	6.175.000
1.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	2.275	7.000	15.925.000	7140	16.243.500	8.500	19.337.500
1.6		Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición	Metros cuadrados	2.275	13.500	30.712.500	13440	30.576.000	16.000	36.400.000
1.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	2.275	14.600	33.215.000	14280	32.487.000	17.000	38.675.000
1.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	2.275	2.000	4.550.000	2100	4.777.500	2.500	5.687.500
1.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	2.275	2.000	4.550.000	2100	4.777.500	2.500	5.687.500
1.10		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	650	1.900	1.235.000	1680	1.092.000	1.500	975.000
				Precio Total		**99.517.500**		**99.710.100**		**118.377.500**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta