CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Cuadro Comparativo de Ofertas

PAC CGR Nº 03 - Año 2012

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO

Item	Descripción	CONTEPAR S.R.L.				RB CONSTRUCTORA				M & R INGENIERIA			
		Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Muestra (opcional)
1	Demolición de tramos de mamposterías de ladrillos comunes en el interior del inmueble. Incluye retiro de materiales. Se deberán definir en la Obra conjuntamente con el Comitente en los casos que las mamposterías sean estructurales.	16.875	N/A	N/A	NO	36.550	N/A	N/A	NO	11.000	N/A	N/A	NO
2	Demolición y retiro de mamparas existentes. Se cuidará al máximo el retiro de las mamparas con el fin de que puedan ser reutilizadas.	24.300	N/A	N/A	NO	19.500	N/A	N/A	NO	50.000	N/A	N/A	NO
3	Provisión y colocación de Mamparas de Placas de eucalipto, color arena con perfilería de aluminio anodizado fosco, con herrajes del mismo color y tipo. La altura de las mismas será de 2,10 m. Se incluyen las aberturas dentro del ítem.	202.500	N/A	N/A	NO	208.000	N/A	N/A	NO	190.000	N/A	N/A	NO
4	Cimiento de piedra bruta colocada de 0,80m. De profundidad, con mortero 1:1:6. Incluye excavación	324.000	N/A	N/A	NO	322.044	N/A	N/A	NO	360.000	N/A	N/A	NO
5	Mampostería de nivelación de 0,30 m. de altura, de ladrillos comunes con mortero 1:2:8	105.300	N/A	N/A	NO	127.313	N/A	N/A	NO	125.000	N/A	N/A	NO
6	Aislación Horizontal Asfáltica con mortero 1:3 y pintura o emulsión asfáltica de terminación.	24.449	N/A	N/A	NO	18.801	N/A	N/A	NO	26.500	N/A	N/A	NO
7	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,20m de espesor, con mortero 1:2:8.	91.800	N/A	N/A	NO	106.570	N/A	N/A	NO	115.000	N/A	N/A	NO
8	Revoque interior a 1 capa con hidrófugo, con mortero 1:4:12. Incluye revoque nuevo y reparación de los existentes.	24.300	N/A	N/A	NO	31.385	N/A	N/A	NO	29.000	N/A	N/A	NO
9	Revoque exterior a 2 capas, con morteros 1:3 y capa final con 1:4:12. Incluye revoque nuevo y reparación de los existentes.	33.750	N/A	N/A	NO	35.188	N/A	N/A	NO	52.000	N/A	N/A	NO
10	Pintura al agua de mamposterías c/ enduido, en mamposterías internas	21.600	N/A	N/A	NO	26.000	N/A	N/A	NO	25.000	N/A	N/A	NO
11	Repintado de mampostería al agua	21.600	N/A	N/A	NO	9.100	N/A	N/A	NO	18.000	N/A	N/A	NO
12	Pintura al agua de mamposterías s/ enduido, en mamposterias externas.	16.200	N/A	N/A	NO	28.600	N/A	N/A	NO	20.000	N/A	N/A	NO
13	Contrapiso de cascotes de 10cm de espesor, en sectores nuevos y existentes	40.500	N/A	N/A	NO	45.156	N/A	N/A	NO	40.000	N/A	N/A	NO
14	Carpeta para piso tipo microcemento	27.000	N/A	N/A	NO	31.818	N/A	N/A	NO	40.000	N/A	N/A	NO
15	Provisión y Colocación de piso tipo microcemento en sectores nuevos y existentes	94.500	N/A	N/A	NO	58.500	N/A	N/A	NO	87.000	N/A	N/A	NO
16	Colocación de zócalos tipo porcelanato	47.250	N/A	N/A	NO	32.500	N/A	N/A	NO	22.000	N/A	N/A	NO
17	Provisión y colocación de aberturas vidriadas tipo blindex, con perfilería de aluminio, color fosco.	607.500	N/A	N/A	NO	585.000	N/A	N/A	NO	620.000	N/A	N/A	NO

977

18	Provisión e Instalación completa de S.S.H.H. , incluye artefactos sanitarios, instalación de agua potable, desague cloacal, colocación de azulejos y accesorios	6.750.000	N/A	N/A	NO	7.800.000	N/A	N/A	NO	11.000.000	N/A	N/A	NO
19	Instalación Eléctrica. Incluye provisión de artefactos nuevos, reacondicionamientos de tableros y de la propia instalación, ductos, conductores, cajas y llaves, etc .	13.500.000	N/A	N/A	NO	11.700.000	N/A	N/A	NO	11.500.000	N/A	N/A	NO
20	Retiro de piso de alfombra y de goma	6.750	N/A	N/A	NO	19.500	N/A	N/A	NO	18.000	N/A	N/A	NO
21	Provisión y colocación de piso de goma	54.405	N/A	N/A	NO	104.000	N/A	N/A	NO	90.000	N/A	N/A	NO
22	Provisión e Instalación de Aire Acondicionados tipo Split de 60.000 BTU. Incluyen todos los trabajos necesarios	14.512.500	N/A	N/A	NO	11.700.000	N/A	N/A	NO	9.920.000	N/A	N/A	NO
23	Provisión y Colocación de Mampara vidriada con paños fijos en cristal templado, incoloro de 8mm de espesor con ploteado arenado.	641.250	N/A	N/A	NO	585.000	N/A	N/A	NO	1.020.000	N/A	N/A	NO
24	Puerta batiente de 0,90 x 2,15 mts., en cristal templado incoloro de 10mm de espesor.	1.822.500	N/A	N/A	NO	2.340.000	N/A	N/A	NO	2.200.000	N/A	N/A	NO
25	Trabajos Finales. Incluye limpieza, retiro de escombros, colocación de señalética, etc.	5.400.000	N/A	N/A	NO	2.600.000	N/A	N/A	NO	3.000.000	N/A	N/A	NO
26	Provisión y Colocación de pilares metálicos (2UPN) para apoyo de vigas existentes	2.430.000	N/A	N/A	NO	1.966.727	N/A	N/A	NO	2.300.000	N/A	N/A	NO
27	Provisión y Colocación de perfiles metálicos laminados bajo vigas existentes	364.500	N/A	N/A	NO	479.019	N/A	N/A	NO	600.000	N/A	N/A	NO

Arq. Lilian Gonzalez A., Directora
Dirección de Administración y Logistica
Titular UOC
Contraloria General de la República