Departamento de Alto Paraguay
Municipalidad de Carmelo Peralta

CUADRO COMPARATIVO

Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 02/2018 Construcción de Mercado Municipal - Distrito de Carmelo Peralta

N°	CODIGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	Replanteo y marcacion	M2	375,00	8.490	3.183.750
2	72131601-002	Excavacion y carga para C.P.B.	M3.	19,20	420.000	8.064.000
3	72131601-005	Mamposteria de nivelacion.	M2.	16,00	197.000	3.152.000
4	72131601-006	Aislacion horizontal.	M2.	23,00	38.400	883.200
5	72131601-005	Mamposteria de elevacion.	M2.	410,00	140.400	57.564.000
6	72131601-009	contrapiso de cascotes.	M2	375,00	65.000	24.375.000
7	72131601-009	Piso calcareo.	M2.	375,00	125.000	46.875.000
8	72131601-008	Revoque de mamposteria.	M2.	125,00	55.000	6.875.000
		Pinturas de				
9	72131601-012	mamposteria.	M2.	125,00	35.000	4.375.000
10	72131601-012	aberturas metalicas.	M2.	12,60	44.000	554.400
		Aberturas de				
11	72131601-010	puerta de enrollar.	Unid.	3,00	5.189.000	15.567.000
		Techo de chapa..				
12	72131601-010	de chapa de zinc con estructura metalica.	M2.	375,00	320.000	120.000.000
		Instalacion electrica.				
13	72131601-001	Artefactos de iluminacion.	Gl.	1,00	5.599.000	5.599.000
14	72131601-001	Tablero principal.	Unid.	1,00	691.000	691.000
15	72131601-001	tablero seccional.	Unid.	2,00	645.000	647.500
16	72131601-011	**Instalacion Sanitaria.**	Unid.	2,00	2.455.000	4.910.000
		Estructura de H° A°				
17	72131601-004	a- Zapata de HºAº	M3	5,40	3.450.000	18.630.000
18	72131601-004	b- Pilar de Hº Aº	M3	7,74	3.600.000	27.864.000
19	72131601-004	c- Encadenado inferior 0,20x0,30	M³	9,60	3.600.000	34.560.000
20	72131601-002	**Obrador.**	GL.	1,00	7.685.270	7.685.270
21	72131601-013	**Limpieza final de obras.**	GL.	1,00	949.000	949.000
				TOTAL		**393.004.120**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA
U.O.C.