CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA con ID: 403033		REINALDO BLANCO AQUINO				Ricardo Moreno Balbuena				ELIO ACOSTA HERRERA				IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS				JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA (UN LADO) Y CORDÓN ESCONDIDO - ATYRA - CÑÍA. ZANHA HÜ - Provisión y colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	Unidad Medida Global	1	1.160.960	1.160.960	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000	Unidad Medida Global	1	1.360.500	1.360.500	Unidad Medida Global	1	1.232.009	1.232.009
2	Desmonte de roca para perfilado de empedrado	Unidad Medida Global	1	2.255.700	2.255.700	Unidad Medida Global	1	2.373.120	2.373.120	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	Unidad Medida Global	1	2.781.000	2.781.000	Unidad Medida Global	1	2.518.350	2.518.350
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.500	2.200	3.300.000	Metros cuadrados	1.500	2.350	3.525.000	Metros cuadrados	1.500	2.500	3.750.000	Metros cuadrados	1.500	2.754	4.131.000	Metros cuadrados	1.500	2.494	3.741.000
4	Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	377,5	10.500	3.963.750	Metros cúbicos	377,5	11.052	4.172.130	Metros cúbicos	377,5	11.600	4.379.000	Metros cúbicos	377,5	12.951	4.889.003	Metros cúbicos	377,5	11.728	4.427.320
5	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica).	Metros cuadrados	1.510	44.150	66.666.500	Metros cuadrados	1.510	46.485	70.192.350	Metros cuadrados	1.510	50.000	75.500.000	Metros cuadrados	1.510	54.474	82.255.740	Metros cuadrados	1.510	56.000	84.560.000
6	Enripiado con triturada 6TA	Metros cúbicos	10,8	150.800	1.628.640	Metros cúbicos	10,8	158.669	1.713.625	Metros cúbicos	10,8	170.000	1.836.000	Metros cúbicos	10,8	185.910	2.007.828	Metros cúbicos	10,8	168.379	1.818.493
7	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm - colocado cada 30m.	Metros cúbicos	8,8	340.100	2.992.880	Metros cúbicos	8,8	357.837	3.148.966	Metros cúbicos	8,8	380.000	3.344.000	Metros cúbicos	8,8	419.340	3.690.192	Metros cúbicos	8,8	379.735	3.341.668
8	Provisión y colocación de cordón de H° (0,10x0,30x0,50 m) (escondido)	Metro lineal	300	22.200	6.660.000	Metro lineal	300	23.441	7.032.300	Metro lineal	300	25.000	7.500.000	Metro lineal	300	27.470	8.241.000	Metro lineal	300	24.875	7.462.500
9	Cordón cuneta de Hº Masa, espesor 10cm (ver detalle)	Metros cúbicos	24,35	1.099.100	26.763.085	Metros cúbicos	24,35	1.156.352	28.157.171	Metros cúbicos	24,35	1.230.000	29.950.500	Metros cúbicos	24,35	2.355.100	57.346.685	Metros cúbicos	24,35	1.227.119	29.880.348
10	Badén de HºAº, incluye preparción de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) -colocado en bocacalles	Metros cúbicos	1,35	1.376.650	1.858.478	Metros cúbicos	1,35	1.448.320	1.955.232	Metros cúbicos	1,35	1.550.000	2.092.500	Metros cúbicos	1,35	1.697.250	2.291.288	Metros cúbicos	1,35	1.536.954	2.074.888
11	Relleno de recostadero posterior a cordón	Metros cúbicos	51	62.250	3.174.750	Metros cúbicos	51	65.497	3.340.347	Metros cúbicos	51	69.000	3.519.000	Metros cúbicos	51	76.755	3.914.505	Metros cúbicos	51	69.506	3.544.806
12	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.503.800	1.503.800	Unidad Medida Global	1	1.582.080	1.582.080	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000	Unidad Medida Global	1	1.854.000	1.854.000	Unidad Medida Global	1	1.678.900	1.678.900
13	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANAL A CIELO ABIERTO - CARAGUATAY - CÑÍA. CAMPO ROLÓN- Provisión y colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	Unidad Medida Global	1	1.160.960	1.160.960	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000	Unidad Medida Global	1	1.360.500	1.360.500	Unidad Medida Global	1	1.232.009	1.232.009
14	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	780	2.200	1.716.000	Metros cuadrados	780	2.350	1.833.000	Metros cuadrados	780	2.500	1.950.000	Metros cuadrados	780	2.754	2.148.120	Metros cuadrados	780	2.494	1.945.320
15	Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	195	10.500	2.047.500	Metros cúbicos	195	11.052	2.155.140	Metros cúbicos	195	11.600	487.500	Metros cúbicos	195	12.951	2.525.445	Metros cúbicos	195	11.728	2.286.960
16	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica).	Metros cuadrados	780	44.150	34.437.000	Metros cuadrados	780	46.485	36.258.300	Metros cuadrados	780	55.000	9.048.000	Metros cuadrados	780	54.474	42.489.720	Metros cuadrados	780	56.000	43.680.000
17	Enripiado con triturada 6TA	Metros cúbicos	5,57	150.800	839.956	Metros cúbicos	5,57	158.669	883.786	Metros cúbicos	5,57	170.000	306.350	Metros cúbicos	5,57	185.940	1.035.686	Metros cúbicos	5,57	168.379	937.871
18	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm - colocado cada 30m.	Metros cúbicos	3,85	340.100	1.309.385	Metros cúbicos	3,85	357.837	1.377.672	Metros cúbicos	3,85	380.000	654.500	Metros cúbicos	3,85	419.340	1.614.459	Metros cúbicos	3,85	379.735	1.461.980
19	Provisión y colocación de cordón de H° (0,10x0,30x0,50 m) (escondido)	Metro lineal	130	22.200	2.886.000	Metro lineal	130	23.441	3.047.330	Metro lineal	130	25.000	49.400.000	Metro lineal	130	27.470	3.571.100	Metro lineal	130	24.875	3.233.750
20	Cordón cuneta de Hº Masa, espesor 10cm (ver detalle)	Metros cúbicos	10,4	1.099.100	11.430.640	Metros cúbicos	10,4	1.165.352	12.119.661	Metros cúbicos	10,4	1.230.000	260.000	Metros cúbicos	10,4	1.355.100	14.093.040	Metros cúbicos	10,4	1.227.119	12.762.038
21	Desmonte de cabecera de muros de P.B.C. y limpieza de entubado	Unidad Medida Global	1	1.747.100	1.747.100	Unidad Medida Global	1	1.838.080	1.838.080	Unidad Medida Global	1	1.950.000	1.230.000	Unidad Medida Global	1	2.154.000	2.154.000	Unidad Medida Global	1	1.950.566	1.950.566
22	Muro de piedra bruta colocada (cabeceras de entubados). Ancho: 50cm	Metros cúbicos	6,7	340.100	2.278.670	Metros cúbicos	6,7	357.837	2.397.508	Metros cúbicos	6,7	380.000	13.065.000	Metros cúbicos	6,7	419.340	2.809.578	Metros cúbicos	6,7	379.735	2.544.225
23	Provision y colocacion de tubos de Hº (diam: 1,00m x 1,00m de largo)	Unidad	2	1.092.500	2.185.000	Unidad	2	1.149.440	2.298.880	Unidad	2	1.250.000	760.000	Unidad	2	1.347.000	2.694.000	Unidad	2	1.219.784	2.439.568
24	Revoque de mocheta con mortero 3x1 (cabeceras)	Metros cuadrados	3,5	44.500	155.750	Metros cuadrados	3,5	46.835	163.923	Metros cuadrados	3,5	50.000	4.375.000	Metros cuadrados	3,5	54.885	192.098	Metros cuadrados	3,5	49.701	173.954
25	Relleno de recostadero posterior al cordón	Metros cúbicos	22,1	62.250	1.375.725	Metros cúbicos	22,1	65.497	1.447.484	Metros cúbicos	22,1	69.000	1.105.000	Metros cúbicos	22,1	76.755	1.696.286	Metros cúbicos	22,1	69.506	1.536.083
26	Canaleta de PBC a cielo abierto: LARGO : 130 ml Replanteo y marcación	Metros cuadrados	208	3.750	780.000	Metros cuadrados	208	3.955	822.640	Metros cuadrados	208	4.200	14.352.000	Metros cuadrados	208	4.635	964.080	Metros cuadrados	208	4.197	872.976
27	Excavación para canaleta de PBC	Metros cúbicos	187,2	48.800	9.135.360	Metros cúbicos	187,2	51.418	9.625.450	Metros cúbicos	187,2	55.000	786.240	Metros cúbicos	187,2	60.255	11.279.736	Metros cúbicos	187,2	54.564	10.214.381
28	Muro de PBC	Metros cúbicos	93,6	340.100	31.833.360	Metros cúbicos	93,6	357.837	33.493.543	Metros cúbicos	93,6	380.000	5.148.000	Metros cúbicos	93,6	419.340	39.250.224	Metros cúbicos	93,6	379.735	35.543.196
29	Base de H° pobre Esp: 10cm	Metros cúbicos	10,4	855.800	8.900.320	Metros cúbicos	10,4	900.352	9.363.661	Metros cúbicos	10,4	950.000	3.952.000	Metros cúbicos	10,4	1.055.100	10.973.040	Metros cúbicos	10,4	955.451	9.936.690
30	Terminación con una hilera de ladrillo comun revocado con mezcla (3:1)	Metros cuadrados	104	62.200	6.468.800	Metros cuadrados	104	65.017	6.763.848	Metros cuadrados	104	70.000	98.800.000	Metros cuadrados	104	76.215	7.926.360	Metros cuadrados	104	69.017	7.177.768
31	Relleno de recostadero de muros de P.B.C.	Metros cúbicos	28,6	62.250	1.780.350	Metros cúbicos	28,6	65.497	1.873.214	Metros cúbicos	28,6	70.000	2.002.000	Metros cúbicos	28,6	76.755	2.195.193	Metros cúbicos	28,6	69.506	1.987.872
32	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida Global	1	1.582.080	1.582.080	Unidad Medida Global	1	1.750.000	70.000	Unidad Medida Global	1	1.854.000	1.854.000	Unidad Medida Global	1	1.678.900	1.678.900
33	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO:ISLA PUCÚ - CÑÍA. PINDOTY Provisión y colocación de Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	Unidad Medida Global	1	1.152.000	1.152.000	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.750.000	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000	Unidad Medida Global	1	1.222.500	1.222.500

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V

34	Desmonte de columnas ANDE y reubicación	Unidad	1	1.460.000	1.460.000	Unidad	1	1.536.000	1.536.000	Unidad	1	1.700.000	1.250.000	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	Unidad	1	1.630.000	1.630.000
35	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.210	2.200	4.862.000	Metros cuadrados	2.210	1.536	3.394.560	Metros cuadrados	2.210	1.620	3.580.200	Metros cuadrados	2.210	1.800	3.978.000	Metros cuadrados	2.210	1.630	3.602.300
36	Perfilado caja de empedrado	Metros cúbicos	552,5	9.450	5.221.125	Metros cúbicos	552,5	9.984	5.516.160	Metros cúbicos	552,5	10.500	5.801.250	Metros cúbicos	552,5	11.700	6.464.250	Metros cúbicos	552,5	10.595	5.853.738
37	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica)	Metros cuadrados	2.210	45.200	99.892.000	Metros cuadrados	2.210	47.616	105.231.360	Metros cuadrados	2.210	50.000	110.500.000	Metros cuadrados	2.210	55.800	123.318.000	Metros cuadrados	2.210	56.000	123.760.000
38	Enripiado con triturada 6TA	Metros cúbicos	16	160.600	2.569.600	Metros cúbicos	16	168.960	2.703.360	Metros cúbicos	16	177.000	2.832.000	Metros cúbicos	16	198.000	3.168.000	Metros cúbicos	16	179.300	2.868.800
39	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm - colocado cada 30m.	Metros cúbicos	12,5	306.600	3.832.500	Metros cúbicos	12,5	322.560	4.032.000	Metros cúbicos	12,5	380.000	4.750.000	Metros cúbicos	12,5	378.000	4.725.000	Metros cúbicos	12,5	342.300	4.278.750
40	Provisión y colocación de cordón de H° (0,10x0,30x0,50 m) (sobresaliente)	Metro lineal	404	20.805	8.405.220	Metro lineal	404	21.888	8.842.752	Metro lineal	404	24.000	9.696.000	Metro lineal	404	25.650	10.362.600	Metro lineal	404	23.228	9.384.112
41	Cordón cuneta de Hº Masa, espesor 10cm (ver detalle)	Metros cúbicos	21,2	949.000	20.118.800	Metros cúbicos	21,2	998.400	21.166.080	Metros cúbicos	21,2	1.050.000	22.260.000	Metros cúbicos	21,2	1.170.000	24.804.000	Metros cúbicos	21,2	1.059.500	22.461.400
42	Badén de HºAº, incluye preparción de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) -colocado en bocacalles	Metros cúbicos	2,7	1.277.500	3.449.250	Metros cúbicos	2,7	1.344.000	3.628.800	Metros cúbicos	2,7	1.450.000	3.915.000	Metros cúbicos	2,7	1.575.000	4.252.500	Metros cúbicos	2,7	1.426.250	3.850.875
43	Relleno de recostadero posterior al cordón	Metros cúbicos	45	47.450	2.135.250	Metros cúbicos	45	49.920	2.246.400	Metros cúbicos	45	54.000	2.430.000	Metros cúbicos	45	58.500	2.632.500	Metros cúbicos	45	52.975	2.383.875
44	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.460.000	1.460.000	Unidad Medida Global	1	1.536.000	1.536.000	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
45	**PUENTE CERRO PORTEÑO - DISTRITO DE EUSEBIO AYALA - SUBMURACIÓN DE PUENTE DE HºAºProvision y colocacion de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimension 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños**	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	Unidad	1	1.152.000	1.152.000	Unidad	1	1.250.000	1.250.000	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	Unidad	1	1.222.500	1.222.500
46	Limpieza de zona de obra	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida Global	1	1.920.000	1.920.000	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000	Unidad Medida Global	1	2.037.500	2.037.500
47	Obrador	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	Unidad Medida Global	1	3.072.000	3.072.000	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000	Unidad Medida Global	1	3.260.000	3.260.000
48	Desvio de cauce	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	Unidad Medida Global	1	768.000	768.000	Unidad Medida Global	1	8.500.000	8.500.000	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000	Unidad Medida Global	1	8.150	8.150
49	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	1.460.000	1.460.000	Unidad Medida Global	1	1.536.000	1.536.000	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
50	Excavación en suelo arenoso para submuración - muro lateral	Metros cúbicos	22,68	73.000	1.655.640	Metros cúbicos	22,68	76.800	1.741.824	Metros cúbicos	22,68	81.000	1.837.080	Metros cúbicos	22,68	90.000	2.041.200	Metros cúbicos	22,68	81.500	1.848.420
51	Excavación en suelo arenoso para submuración - muro de apoyo	Metros cúbicos	22,2	73.000	1.620.600	Metros cúbicos	22,2	76.800	1.704.960	Metros cúbicos	22,2	81.000	1.798.200	Metros cúbicos	22,2	90.000	1.998.000	Metros cúbicos	22,2	81.500	1.809.300
52	Submuración de muro lateral con hormigón ciclópeo	Metros cúbicos	22,68	876.000	19.867.680	Metros cúbicos	22,68	921.600	20.901.888	Metros cúbicos	22,68	980.000	22.226.400	Metros cúbicos	22,68	1.080.000	24.494.400	Metros cúbicos	22,68	978.000	22.181.040
53	Submuración de muro de apoyo con hormigón ciclópeo	Metros cúbicos	22,2	876.000	19.447.200	Metros cúbicos	22,2	921.600	20.459.520	Metros cúbicos	22,2	980.000	21.756.000	Metros cúbicos	22,2	1.080.000	23.976.000	Metros cúbicos	22,2	978.000	21.711.600
54	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	73.000	73.000	Unidad Medida Global	1	1.920.000	1.920.000	Unidad Medida Global	1	2.050.000	2.050.000	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000	Unidad Medida Global	1	2.037.500	2.037.500
55	Excavación de muro de contención lateral	Metros cúbicos	7	73.000	511.000	Metros cúbicos	7	76.800	537.600	Metros cúbicos	7	81.000	567.000	Metros cúbicos	7	90.000	630.000	Metros cúbicos	7	81.500	570.500
56	Muro de contención lateral de P.B.C.	Metros cúbicos	17	350.400	5.956.800	Metros cúbicos	17	368.640	6.266.880	Metros cúbicos	17	385.000	6.545.000	Metros cúbicos	17	432.000	7.344.000	Metros cúbicos	17	391.200	6.650.400
57	Empedrado de llegada y salida	Metros cuadrados	40	47.450	1.898.000	Metros cuadrados	40	49.920	1.996.800	Metros cuadrados	40	55.000	2.200.000	Metros cuadrados	40	58.500	2.340.000	Metros cuadrados	40	56.000	2.240.000
					462.870.164				490.640.784				526.474.830				574.968.180				540.009.646

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA
Unidad Operativa de Contrataciones