MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL.
XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES - CHACO PARAGUAYO.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					CM GROUP Y ASOCIADOS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102508-001	REPARACIÓN DE BAÑOS Y COLOCACIÓN DE PISOS EN LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Unidad Medida Global	1	158.849.000	158.849.000
1.1		DEMOLICION DE BAÑOS	Unidad	3	620.000	1.860.000
1.2		DEMOLICION DE COCINA	Unidad	1	620.000	620.000
1.3		DEMOLICION DE CARPETA PATIO	Metros cuadrados	185	13.000	2.405.000
1.4		DEMOLICION DE TECHO	Metros cuadrados	18	71.500	1.287.000
1.5		LIMPIEZA DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
1.6		RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
1.7		CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
1.8		CIMIENTO DE PBC	Metros cúbicos	3,2	455.000	1.456.000
1.9		MANPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30	Metros cuadrados	2,75	195.000	536.250
1.10		AISLACIÓN HORIZONTAL	Metro lineal	3,5	48.000	168.000
1.11		MANPOSTERIA DE 0,15 COMUN	Metros cuadrados	35,7	130.000	4.641.000
1.12		REVOQUE DE PAREDES INTERIORES	Metros cuadrados	125	49.400	6.175.000
1.13		REVOQUE DE PAREDES EXTERIORES	Metros cuadrados	55	58.500	3.217.500
1.14		TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS	Metros cuadrados	18	455.000	8.190.000
1.15		PINTURA LATEX CON ENDUIDO	Metros cuadrados	186	41.600	7.737.600
1.16		CONTRAPISO DE CASCOTE APISONADO	Metros cuadrados	185	45.500	8.417.500
1.17		CORDON DE NIVELACIÓN DE 0.15	Metro lineal	45	21.000	945.000
1.18		CARPETA PARA PISO	Metros cuadrados	185	41.600	7.696.000
1.19		PISO TIPO CERAMICO	Metros cuadrados	166	125.000	20.750.000
1.20		ZOCALO TIPO CERAMICO	Metro lineal	25	32.500	812.500
1.21		AZULEJOS EN BAÑOS	Metros cuadrados	29,2	117.000	3.416.400
1.22		GUARDAS CERAMICAS	Metro lineal	13,6	58.500	795.600
1.23		AZULEJO EN COCINA	Metros cuadrados	3,2	195.000	624.000
1.24		VENTANAS Y PUERTAS DE BLINDEX	Metros cuadrados	3,52	1.105.000	3.889.600
1.25		PUERTA PLACA DE 0,80 X 2,10	Unidad	1	2.750.150	2.750.150
1.26		PUERTA PLACA DE 0,70 X 2,10	Unidad	3	2.800.000	8.400.000
1.27		LUCES Y TOMAS	Unidad Medida Global	1	3.800.000	3.800.000
1.28		INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL	Unidad Medida Global	1	3.800.000	3.800.000
1.29		INSTALACION DE AGUA Y BAÑOS	Unidad	3	2.500.000	7.500.000
1.30		INSTALACION CLOACAL EN BAÑOS	Unidad	3	2.500.000	7.500.000
1.31		ARTEFACTOS EN BAÑOS	Unidad	3	3.000.000	9.000.000
1.32		INSTALACION DE AGUA EN COCINA	Unidad	1	780.000	780.000
1.33		INSTALACION CLOACAL EN COCINA	Unidad	1	650.000	650.000
1.34		ARTEFACTOS EN COCINA	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.35		CAMARA DE INSPECCIÓN 40 X 40	Unidad	3	650.000	1.950.000
1.36		REJILLAS DE PATIO 30 X 30	Unidad	4	455.000	1.820.000
1.37		CANALETAS Y BAJADAS	Metro lineal	11,7	117.000	1.368.900
1.38		CAÑO DE PVC DE 100 MM CLOACAL	Metro lineal	60	86.000	5.160.000
1.39		CAÑO DE PVC DE 100 PLUVIAL	Metro lineal	80	85.000	6.800.000
1.40		MESA DE GRANITO PARA COCINA	Metros cuadrados	1,3	1.100.000	1.430.000
			Precio Total			158.849.000

Lic. Víctor Eduardo Espínola
Encargado Interino UOC
Municipalidad de Benjamín Aceval

MUNICIPALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL • OPTO. U.O.