DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OFERTA: GB SOLUCIONES

OBRA: Construcción de Abastecimiento de Agua Potable y Tanque Elevado					
LOC: Distrito de San Alberto DPTO: Alto Paraná					
PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN					
Ítem	Rubros	Unidad	Cant.	Precio	Total
	Provisión y montaje de: Electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tuberías y accesorios hidráulicos de pozo.				
	Electrobomba sumergible, Caudal 5000 lts/hs, Altura Manom. est. : 150 m. de 5 HP.	un	1,00	7.000.000	7.000.000
	Cable eléctrico de alimentación multifilar para instalación submersa de 6 mm² (a)	ml	115,00	18.000	2.070.000
	Tablero de mando	un	1,00	2.000.000	2.000.000
	Cable eléctrico multifilar para sondas p/ instalación submersa de 1 mm² (b)	ml	300,00	3.000	900.000
	Sonda superior, de referencia e inferior	un	3,00	50.000	150.000
	Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm (c)	ml	85,00	2.800	238.000
	Tubería de PEAD de 10Kg/cm2 de 2" p/ interior del pozo (*)	ml	85,00	21.000	1.785.000
	Accesorios de Hierro Galvanizado:				
	- Alma doble de 2"	un	6,00	30.000	180.000
	- Unión doble con asiento de bronce de 2"	gl	1,00	50.000	50.000
	- Codo de 90°x2"	un	2,00	20.000	40.000
	- Te de 2"	un	1,00	13.000	13.000
	- Caño de H°G de 2"	ml	2,00	55.000	110.000
	- Unión universal de 2"	un	2,00	28.000	56.000
	- Unión universal de 1/2"	un	1,00	20.000	20.000
	- Alma doble de 1/2"	un	1,00	15.000	15.000
	- Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2"	un	1,00	50.000	50.000
	'Válvula de retención horizontal de bronce de 2"	un	1,00	250.000	250.000
	'Válvula exclusa de bronce de 2"	un	2,00	230.000	460.000
	'Tapa para pozo en chapa galvanizada, espesor 5/16"	un	1,00	200.000	200.000
	Abrazadera galvanizada para sujeción de la electrobomba	un	1,00	50.000	50.000
	Piola de seda tipo marina de 1/2" (d)	ml	90,00	2.800	252.000
	Conexión de bronce del tipo estría y rosca, diámetro 2"	un	2,00	50.000	100.000
	Mont. de equipo de bombeo, cable para sist de guarda nivel, tub de PEAD con sus acc.	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
	"Mont. de tab de mando y Prov y montaje de: Bomba dosificadora de cloro con sus acc.	gl	1,00	700.000	700.000
	Provisión y conexión de boya eléctrica con cabo y contrapeso	un	1,00	200.000	200.000
	Provisión y fijación de electroducto de 3/4" desde la base del tanque a la boya	ml	20,00	5.000	100.000
	Provisión y colocación de cable 2x2 mm.	ml	30,00	9.000	270.000
	CASETA DE OPERACIONES				0
	Mini caseta de Operaciones 0,8x0,8x1,0	m²	14,72	120.000	1.766.400
	Abertura metálica para Mini caseta	m²	0,40	600.000	240.000
	Reg. de mamp. Int. a la caseta para inst. eléctrica,de 0,5x0,5x0,5 m con tapa de H° e= 6cm	un	2,00	200.000	400.000
	Reg de mamp ext a la caseta, para inst. eléctrica, de 0,8x0,8x0,8 m con tapa de H° e= 8cm	un	2,00	200.000	400.000
	Cercado perimetral 4,00 x 4,00 mts	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
	FUENTE DE PROVISION ELECTRICA				0
	Extensión de energía eléctrica en baja tensión Monofásica según el plano de Ande anexo	ml	30,00	50.000	1.500.000
	Puesto de medición Monofásica	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
	Para malla de puesta a tierra.	gl	1,00	300.000	300.000

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
UOC
Unidad Operativa Contrataciones

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

	Transformador de 25 Kva y colocación de accesorios con dos Postes de 12/300	gl	1,00	11.000.000	11.000.000
	Caja para Medidor	gl	1,00	500.000	500.000
	TANQUE ELEVADO TIPO COPA				0
	Instalación de un 'Tanque elevado', de metal, tipo "copa", con capacidad para 20.000 litros de agua, a una altura mínima de 12 m, sobre pilares de Hº Aº.	gl	1,00	29.000.000	29.000.000
	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del 'Tanque elevado' de metal.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del "tanque elevado".	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
	Conexión de suministro de agua desde la bomba al tanque elevado, con tubería y accesorios de PVC	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
	Pintura de metales con antióxido y esmalte sintético, y logo e identificación del proyecto	gl	1,00	2.736.600	2.736.600
	Instalación de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores, mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
	Cartel de Obras	m2	2,00	500.000	1.000.000
	RED DE DISTRIBUCIÓN, ADUCTORA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS				
	Provisión de cañerías de PEAD 1" 1/2 - 6 Kg./cm3: Ø 40 mm, incluye excavación de zanja de 80 cm profundidad y relleno	ml	700,00	13.000	9.100.000
	a) Válvulas Exclusas de: 2" - Bronce	un	1,00	450.000	450.000
	a) Ramales T a 90°: 40 mm x 40 mm	un	1,00	10.000	10.000
	c) Unión doble de 1" 1/2mm :	un	1,00	25.000	25.000
	f) Buje de reducción: 60 mm x 40 mm	un	2,00	18.000	36.000
	d) Codos:				
	45°. x 40 mm	un	1,00	15.000	15.000
	g) Tapón hembra : 40 mm.	un	2,00	15.000	30.000
	f) Tapón hembra : 40 mm.	un	6,00	15.000	90.000
	k) Adaptador corto LR de PVC de:40 mm. x 1 1/4"	un	2,00	15.000	30.000
	Adhesivo (850 gr)	un	3,00	35.000	105.000
	Solución Limpiadora (1000 cc)	un	3,00	35.000	105.000
	Cinta Teflón de 3/4" x 10 mts.	un	4,00	15.000	60.000
	Tubo soldable PVC de 20 mm - 7,5 Kg/cm²	ml	1.200	4.200	5.040.000
	Accesorios : Codo PVC LR, TE PVC , Tapón hembra PVC, Llave de Paso PVC , Adapt LR PVC 1/2" , Canilla de bronce 1/2"	un	60,00	38.000	2.280.000
	Cinta Teflón de 3/4" x 10 mts.	un	7,00	10.000	70.000
	60 mm x 1/2"	un	1,00	15.000	15.000
	50 mm x 1/2"	un	1,00	17.000	17.000
	Collar de tomada de: 40 mm x 1/2"	un	60,00	7.000	420.000
TOTAL					98.500.000

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
Unidad Operativa Contrataciones
UOC

ABOG. LUIS GALLARDO PEREIRA
ASESOR UOC
MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO