DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa N° 09/2017 "CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS EN INSTITUCIONES DEPORTIVAS"

		PS CONSTRUCCIONES					CJ FERNANDEZ CONSTRUCCIONES															
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 1																					
1	Replanteo y marcaciones	550.000	1	N/A	N/A	550.000	56.000	1	N/A	N/A	56.000										
2	Provisión y colocación de cartel de obra de 1,20m x 1,60m	715.000	1	N/A	N/A	715.000	715.000	1	N/A	N/A	715.000										
3	Excavación de zanja 0,40x0,40x0,60, carga de cimiento de hormigón ciclópeo, provisión y colocación de poste metálico de 3" de diámetro,	198.000	126	N/A	N/A	24.948.000	198.000	126	N/A	N/A	24.948.000										
4	Provisión y colocación de tejido de alambre tipo romboidal de 2" calibre 14 (2,00m de altura)	14.850	696	N/A	N/A	10.335.600	14.850	696	N/A	N/A	10.335.600										
5	Provisión y colocación de alambre liso N° 12 para tensor de tejido 4 hiladas (se considera el metro lineal del perímetro por las 4 hiladas de alambre)	3.300	348	N/A	N/A	1.148.400	3.300	348	N/A	N/A	1.148.400										
6	Provisión y colocación de remate de postes de 3 hilos con alambre liso N° 12 (se considera el metro lineal del perímetro por las 3 hiladas de alambre)	2.200	350	N/A	N/A	770.000	2.200	350	N/A	N/A	770.000										
7	Portón de acceso de 1,00x2,00m de caños metálicos de 2" de diámetro, con tejido de alambre y	605.000	2	N/A	N/A	1.210.000	650.000	2	N/A	N/A	1.300.000										
8	Limpieza Final	385.000	1	N/A	N/A	385.000	385.000	1	N/A	N/A	385.000										
	TOTAL					40.062.000					39.658.000										
	LOTE 2																					
1	Replanteo y marcaciones	550.000	1	N/A	N/A	550.000	550.000	1	N/A	N/A	550.000										
2	Provisión y colocación de cartel de obra de 1,20m x 1,60m	715.000	1	N/A	N/A	715.000	715.000	1	N/A	N/A	715.000										
3	Excavación de zanja 0,40x0,40x0,60, carga de cimiento de hormigón ciclópeo, provisión y colocación de poste metálico de 3" de diámetro, pared de 1,6mm y largo 3,00m	198.000	126	N/A	N/A	24.948.000	200.000	126	N/A	N/A	25.200.000										
4	Provisión y colocación de tejido de alambre tipo romboidal de 2" calibre 14 (2,00m de altura)	14.850	696	N/A	N/A	10.335.600	14.850	696	N/A	N/A	10.335.600										
5	Provisión y colocación de alambre liso N° 12 para tensor de tejido 4 hiladas (se considera el metro lineal del perímetro por las 4 hiladas de alambre)	3.300	348	N/A	N/A	1.148.400	3.300	348	N/A	N/A	1.148.400										
6	Provisión y colocación de remate de postes de 3 hilos con alambre liso N° 12 (se considera el metro lineal del perímetro por las 3 hiladas de alambre)	2.200	350	N/A	N/A	770.000	2.200	350	N/A	N/A	770.000										
7	Portón de acceso de 1,00x2,00m de caños metálicos de 2" de diámetro, con tejido de alambre y pasante incluido	605.000	2	N/A	N/A	1.210.000	610.000	2	N/A	N/A	1.220.000										
8	Limpieza Final	385.000	1	N/A	N/A	385.000	400.000	1	N/A	N/A	400.000										
	TOTAL					40.062.000					40.339.000										

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
L.O.C.

P. Ma[illegible] Sánchez Feliu
Encar[illegible] de L.O.C.
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 09/2017 "CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS EN INSTITUCIONES DEPORTIVAS"

		PS CONSTRUCCIONES					CJ FERNANDEZ CONSTRUCCIONES														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
				LOTE 3																	
1	Replanteo y marcaciones	275.000	1	N/A	N/A	275.000															
2	Excavación de suelo para fundaciones	66.550	1,4	N/A	N/A	93.170															
3	Cimiento de piedra bruta colocada (para fundación de sshh)	418.550	1,4	N/A	N/A	585.970															
4	Nivelacion de 0,30 de ladrillos comunes	143.550	2	N/A	N/A	287.100															
5	Servicio de aislacion de pared 0,30 con révoque hidrófugo y 2 manos de pintura asfáltica	20.350	10,2	N/A	N/A	207.570															
6	Relleno y apisonado de interiores con arena gorda	61.050	5	N/A	N/A	305.250															
7	Elevaciones de 0,15 de ladrillos comunes para revocar	80.850	40,8	N/A	N/A	3.298.680															
8	Elevaciones de 0.15 de ladrillos tipo convocó (para cerramiento de aberturas de ventilación)	80.850	2	N/A	N/A	161.700															
9	Techo de fejas y tejuelones prensados sobre maderamen	237.050	17,9	N/A	N/A	4.243.195															
10	Revoque de bocateja	16.500	6,2	N/A	N/A	102.300															
11	Colocación de tapa doble	16.500	2,9	N/A	N/A	47.850															
12	Colocación de poste de palma - lado lateral para cerramiento de cancha (linde con derechos de Hildebran)	149.050	15	N/A	N/A	2.235.750															
13	Provisión y tensado de red de nylon para cerramiento lateral de cancha (linde con derechos de Hildebran)	9.350	120	N/A	N/A	1.122.000															
14	Contra piso de hormigón de cascotes	30.800	12,4	N/A	N/A	381.920															
15	Revoque fino fratachado y filtredo	25.850	81,6	N/A	N/A	2.109.360															
16	Rapiñado con hidrófugo para base de azulejos	23.650	13,2	N/A	N/A	312.180															
17	Mochetas	19.800	12	N/A	N/A	237.600															
18	Revestido de azulejos altura 1,80 mts - para baño	80.850	13,5	N/A	N/A	1.091.475															
19	Piso alisada de cemento para carpeta base de asiento de piso	23.650	12,4	N/A	N/A	293.260															
20	Cerámico esmaltado PEI 5	80.850	12,4	N/A	N/A	1.002.540															
21	Zócalo de piso cerámico	20.350	11	N/A	N/A	223.850															
22	Aberturas de madera: marco de 0,15 y puerta tipo placa hoja de 0,80 incluye cerradura clásica	852.500	2	N/A	N/A	1.705.000															
23	Instalaciones sanitarias: agua corriente para baño	330.000	1	N/A	N/A	330.000															
24	Instalacion de desague cloacal de baño	650.000	1	N/A	N/A	650.000															
26	Instalacion electrica:Extensión de linea existente para alimentación de vestuario y baño	242.000	1	N/A	N/A	242.000															
27	Tablero	203.500	1	N/A	N/A	203.500															
28	Electroductos, cableado, cajas, puntos y tomas	1.200.000	1	N/A	N/A	1.200.000															
29	Colocacion de juego de baño sin bidet con inodoro de cisterna alta color blanco - Incluye todos los accesorios + tapa de inodoro + cisterna + bajada +	1.500.000	1	N/A	N/A	1.500.000															
30	Colocacion de ducha para agua fria	170.500	1	N/A	N/A	170.500															
31	Colocacion de porta lámpara plástica color blanco con lámpara de bajo consumo de 26w luz blanca	66.550	4	N/A	N/A	266.200															
32	Pintura de paredes al agua sin enduido	25.000	106,2	N/A	N/A	2.655.000															
33	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	17.050	17,9	N/A	N/A	305.195															
34	Pintura de aberturas de madera con barniz	17.050	18,3	N/A	N/A	312.015															
35	Limpieza de obra: Retiro de escombros y otros residuos	330.000	1	N/A	N/A	330.000															
	TOTAL					28.187.130															

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

C.P Maria Eugenia Ortiz Feliu
Encargada de la UOC
Municipalidad de Tobati