Municipalidad de Tembiapora
MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
Administración Ignacio Giménez Zacarías
munitembiapora@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D Nº 12/2015: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN COLEGIO NACIONAL MARÍA AUXILIADORA.

ITEM	COD.CAT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONSTRUCCIONES SAN JORGE	
					Precio Unitario	Precio Total
Nº		**Cartel de Obra**	gl	1	1.400.000	1.300.000
1		**Preparación de la obra**				
2		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,7	23.500	1.592.500
		Replanteo	m2	63,7	6.500	509.600
		Excavación y carga de cimiento con PBC.				
3		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14	490.000	9.100.000
		Estructura de H° A°				
4		Viga y dado de H° A°	m3	0,82	2.140.100	2.050.000
		Encadenados de H° A°	m3	2,17	2.020.000	5.425.000
		Muros de nivelación :				
4		De 0,45 cm.	m2	3,6	250.500	936.000
		De 0,30 cm.	m2	7,5	163.700	1.650.000
		De 0,60 cm.	m2	0,6	338.450	222.000
		Relleno y apisonado de interiores				
5		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,3	126.550	3.378.500
		Aislación asfaltica :				
6		De paredes	m2	6,4	69.300	512.000

		Muros de elevación :				
7		De 0,15 para revocar	m2	3,4	83.200	323.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,5	165.200	6.037.500
		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	155.600	2.362.500
		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	ml	34,3	118.800	4.527.600
		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	17.900	230.400
		Pilares :				
8		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	m2	6,6	120.750	825.000
		Techo :				
9		Techo de Teja Española, con Tejuelon de 1era, Tirante de HºAº, con isolant 2mm	m2	90,5	300.000	29.412.500
		Viga de madera y planchuela en galeria	gl	1	2.000.000	2.800.000
		Revoques :				
10		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,3	17.000	1.221.700
	7213160 1-999	De viga cumbrera de H° A°		10,3	41.050	463.500
		Contrapiso de H° de cascotes	m2			
11		Contrapiso de H° de cascotes		58	35.500	2.610.000
		Piso de baldosa calcarea	m2			
12		Piso de baldosa calcarea		58	83.560	5.162.000
		Zocalo calcareo	ml			
13		Zocalo calcareo		34	20.345	748.000
		Aberturas de madera :				
14		Puerta madera de 1,20 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija	un	1	1.400.000	1.850.000
		Aberturas metálicas :				
15		Ventanas tipo balancines	m2	6,84	278.000	2.052.000
		Alfeizar de ventanas :				
16		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5	11.000	75.000
		Pinturas :				
17		De paredes a la cal	m2	64,3	9.100	585.130
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	17.300	205.870
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,3	18.000	185.400

	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	20.450	139.878
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,3	16.300	1.814.190
	De Tirantes y tejuelones con barniz	m2	90,5	18.429	1.667.825
	De abertura de madera con barniz	m2	5,5	23.238	127.809
	Vidrios dobles				
18	Vidrios dobles	m2	6,84	155.300	1.299.600
	Desague Pluvial				
19	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23	53.500	1.495.000
	Instalación eléctrica				
20	Instalación eléctrica	gl	1	4.540.000	6.000.000
	Artefactos electricos				
21	Artefactos electricos	gl	1	4.010.500	5.500.000
	Mobiliarios :				
22	Pizarra Acrilica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	un	1	2.100.080	2.500.000
23	**Limpieza final**	m2	60	7.550	600.000
	TOTAL				**109.497.002**

MUNICIPALIDAD DE IGUEIGA PORTEÑA
SECRETARIA GENERAL

DAVID ROMERO AREVALOS
Responsable de UOC