MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary
Telef.990665 - 990666 - 991135
RUC: 80010506-0

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 14/2021 "Construcción de empedrados en varias calles de la ciudad" con ID N° 397474

				CONSULTORA AE de Amado Enciso		COG EMPRENDIMIENTOS SA		ALE Consultora de Fidel Alejandro Leon Caputo	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**Construcción de empedrado en calle José Félix Bogado entre Yrendague y calle Nanawa del Barrio Pueblo**	**GL**	**1**	**52.354.836**	**52.354.836**	**55.537.400**	**55.537.400**	**60.485.100**	**60.485.100**
1.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	122	2.637	321.714	3.000	366.000	3.050	372.100
1.2	Nivelación y Compactación.	ml.	122	2.838	346.236	3.000	366.000	3.200	390.400
1.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	244	16.011	3.906.684	19.000	4.636.000	18.500	4.514.000
1.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	244	5.620	1.371.280	5.700	1.390.800	6.700	1.634.800
1.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	220	31.306	6.887.320	32.000	7.040.000	36.800	8.096.000
1.6	Piedra Bruta.	m3	165	126.944	20.945.760	130.000	21.450.000	150.000	24.750.000
1.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	1.098	10.103	11.093.094	11.000	12.078.000	11.500	12.627.000
1.8	Compactación de Empedrado	m2	1.098	3.488	3.829.824	4.000	4.392.000	3.800	4.172.400
1.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	1.098	3.063	3.363.174	3.200	3.513.600	3.300	3.623.400
1.10	Limpieza Final.	ml.	122	2.375	289.750	2.500	305.000	2.500	305.000
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
2	**Calle Yrendague e/ Asentamiento Nanawa y José F. Bogado.**	**GL**	**1**	**47.756.473**	**47.756.473**	**51.120.910**	**51.120.910**	**55.675.165**	**55.675.165**
2.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	112,3	2.640	296.472	3.000	336.900	3.050	342.515
2.2	Nivelación y Compactación.	ml.	112,3	2.840	318.932	3.000	336.900	3.200	359.360

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

2.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	224,60	16.015	3.596.969	19.000	4.267.400	18.500	4.155.100
2.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	224,60	5.620	1.262.252	5.700	1.280.220	6.700	1.504.820
2.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	202	31.310	6.324.620	32.000	6.464.000	36.800	7.433.600
2.6	Piedra Bruta.	m3	152	126.950	19.296.400	130.000	19.760.000	150.000	22.800.000
2.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	1010,7	10.110	10.218.177	11.000	11.117.700	11.500	11.623.050
2.8	Compactación de Empedrado	m2	1010,7	3.490	3.527.343	4.000	4.042.800	3.800	3.840.660
2.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	1010,7	2.620	2.648.034	3.200	3.234.240	3.300	3.335.310
2.10	Limpieza Final.	ml.	112,3	2.380	267.274	2.500	280.750	2.500	280.750
Nº	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
3	**Construcción de empedrado en calle pública sin nombre entre calle Cabo 1° Silvio Ovelar y Rio Guazú del Barrio Pueblo**	**GL**	**1**	**34.999.628**	**34.999.628**	**37.588.000**	**37.588.000**	**40.785.500**	**40.785.500**
3.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	116	2.637	305.892	3.000	348.000	3.050	353.800
3.2	Nivelación y Compactación.	ml.	116	2.838	329.208	3.000	348.000	3.200	371.200
3.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	232	16.015	3.715.480	19.000	4.408.000	18.500	4.292.000
3.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	232	5.620	1.303.840	5.700	1.322.400	6.700	1.554.400
3.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	140	31.310	4.383.400	32.000	4.480.000	36.800	5.152.000
3.6	Piedra Bruta.	m3	105	126.950	13.329.750	130.000	13.650.000	150.000	15.750.000
3.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	700,8	10.110	7.085.088	11.000	7.708.800	11.500	8.059.200
3.8	Compactación de Empedrado	m2	699	3.490	2.439.510	4.000	2.796.000	3.800	2.656.200
3.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	699	2.620	1.831.380	3.200	2.236.800	3.300	2.306.700
3.10	Limpieza Final.	ml.	116	2.380	276.080	2.500	290.000	2.500	290.000
TOTAL GENERAL					**135.110.937**		**144.246.310**		**156.945.765**

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

.....

Santiago Ramón Abad

Encargado de la UOC