CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	OFERENTE	
				RG TECNOSERVICE, de José Rodrigo Giménez Velázquez	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZO EN EL BARRIO SAN PEDRO				
1.1	Estudio Hidrogeologico para ubicación del pozo	UNIDAD	1	6.000.000	6.000.000
1.2	Translado de maquinaria, montaje de cantero de obra	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000
1.3	Perforacion de pozo artesiano, suelo sedimentario y roca, tubo camisa, pre filtro de grava, centralizadores 0 a 180.	UNIDAD	1	79.000.000	79.000.000
1.4	Perforacion en roca de 180m a 250m	UNIDAD	70	422.000	29.540.000
1.5	Desarrollo y limpieza del pozo	UNIDAD	1	2.500.000	2.500.000
1.6	Provision y colocacion de tubo de acero, para soporte de electrobomba, diamero 10¨	UNIDAD	1	650.000	650.000
1.7	Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10¨ c/ candado	UNIDAD	1	230.000	230.000
1.8	Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario	UNIDAD	1	2.100.000	2.100.000
1.9	Ejecucion de losa de hormigon de 1.00x1,00x0,30m	UNIDAD	1	650.000	650.000
1.10	Ejecucion de prueba de bombeo	UNIDAD	1	6.000.000	6.000.000
1..11	Ejecucion de analisis de agua	UNIDAD	1	1.800.000	1.800.000
1.12	**ELECTROBOMBA**: Provision e instalacion de electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano de 7.5hp, trifasica, de 380v 50hz, con cuerpo y rotor de acero inox, de 4 pulg. Con acople de bronce, cable sumergible, tapa metalica, llave de partida con proteccion termica, falta de fase y conexiones. La bomba debera ser capaz de elevar el agua a una altura manometrica minima de 170m y suministrar un caudal minimo entre 6000 y 10.000lts/h con la correspondiente instalacion electrica de los acesorios y cañerias, tales como: guarda nivel, electrodos, cables y relay, de falta de fase con caja metalica, para proteccion del motor. Instalacion de una boya electrica de contacto con el tanque elevado con conexion al tablero de comando del la bomba	UNIDAD	1	22.000.000	22.000.000

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ UNID. OPER. DE CONTRATACIÓN

ROCIO R. RODI
ENCARGADA DE U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA

1.13	Provision e intalacion de bomba dosificacadora de cloro, con valvula de inyeccion, con caudal de 0 a 5lts/h regulable. Presion 5 a 7bar - Tension 220V -Tanque de agua de PVC 250 Lts instalado	UNIDAD	1	3.500.000	3.500.000
1.14	Provision e instalacion de tablero de comando para electrobomba	UNIDAD	1	2.500.000	2.500.000
1.15	**TANQUE ELEVADO:** Provision e instalación de un "Tanque elevado", de metal, con capacidad para 30.000 litros de agua, sera fabricado en chapa de acero al carbono, calidad SAEN1010/20, laminadas en caliente y soldadas inter externamente con electrodos de penetracion y revestimiento(celulosicos y rutilicos) con equipos rectificadores de soldaduras. De facil y rapida instalacion y montaje.El Tanque sera de un solo cuerpo. La fijacion a tierra se hara por medio de una base de perfiles de chapa gruesa que ira abulonada a otra base de perfiles de chapa plegada la cual estara anclada en hormigon. El Tanque estara equipada con entrada de hombre inferior y al techo, boca de rebalse, boca de consumo, boca de carga, todos de 2", boca de prevencion contra incendio de 3" y boca de descarga de 4", caño de carga,consumo y rebalse en caño PVC de 2". sobre pilares de Hº Aº. Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del "tanque elevado". Incluye Pintura y colocacion de logo e identificación del proyectoProvision e instalacion de tanque elevado 30.000Litros			63.000.000	63.000.000
1.16	**ALIMENTACION ELECTRICA**: Red de alimentacion preensamblado 4x25mm, accesorios, coneccion, poste para bajada, caja para medidor, documentaciones Ande	UNIDAD	1	9.000.000	9.000.000
1.17	**CERCADO PERIMETRAL**: Cercado Perimetral 4x4x2.00mts de altura con poste de HºAº, tejido de 4x4, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros, caseta para tablero de mando en Hº 1,50Altx1,50x1,mt con puerta de metal.	UNIDAD	1	11.800.000	11.800.000
1.18	**CARTEL DE OBRA:** Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	UNIDAD	1	1.000.000	1.000.000
ADECUACION DE POZO A TANQUE					
1.19	Adecuacion de adutora de pozo a tanque, accesorios cañerias	UNIDAD	1	11.700.000	11.700.000
READECUACION DE POZOS					

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ UNID. OPER. DE CONTRATACIÓN

ROCIO R. RODI
ENCARGADA DE U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA

1.20	Readecuacion de pozo plaza, pozo renacer, pozo barrio san pedro y nuevo horizonte. Substitucion de bombas, valvulas y uniones en pozos existentes	Unidad	1	180.000.000	180.000.000
				TOTAL	**434.970.000**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
UNID. OPER. DE CONTRATACIÓN

ROCIO RAQUEL RODI
ENCARGADA DE LA U.O.C