# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

## CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 54/2018 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE UNION YBYRARO, TRAMO: 870, 871, 872, 863, 862, 861 Y 860 DE LA CÑIA. 7° YBYRARO, BARRIO SAN JUAN DE CAPIATA con ID: 354446

| OFERENTES | | | COMPUTO METRICO | | AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL RUC: 1713683-0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítems | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | 72131701-002 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 3.000 | 1.100 | 3.300.000 |
| 2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 2,00)m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm; ALTURA 3,20m (sin ecepcion) | Unidad | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 3 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30cm,largo:50 cm,ancho:10 cm,DOSAJE: 1:3:5 | Metro lineal | 750 | 26.800 | 20.100.000 |
| 4 | 72131701-002 | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO,CON PIEDRAS LIBRE DE DESCOMPOSICION,NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 3.000 | 41.400 | 124.200.000 |
| 5 | 72131701-002 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedras colocadas y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final | Metros cuadrados | 3.000 | 2.450 | 7.350.000 |
| 6 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | Metros cuadrados | 187,5 | 2.450 | 459.375 |
| 7 | 72131701-002 | Retiro de escombros,basuras y limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 540.625 | 540.625 |
| | | | | TOTALES | | 157.000.000 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC