Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 02/2019 - "REPARACIÓN DEL BLOQUE DE HORNO INCINERADOR"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	N & F INGENIERÍA de Yannina Notario	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	***72141510-001***	***Trabajos Preliminares y de Demolición***	***Unidad***	***1***	***1,385,230***	
1.1		1.1 Demolición de pared de ladrillo convoco	Metros cuadrados	72	6,800	489,600
1.2		1.2Demolición de azulejo en mesada exterior y baño	Metros cuadrados	13.56	4,250	57,630
1.3		1.3Demolición de artefactos sanitarios en baño	Unidad Medida Global	1	25,500	25,500
1.4		1.4 Demolición de puerta de madera de baño de 0.70 m	Unidad	1	19,500	19,500
1.5		1.5Demolición de puerta doble de madera del depósito	Unidad	1	19,500	19,500
1.6		1.6Demolición de puerta doble de chapa del depósito	Unidad	1	19,500	19,500
1.7		1.7Demolición de malla antimosquito	Unidad Medida Global	1	8,500	8,500
1.8		1.8 Relleno de fosa existente en el deposito	Metros cúbicos	35	21,300	745,500
2	***72131601-005***	***Mamposteria***	***Unidad***	***1***	***5,544,000***	
2.1		2.1Elevación de mamposteria de ladrillo común 0,15 m	Metros cuadrados	72	77,000	5,544,000
3	***72131601-008***	***Revoques***	***Unidad***	***1***	***5,474,850***	
3.1		Revoque de paredes interior y exterior con hidrófugo y terminación al fieltro	Metros cuadrados	210	23,800	4,998,000
3.2		Revoque de borde de piso y guarda obra	Metros cuadrados	18.7	25,500	476,850
4	***72131601-009***	***Colocacion de pisos - contrapisos***	***Unidad***	***1***	***37,333,600***	
4.1		Provisión y colocación de piso de hormigón esp. 0.10 m	Metros cuadrados	222.7	56,000	12,471,200
4.2		Provisión y colocación de piso epoxi antideslizante de alto trafico	Metros cuadrados	222.7	80,000	17,816,000
4.3		Provisión y colocación de Piso de canto rodado como guarda obra perimetral en todo el borde del bloque, con contrapiso de cascote esp. 0.08m	Costo por Mil	58.72	120,000	7,046,400
5	***72102802-001***	***Restauracion y/o reparacion de edificios(PROVISION Y COLOCACION)***	***Unidad***	***1***	***3,535,300***	
5.1		Provisión y colocación de azulejos en mesada exterior y baño	Metros cuadrados	13.56	67,500	915,300
5.2		Provisión y colocación de puerta doble hoja de chapa doblada de 1.60m x 2.10m (COMPLETO)	Unidad	1	722,500	722,500

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
5.3		Provisión y colocación de puerta doble hoja de chapa doblada de 1.55m x 2.10m (COMPLETO)	Unidad	1	722,500	722,500
5.4		Provisión y colocación de puerta placa de madera en cedro de 1ra. Una hoja (completo incluye cerradura) 0.70m x 2.10m	Unidad	1	560,000	560,000
5.5		Provisión y colocación de cerradura para puerta de chapa de 0.80m x 2.10m	Unidad	1	105,000	105,000
5.6		Provisión y colocación de tela metálica antimosquitos en todas las aberturas	Metros cuadrados	20	25,500	510,000
6	***72131601-011***	***Instalaciones sanitarias (6- ARTEFACTOS SANITARIOS)***	***Unidad***	***1***	***877,600***	
6.1		Inodoro con cisterna alta, tapa de plástico	Unidad	1	320,000	320,000
6.2		Lavatorio con pedestal	Unidad	1	210,000	210,000
6.3		Espejo 1.20m x 0.50 m enmarcado en marco de madera	Unidad	1	127,500	127,500
6.4		Jabonera de embutir	Unidad	1	25,500	25,500
6.5		Toallera	Unidad	1	21,300	21,300
6.6		Portarrollo	Unidad	1	25,500	25,500
6.7		Percha simple	Unidad	1	12,800	12,800
6.8		Canilla cromado para lavatorio	Unidad	1	135,000	135,000
7	***72131601-012***	***Servicio de pintura***	***Unidad***	***1***	***30,735,600***	
7.1		7.1Pintura epoxi de paredes interior y exterior	Metros cuadrados	480	56,000	26,880,000
7.2		7.2Pintura de estructura metálica al sintético anticorrosiva y aislante en el sector del techo del horno incinerador	Metros cuadrados	28	21,000	588,000
7.3		7.3Pintura de aberturas al sintético. Previa anticorrosiva	Metros cuadrados	18	25,200	453,600
7.4		7.4Pintura de techo de chapa interior al sintético en el sector de los depósitos y el baño	Metros cuadrados	134	21,000	2,814,000
8	***72131601-001***	***Construccion e instalaciones electricas***	***Unidad***	***1***	***4,636,000***	
8.1		8.1Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2 x 40 W - equipo completo	Unidad	20	203,000	4,060,000
8.2		8.2 Provisión y colocación de bocas con interruptor, punto y toma	Unidad	6	96,000	576,000
9	***92101603-001***	***Servicios de prevencion de incendios***	***Unidad***	***1***	***6,448,000***	
9.1		9.1Provisión y colocación de Extintor P.Q.S	Unidad	4	255,000	1,020,000
9.2		9.2Provisión y colocación de Extintor Gas Carbónico	Unidad	3	255,000	765,000
9.3		9.3Provisión y colocación de luz de emergencia	Unidad	8	178,500	1,428,000
9.4		9.4Provisión y colocación de Detector Humo Calor	Unidad	3	255,000	765,000
9.5		9.5Provisión y colocación de Detector Termovelocimetrico	Unidad	2	255,000	510,000
9.6		9.6Provisión y colocación de Alarmas Audiovisuales	Unidad	2	168,300	336,600
9.7		9.7Provisión y colocación de Pulsadores Manuales	Unidad	2	165,700	331,400
9.8		9.8Provisión y colocación de Panel Central de Control	Unidad	1	297,500	297,500
9.9		9.9Provisión y colocación de llave termomagnetica del SPI ubicado en el TP con disyuntor diferencial e interruptor	Unidad	1	187,000	187,000
9.10		9.10Provisión y colocación y puesta en funcionamiento del sistema de prevención de incendio	Unidad	1	807,500	807,500
10	***72131601-001***	***Construccion (Exteriores)***	***Unidad***	***1***	***22,950,550***	
10.1		Zanja para cimiento de PBC 0.40 m x 0.60 m	Metros cúbicos	14	45,500	637,000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
10.2		Cimiento de Piedra bruta colocada para valla perimetral	Metros cuadrados	14	297,500	4,165,000
10.3		Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0.30 m	Metros cuadrados	17.5	120,000	2,100,000
10.4		Valla perimetral, cerco de tejido de 1.50 m de altura, malla de 2?	Metros cuadrados	78.3	56,000	4,384,800
10.5		Postes metálicos cuadrados de 8 cm x 8 cm x 2 mm de espesor cada 3 m	Unidad	22	187,500	4,125,000
10.6		Provisión y colocación de portón de cerco tejido para acceso vehicular	Unidad	1	800,000	800,000
10.7		Sistema de drenaje, evacuación de aguas residuales de servicio (limpieza) del edificio en todo el perímetro	Metro lineal	45.5	29,700	1,351,350
10.8		Caños de 100 mm PVC para sistema de desagüe de las aguas residuales hasta su conexión a la planta de tratamiento	Metro lineal	110	35,500	3,905,000
10.9		Registro 0.40 m x 0.40 m x 0.60 m con doble tapa de hormigón armado, cada 11 m para sistema de desagüe de las aguas residuales hasta su conexión a la planta de tratamiento	Unidad	8	185,300	1,482,400
11	***72131601-013***	***Limpieza de obra***	***Unidad***	***1***	***350,000***	
11.1		11-LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad	1	350,000	350,000
				Precio Total		**119,270,730**

C.P. Anna Carolina Brizuela