CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 53/2.019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 13 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 368.576

DATOS DEL LLAMADO				MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓNES	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	precio total
1	**CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE DE VILLA ALTA**	**Unidad**	**1**	**16.450.000**	**16.450.000**
1.1	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	67	1.500	100.500
1.2	Nivelacion y compactación	Metro lineal	67	1.500	100.500
1.3	Elaboracion de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x0,1m	Metro lineal	134	18.550	2.485.700
1.4	Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	134	2.200	294.800
1.5	Colchón de arena H. 20cm	Metros	81	34.800	2.818.800
1.6	Piedra bruta	Metros	61	77.600	4.733.600
1.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros	402	9.550	3.839.100
1.8	Compactación de empedrado	Metros	402	2.500	1.005.000
1.9	Esparcido de triturada 6ª con arena	Metros	402	2.500	1.005.000
1.10	Limpeza final	Metro lineal	67	1.000	67.000
2	**CALLE COMISION VECINAL 4 VIENTOS**	**Unidad**	**1**	**10.266.400**	**10.266.400**
2.1	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	42	1.500	63.000
2.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	42	1.500	63.000
2.3	Elaboración de cordones de HºAº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	84	18.550	1.558.200
2.4	Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	84	2.200	184.800
2.5	Colchón de arena H.20cm	Metros	50	34.800	1.740.000
2.6	Piedra bruta	Metros	38	77.600	2.948.800
2.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros	252	9.550	2.406.600
2.8	Compactación de empedrado	Metros	252	2.500	630.000
2.9	Esparcido de triturada 6ª con arena	Metros	252	2.500	630.000
2.10	Limpieza final	Metro lineal	42	1.000	42.000
3	**CALLE TRANSVERSAL A CANADA**	**Unidad**	**1**	**11.411.250**	**11.411.250**
3.1	Levantemiento planimetrico	Metro lineal	70	1.500	105.000
3.2	Nivelación y compactacion	Metro lineal	70	1.500	105.000
3.3	Elaboracion de cordones de HºAº de 0,5m x 0,3mx 0,13	Metro lineal	140	18.550	2.597.000
3.4	Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	140	2.200	308.000
3.5	Colchón de arena H.20cm	Metros	35	34.800	1.218.000
3.6	Piedra Bruta	Metros	47	77.600	3.647.200
3.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros	231	9.550	2.206.050
3.8	Compactación de empedrado	Metros	231	2.500	577.500
3.9	Esparcido de triturada 6ª con arena	Metros	231	2.500	577.500
3.10	Limpieza final	Metro lineal	70	1.000	70.000
4	**CALLE COMISION VECINAL PRIMAVERA**	**Unidad**	**1**	**19.795.200**	**19.795.200**
4.1	levantamiento planimetrico	Metro lineal	68	1.500	102.000
4.2	Nivelación y compactacion	Metro lineal	68	1.500	102.000
4.3	Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	136	18.550	2.522.800
4.4	Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	136	2.200	299.200
4.5	Colchón de arena H.20cm	Metros	82	34.800	2.853.600
4.6	Piedra bruta	Metros	62	77.600	4.811.200
4.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros	408	9.550	3.896.400
4.8	Compactación de empedrado	Metros	1008	2.500	2.520.000
4.9	Esparcido de triturada 6ª con arena	Metros	1008	2.500	2.520.000
4.10	Limpiza final	Metro lineal	168	1.000	168.000
5	**CALLE COMISION VECINAL MBOKAJATY POTY**	**Unidad**	**1**	**11.102.000**	**11.102.000**
5.1	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	40	1.500	60.000
5.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	40	1.500	60.000
5.3	Elaboración de cordones de HºAº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	80	18.550	1.484.000
5.4	Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	80	2.200	176.000
5.5	Colchón de arena H. 20 cm	Metros	56	34.800	1.948.800
5.6	Piedra bruta	Metros	42	77.600	3.259.200
5.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros	280	9.550	2.674.000
5.8	Compactación de empedrado	Metros	280	2.500	700.000
5.9	Esparcido de triturada 6ª con arena	Metros	280	2.500	700.000
5.10	Limpieza final	Metro lineal	40	1.000	40.000
6	**CALLE VECINAL LA ESPERANZA GUAYAIBITY**	**Unidad**	**1**	**5.512.500**	**5.512.500**
6.1	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	50	1.500	75.000
6.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	50	1.500	75.000
6.3	Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	100	2.200	220.000
6.4	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros	350	9.550	3.342.500
6.5	Compactación de empedrado	Metros	350	2.500	875.000
6.6	Esparcido de triturada 6ª con arena	Metros	350	2.500	875.000
6.7	Limpieza final	Metro lineal	50	1.000	50.000
7	**CALLE COMISION VECINAL ALELI**	**Unidad**	**1**	**13.102.250**	**13.102.250**
7.1	Levantemiento planimetrico	Metro lineal	47	1.500	70.500
7.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	47	1.500	70.500
7.3	Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	94	18.550	1.743.700

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ · CONTRATACIONES

Abog. Lilian Jazmín Florentín
Directora de O.C.
Municipalidad de Itauguá

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 53/2.019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 13 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 368.576

DATOS DEL LLAMADO			MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓNES		
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	precio total
7.4	Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	94	2.200	206.800
7.5	Colchón de arena H.20cm	Metros	66	34.800	2.296.800
7.6	Piedra bruta	Metros	50	77.600	3.880.000
7.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros	329	9.550	3.141.950
7.8	Compactación de empedrado	Metros	329	2.500	822.500
7.9	Esparcido de triturada 6ª con arena	Metros	329	2.500	822.500
7.10	Limpieza final	Metro lineal	47	1.000	47.000
8	**COMISION FOMENTO URBANO CAÑADITA**	**Unidad**	**1**	**12.220.000**	**12.220.000**
8.1	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	50	1.500	75.000
8.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	50	1.500	75.000
8.3	Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	100	18.550	1.855.000
8.4	Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	100	2.200	220.000
8.5	Conchón de arena H.20cm	Metros	60	34.800	2.088.000
8.6	Piedra bruta (6 cargas)	Metros	45	77.600	3.492.000
8.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros	300	9.550	2.865.000
8.8	Compactación de empedrado	Metros	300	2.500	750.000
8.9	Esparcido de triturada 6ª con arena	Metros	300	2.500	750.000
8.10	Limpieza final	Metro lineal	50	1.000	50.000
9	**COMISION VECINAL NUEVA ESPERANZA**	**Unidad**	**1**	**31.070.000**	**31.070.000**
9.1	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	100	1.500	150.000
9.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.500	150.000
9.3	Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	200	18.550	3.710.000
9.4	Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	200	2.200	440.000
9.5	Colchón de arena H. 20cm	Metros	160	34.800	5.568.000
9.6	Piedra bruta (6 cargas)	Metros	120	77.600	9.312.000
9.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros	800	9.550	7.640.000
9.8	Compactación de empedrado	Metros	800	2.500	2.000.000
9.9	Esparcido de triturada 6ª con arena	Metros	800	2.500	2.000.000
9.10	Limpieza final	Metro lineal	100	1.000	100.000
10	**CALLE TRANSVERSAL A POTRERO**	**Unidad**	**1**	**10.686.000**	**10.686.000**
10.1	Levantemiento planimetrico	Metro lineal	60	1.500	90.000
10.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	60	1.500	90.000
10.3	Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	120	18.550	2.226.000
10.4	Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	120	2.200	264.000
10.5	Colchón de arena H. 20 cm	Metros	48	34.800	1.670.400
10.6	Piedra bruta (6 cargas)	Metros	36	77.600	2.793.600
10.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros	240	9.550	2.292.000
10.8	Compactacion de empedrado	Metros	240	2.500	600.000
10.9	Esparcido de triturada 6ª con arena	Metros	240	2.500	600.000
10.10	Limpieza final	Metro lineal	60	1.000	60.000
11	**CALLE PRINCIPAL SANTA CECILIA**	**Unidad**	**1**	**15.897.000**	**15.897.000**
11.1	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	100	1.500	150.000
11.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.500	150.000
11.3	Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	200	2.200	440.000
11.4	Colchón de arena H. 20 cm	Metros	140	34.800	4.872.000
11.5	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros	700	9.550	6.685.000
11.6	Compactación de empedrado	Metros	700	2.500	1.750.000
11.7	Esparcido de titurada 6ª con arena	Metros	700	2.500	1.750.000
11.8	Limpieza final	Metro lineal	100	1.000	100.000
12	**CALLE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO-CANADA**	**Unidad**	**1**	**10.601.300**	**10.601.300**
12.1	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	50	1.500	75.000
12.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	50	1.500	75.000
12.3	Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5m x 0,3m x 0,1m	Metro lineal	100	18.550	1.855.000
12.4	Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	100	2.200	220.000
12.5	Conchón de arena H. 20cm	Metros	50	34.800	1.740.000
12.6	Piedra bruta (6 cargas)	Metros	38	77.600	2.948.800
12.7	Colocación de piedra bruta (M.O.)	Metros	250	9.550	2.387.500
12.8	Compactación de empedrado	Metros	250	2.500	625.000
12.9	Esparcido de triturada 6ª con arena	Metros	250	2.500	625.000
12.10	Limpieza final	Metro lineal	50	1.000	50.000
					168.113.900

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Liliana Josefina Florentín
Directora de D.O.C.
Municipalidad de Itaugua