Anexo al Decreto 6715/2017

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación Pública Nacional SBE Nº 01/2022 "Construcción para la Ampliación del Edificio de CONACYT"

ÍTEM	RUBRO	Ing. Diego Szklarkiervicz					CARAGUATAY S.A.					Nelson Segovia					TESAKA S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA																					
1	TRABAJOS PRELIMINARES																				
1.1	Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada)	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	40,0	124.928	4.997.120	Caraguatay	Paraguay	40,0	146.322	5.852.880	Nelson Segovia	Paraguay	40,0	146.487	5.859.480	Tesaka	Paraguay	40,0	146.790	5.871.616
1.2	Cartel de Obra (2,50mx1,50m) (Ver detalle)	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	1.054.080	1.054.080	Caraguatay	Paraguay	1,0	1.234.591	1.234.591	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	1.235.983	1.235.983	Tesaka	Paraguay	1,0	1.238.544	1.238.544
1.3	Desmonte de Techo Metálicos de Estacionamiento y pasillo PB	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	321,0	7.028	2.255.988	Caraguatay	Paraguay	321,0	8.231	2.642.151	Nelson Segovia	Paraguay	321,0	8.240	2.645.040	Tesaka	Paraguay	321,0	8.257	2.650.484
1.4	Retiro de ventanas de vidrio templado y perfileria de aluminio	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	8,8	67.150	590.920	Caraguatay	Paraguay	8,8	78.648	692.102	Nelson Segovia	Paraguay	8,8	78.737	692.886	Tesaka	Paraguay	8,8	78.900	694.319
1.5	Demolición de Estructura de H*A* en Acceso de Edificio	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	3,6	63.245	227.682	Caraguatay	Paraguay	3,6	74.075	266.670	Nelson Segovia	Paraguay	3,6	74.159	266.972	Tesaka	Paraguay	3,6	74.313	267.526
1.6	Demolición de muros de ladrillos, espesor 15cm, pasillo PB y unión 1er P y existente	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	111,0	21.863	2.426.793	Caraguatay	Paraguay	111,0	25.606	2.842.266	Nelson Segovia	Paraguay	111,0	25.635	2.845.485	Tesaka	Paraguay	111,0	25.688	2.851.404
1.7	Demolición de piso y contrapiso, pasillo PB	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	39,0	21.863	852.657	Caraguatay	Paraguay	39,0	25.606	998.634	Nelson Segovia	Paraguay	39,0	25.635	999.765	Tesaka	Paraguay	39,0	25.688	1.001.844
1.8	Vallado de obra de chapas zincalum N°28, con puntales de madera	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	158,4	21.100	3.342.240	Caraguatay	Paraguay	158,4	24.692	3.911.213	Nelson Segovia	Paraguay	158,4	24.720	3.915.648	Tesaka	Paraguay	158,4	24.771	3.923.707
1.9	Replanteo y marcación	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	358,0	4.920	1.761.360	Caraguatay	Paraguay	358,0	5.762	2.062.796	Nelson Segovia	Paraguay	358,0	5.768	2.064.944	Tesaka	Paraguay	358,0	5.780	2.069.261
1.10	Instalación eléctrica provisoria- incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 8 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional etc.-	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	1.194.624	1.194.624	Caraguatay	Paraguay	1,0	1.399.203	1.399.203	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	1.400.780	1.400.780	Tesaka	Paraguay	1,0	1.403.683	1.403.683
1.11	Instalación de agua corriente provisoria - incluye cañeria 3/4" en PVC y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	616.832	616.832	Caraguatay	Paraguay	1,0	722.464	722.464	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	723.279	723.279	Tesaka	Paraguay	1,0	724.778	724.778
	SUB TOTAL					19.320.296					22.624.970					22.650.262					22.697.166
2	FUNDACIONES																				
2.1	Pilotes perforados de H*A* - 40cm de diámetro	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	424,0	190.000	80.560.000	Caraguatay	Paraguay	424,0	179.244	75.999.456	Nelson Segovia	Paraguay	424,0	179.446	76.085.104	Tesaka	Paraguay	424,0	179.818	76.242.832
2.2	Cabezales de H*A*	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	38,1	2.000.000	76.200.000	Caraguatay	Paraguay	38,1	1.942.423	74.006.316	Nelson Segovia	Paraguay	38,1	1.944.613	74.089.755	Tesaka	Paraguay	38,1	1.948.643	74.243.298
2.3	Vigas de Fundaciones y de Equilibrio	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	6,8	2.200.000	14.960.000	Caraguatay	Paraguay	6,8	2.127.155	14.464.654	Nelson Segovia	Paraguay	6,8	2.129.552	14.480.954	Tesaka	Paraguay	6,8	2.133.965	14.510.962
	SUB TOTAL					171.720.000					164.470.426					164.655.813					164.997.092
3	ESTRUCTURA DE Ho Ao																				
3.1	Pilares H*A* T100 - Terminación a la Vista PB	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	8,8	2.900.000	25.520.000	Caraguatay	Paraguay	8,8	2.725.246	23.982.165	Nelson Segovia	Paraguay	8,8	2.728.317	24.009.190	Tesaka	Paraguay	8,8	2.733.971	24.058.945
3.2	Losas de Hormigón Armado T100 - Terminación a la Vista PB	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	21,0	2.300.000	48.300.000		Paraguay	21,0	2.172.881	45.630.501	Nelson Segovia	Paraguay	21,0	2.175.329	45.681.909	Tesaka	Paraguay	21,0	2.197.837	45.776.586
3.3	Losas de Hormigón Armado T100 - Terminación a la Vista PB	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	39,6	2.400.000	95.040.000		Paraguay	39,6	2.337.493	92.564.723	Nelson Segovia	Paraguay	39,6	2.340.127	92.669.029	Tesaka	Paraguay	39,6	2.344.977	92.861.089
3.4	Escalera H*A* - Terminación a la Vista - PB a 1er Piso	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	6,0	2.100.000	12.600.000		Paraguay	6,0	2.313.715	13.882.290	Nelson Segovia	Paraguay	6,0	2.316.323	13.897.938	Tesaka	Paraguay	6,0	2.321.123	13.926.738
3.5	Pilares H*A* T200 - Terminación a la Vista 1P	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	7,0	2.550.000	17.850.000		Paraguay	7,0	2.972.164	20.805.148	Nelson Segovia	Paraguay	7,0	2.975.514	20.828.598	Tesaka	Paraguay	7,0	2.981.680	20.871.760
3.6	Vigas de Hormigón Armado T200 - Terminación a la Vista 1P	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	21,0	1.900.000	39.900.000		Paraguay	21,0	2.203.974	46.283.454	Nelson Segovia	Paraguay	21,0	2.206.458	46.335.618	Tesaka	Paraguay	21,0	2.211.030	46.431.630
3.7	Losas de Hormigón Armado T200 - Terminación a la Vista 1P	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	39,6	2.100.000	83.160.000		Paraguay	39,6	2.295.425	90.898.830	Nelson Segovia	Paraguay	39,6	2.298.012	91.001.275	Tesaka	Paraguay	39,6	2.302.774	91.189.850
3.8	Escalera H*A* - Terminación a la Vista - 1er y Segundo piso	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	3,0	2.100.000	6.300.000		Paraguay	3,0	2.130.813	6.392.439	Nelson Segovia	Paraguay	3,0	2.133.215	6.399.645	Tesaka	Paraguay	3,0	2.137.635	6.412.905
3.9	Pilares H*A* T300 - Terminación a la Vista PB	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	6,4	2.100.000	13.440.000		Paraguay	6,4	2.222.264	14.222.490	Nelson Segovia	Paraguay	6,4	2.224.769	14.238.522	Tesaka	Paraguay	6,4	2.229.379	14.268.026
3.10	Cuadro H*A* en ventanas de fachadas - Terminacion a la Vista	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	8,5	1.800.000	15.300.000		Paraguay	8,5	1.975.346	16.790.441	Nelson Segovia	Paraguay	8,5	1.977.572	16.809.362	Tesaka	Paraguay	8,5	1.981.670	16.844.195
	SUB TOTAL					357.410.000					371.452.480					371.871.086					372.641.724
	MAMPOSTERIAS																				
4	MAMPOSTERIAS PLANTA BAJA																				
4.1	Elevacion de 0,20m, de ladrillos huecos	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	23,0	73.200	1.683.600	Caraguatay	Paraguay	23,0	68.588	1.577.524	Nelson Segovia	Paraguay	23,0	68.666	1.579.318	Tesaka	Paraguay	23,0	68.808	1.582.584
4.2	Elevacion de 0,15m, de ladrillos comunes	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	70,0	71.830	5.028.100	Caraguatay	Paraguay	70,0	67.308	4.711.560	Nelson Segovia	Paraguay	70,0	67.384	4.716.880	Tesaka	Paraguay	70,0	67.524	4.726.680

Lic. Alberto Torrez S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

Lic. Nelson J. Villagra
Jefe Dpto. de Prog. y Llamados
CONACYT

Anexo al Decreto 6715/2017

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación Pública Nacional SBE Nº 01/2022 "Construcción para la Ampliación del Edificio de CONACYT"

ÍTEM	RUBRO	Ing. Diego Szklarkiervicz					CARAGUATAY S.A.					Nelson Segovia					TESAKA S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.3	Elevación de 0,15 m, de ladrillos Laminados,visto una cara.	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	93,0	120.000	11.160.000	Caraguatay	Paraguay	93,0	112.668	10.478.124	Nelson Segovia	Paraguay	93,0	112.795	10.489.935	Tesaka	Paraguay	93,0	113.028	10.511.604
	SUB TOTAL					17.871.700					16.767.208					16.786.133					16.820.868
5	MAMPOSTERIAS PRIMER PISO																				
5.1	Elevacion de 0,20m, de ladrillos huecos	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	63,0	73.200	4.611.600	Caraguatay	Paraguay	63,0	68.588	4.321.044	Nelson Segovia	Paraguay	63,0	68.666	4.325.958	Tesaka	Paraguay	63,0	68.808	4.334.904
5.2	Elevacion de 0,15m, de ladrillos comunes	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	155,1	71.830	11.140.833	Caraguatay	Paraguay	155,1	67.308	10.439.471	Nelson Segovia	Paraguay	155,1	67.384	10.451.258	Tesaka	Paraguay	155,1	67.524	10.472.972
5.3	Elevación de 0,15 m, de ladrillos Laminados,visto una cara.	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	239,2	120.000	28.704.000	Caraguatay	Paraguay	239,2	112.668	26.950.186	Nelson Segovia	Paraguay	239,2	112.795	26.980.564	Tesaka	Paraguay	239,2	113.028	27.036.298
	SUB TOTAL					44.456.433					41.710.700					41.757.780					41.844.174
6	MAMPOSTERIAS SEGUNDO PISO																				
6.1	Elevacion de 0,20m, de ladrillos huecos	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	213,0	80.000	17.040.000	Caraguatay	Paraguay	213,0	74.990	15.972.870	Nelson Segovia	Paraguay	213,0	75.075	15.990.975	Tesaka	Paraguay	213,0	75.230	16.023.990
6.2	Elevación de 0,15 m, de ladrillos Laminados,visto una cara.	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	419,2	110.000	46.112.000	Caraguatay	Paraguay	419,2	103.523	43.396.842	Nelson Segovia	Paraguay	419,2	103.639	43.445.469	Tesaka	Paraguay	419,2	103.854	43.535.597
	SUB TOTAL					63.152.000					59.369.712					59.436.444					59.559.587
7	AISLACIONES																				
7.1	Horizontal de muros, con pintura asfáltica	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	113,4	40.000	4.535.111	Caraguatay	Paraguay	113,4	40.788	4.624.453	Nelson Segovia	Paraguay	113,4	40.834	4.629.668	Tesaka	Paraguay	113,4	40.918	4.639.192
	SUB TOTAL					4.535.111					4.624.453					4.629.668					4.639.192
8	CONTRAPISOS																				
8.1	De Hormigón de cascotes, espesor de 0,10 m. - Primer piso	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	402,0	31.000	12.462.000	Caraguatay	Paraguay	402,0	29.264	11.764.128	Nelson Segovia	Paraguay	402,0	29.297	11.777.394	Tesaka	Paraguay	402,0	29.358	11.801.916
8.2	Carpeta de regularización.	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	402,0	17.900	7.195.800	Caraguatay	Paraguay	402,0	16.827	6.764.454	Nelson Segovia	Paraguay	402,0	16.846	6.772.092	Tesaka	Paraguay	402,0	16.881	6.786.162
	SUB TOTAL					19.657.800					18.528.582					18.549.486					18.588.078
	REVOQUES																				
9	REVOQUES PLANTA BAJA																				
9.1	Azotada hidrofuga, mortero 1:3 + Hidrofugo	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	93,0	15.000	1.395.000	Caraguatay	Paraguay	93,0	14.083	1.309.719	Nelson Segovia	Paraguay	93,0	14.099	1.311.207	Tesaka	Paraguay	93,0	14.128	1.313.904
9.2	Revoque interior de paredes, pilares y vigas, en dos capas, terminacion fratachado y fieltrado. Incluye Mochetas y Aristas	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	279,0	32.200	8.983.800	Caraguatay	Paraguay	279,0	30.179	8.419.941	Nelson Segovia	Paraguay	279,0	30.213	8.429.427	Tesaka	Paraguay	279,0	30.276	8.447.004
	SUB TOTAL					10.378.800					9.729.660					9.740.634					9.760.908
10	REVOQUES PRIMER PISO																				
10.1	Azotada hidrofuga, mortero 1:3 + Hidrofugo	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	302,2	15.000	4.533.000	Caraguatay	Paraguay	302,2	14.083	4.255.883	Nelson Segovia	Paraguay	302,2	14.099	4.260.718	Tesaka	Paraguay	302,2	13.978	4.224.152
10.2	Revoque interior de paredes, pilares y vigas, en dos capas, terminacion fratachado y fieltrado. Incluye Mochetas y Aristas	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	612,4	32.000	19.596.800	Caraguatay	Paraguay	612,4	30.179	18.481.620	Nelson Segovia	Paraguay	612,4	30.213	18.502.441	Tesaka	Paraguay	612,4	29.953	18.343.217
10.3	Revoque exterior, en dos capas, terminacion fratachado y fieltrado	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	213,0	40.000	8.520.000	Caraguatay	Paraguay	213,0	38.044	8.103.372	Nelson Segovia	Paraguay	213,0	38.087	8.112.531	Tesaka	Paraguay	213,0	37.760	8.042.880
	SUB TOTAL					32.649.800					30.840.874					30.875.690					30.610.249
11	REVOQUES SEGUNDO PISO																				
11.1	Azotada hidrofuga, mortero 1:3 + Hidrofugo	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	632,2	15.000	9.483.000	Caraguatay	Paraguay	632,2	14.083	8.903.273	Nelson Segovia	Paraguay	632,2	14.099	8.913.388	Tesaka	Paraguay	632,2	13.978	8.836.892
11.2	Revoque interior de paredes, pilares y vigas, en dos capas, terminacion fratachado y fieltrado. Incluye Mochetas y Aristas	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	632,2	32.000	20.230.400	Caraguatay	Paraguay	632,2	30.179	19.079.164	Nelson Segovia	Paraguay	632,2	30.213	19.100.659	Tesaka	Paraguay	632,2	29.953	18.936.287
11.3	Revoque exterior, en dos capas, terminacion fratachado y fieltrado	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	213,0	40.000	8.520.000	Caraguatay	Paraguay	213,0	38.044	8.103.372	Nelson Segovia	Paraguay	213,0	38.087	8.112.531	Tesaka	Paraguay	213,0	37.760	8.042.880
	SUB TOTAL					38.233.400					36.085.808					36.126.577					35.816.059
12	PISOS Y ZOCALOS																				
12.1	Piso de porcelanato, masa unica, 60 x 60 cm, color a Beige, en interior Pasillo Pb y 1er piso	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	395,0	115.000	45.425.000	Caraguatay	Paraguay	395,0	115.594	45.659.630	Nelson Segovia	Paraguay	395,0	115.724	45.710.980	Tesaka	Paraguay	395,0	114.730	45.318.350
12.2	Zócalo porcelanato, masa unica, Color Beige o Negro	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	174,0	24.000	4.176.000	Caraguatay	Paraguay	174,0	22.863	3.978.162	Nelson Segovia	Paraguay	174,0	22.889	3.982.686	Tesaka	Paraguay	174,0	22.629	3.937.446
	SUB TOTAL					49.601.000					49.637.792					49.693.666					49.255.796
13	PISOS Y ZOCALOS																				
13.1	Revestimiento de Azulejos,30x30cm,hasta 2,40m de altura,en baños y cocina.	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	59,0	79.000	4.661.000	Caraguatay	Paraguay	59,0	74.075	4.370.425	Nelson Segovia	Paraguay	59,0	74.159	4.375.381	Tesaka	Paraguay	59,0	73.522	4.337.798
13.2	Listelo ceramico colocado a 2,40m de altura en baños y cocina.	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	28,0	150.000	4.200.000	Caraguatay	Paraguay	28,0	140.835	3.943.380	Nelson Segovia	Paraguay	28,0	140.994	3.947.832	Tesaka	Paraguay	28,0	139.783	3.913.924
13.3	Mesada de Granito Natural Color Verde Ubatuba	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,4	730.000	1.051.200	Caraguatay	Paraguay	1,4	685.884	987.673	Nelson Segovia	Paraguay	1,4	686.657	988.786	Tesaka	Paraguay	1,4	680.760	980.294

Lic. Alberto Torres S.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

Lic. Nelson J. Villagra
Jefe Dpto. de Prog. y Llamados
CONACYT

Anexo al Decreto 6715/2017

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación Pública Nacional SBE Nº 01/2022 "Construcción para la Ampliación del Edificio de CONACYT"

ÍTEM	RUBRO	Ing. Diego Szklarkiervicz					CARAGUATAY S.A.					Nelson Segovia					TESAKA S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
13.4	Huellas y contra huellas de Granito Natural Verde Ubatuba	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	20,8	730.000	15.184.000	Caraguatay	Paraguay	20,8	685.884	14.266.387	Nelson Segovia	Paraguay	20,8	686.657	14.282.466	Tesaka	Paraguay	20,8	680.760	14.159.808
13.5	Zocalos de Granito Natural Verde Ubatuba	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	24,0	100.000	2.400.000	Caraguatay	Paraguay	24,0	98.767	2.370.408	Nelson Segovia	Paraguay	24,0	98.879	2.373.096	Tesaka	Paraguay	24,0	98.029	2.352.696
	SUB TOTAL					27.496.200					25.938.273					25.967.561					25.744.520
14	ABERTURAS																				
14.1	Cielorraso de placas 60x60cm de yeso acartonado,desmontable, espesor 9,5mm, y perfileria de aluminio	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	380,0	109.000	41.420.000	Caraguatay	Paraguay	380,0	102.425	38.921.500	Nelson Segovia	Paraguay	380,0	102.541	38.965.580	Tesaka	Paraguay	380,0	101.660	38.630.800
14.2	PP1 - Puerta Placa, 0,70 x 2,10 m, Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro. Terminacion Lustrado. Incluye: Cerraduras, herrajes y accesorios	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	6,0	945.000	5.670.000	Caraguatay	Paraguay	6,0	887.077	5.322.462	Nelson Segovia	Paraguay	6,0	888.076	5.328.456	Tesaka	Paraguay	6,0	880.450	5.282.700
14.3	PP2 - Puerta Placa, 0,80 x 2,10 m, Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro. Terminacion Lustrado. Incluye: Cerraduras, herrajes y accesorios	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	4,0	935.000	3.740.000	Caraguatay	Paraguay	4,0	877.932	3.511.728	Nelson Segovia	Paraguay	4,0	878.921	3.515.684	Tesaka	Paraguay	4,0	871.373	3.485.492
14.4	Ventanas de vidrio templado,color bronce,de 10mm de espesor, Perfileria de Aluminio Tipo Innova - 1ER Y 2DO PISO	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	94,2	900.000	84.780.000	Caraguatay	Paraguay	94,2	946.520	89.162.184	Nelson Segovia	Paraguay	94,2	947.587	89.262.695	Tesaka	Paraguay	94,2	939.449	88.496.096
	SUB TOTAL					135.610.000					136.917.874					137.072.415					135.895.088
15	PINTURAS																				
15.1	Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	751,4	14.000	10.519.600	Caraguatay	Paraguay	751,4	13.169	9.895.187	Nelson Segovia	Paraguay	751,4	13.183	9.905.706	Tesaka	Paraguay	751,4	13.211	9.926.745
15.2	Interior, paredes, al látex, previo enduido	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	651,4	25.000	16.285.000	Caraguatay	Paraguay	651,4	23.777	15.488.338	Nelson Segovia	Paraguay	651,4	23.804	15.505.926	Tesaka	Paraguay	651,4	23.853	15.537.844
15.3	Interior, cielorrasos, al látex	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	380,0	25.000	9.500.000	Caraguatay	Paraguay	380,0	23.777	9.035.260	Nelson Segovia	Paraguay	380,0	23.804	9.045.520	Tesaka	Paraguay	380,0	23.853	9.064.140
15.4	Exterior, cielorrasos, al látex - Pilares/ Vigas y Losas Techo PB	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	336,0	25.000	8.400.000	Caraguatay	Paraguay	336,0	23.777	7.989.072	Nelson Segovia	Paraguay	336,0	23.804	7.998.144	Tesaka	Paraguay	336,0	23.853	8.014.608
	SUB TOTAL					44.704.600					42.407.856					42.455.296					42.543.337
16	TECHO METALICO																				
16.1	Placas de Apoyo 150x400x9,5mm	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	16,0	100.000	1.600.000	Caraguatay	Paraguay	16,0	106.083	1.697.328	Nelson Segovia	Paraguay	16,0	106.203	1.699.248	Tesaka	Paraguay	16,0	106.423	1.702.768
16.2	Vigas Metalicas de perfiles de chapa doblada, Doble U140x40x3,20mm. Reticulado de Angulos 2xL 1 1/2" x1/8" Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	104,0	270.000	28.080.000	Caraguatay	Paraguay	104,0	283.499	29.483.896	Nelson Segovia	Paraguay	104,0	283.818	29.517.072	Tesaka	Paraguay	104,0	284.406	29.578.224
16.3	Correas Metalicas C120x40x17x2.50mm	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	408,8	55.000	22.484.000	Caraguatay	Paraguay	408,8	57.614	23.552.603	Nelson Segovia	Paraguay	408,8	57.679	23.579.175	Tesaka	Paraguay	408,8	57.799	23.628.231
16.4	Enchapado de techo, chapas termoacusticas con alma de poliuretano 38mm y Chapa superior trapezoidal color ceramica y chapa inferior blanca lisa	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	355,0	150.000	53.250.000	Caraguatay	Paraguay	355,0	161.869	57.463.495	Nelson Segovia	Paraguay	355,0	162.051	57.528.105	Tesaka	Paraguay	355,0	162.387	57.647.385
16.5	Tensores de Varillas lisas 12mm	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	90,0	10.000	900.000	Caraguatay	Paraguay	90,0	9.694	872.460	Nelson Segovia	Paraguay	90,0	9.705	873.450	Tesaka	Paraguay	90,0	9.725	875.250
16.6	Cruces de San Andres - Varillas de 10mm	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	168,0	6.000	1.008.000	Caraguatay	Paraguay	168,0	5.762	968.016	Nelson Segovia	Paraguay	168,0	5.768	969.024	Tesaka	Paraguay	168,0	5.780	971.040
16.7	Canaleta de chapa galvanizada N°24 doblada, desarrollo 100cm. Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	48,0	120.000	5.760.000	Caraguatay	Paraguay	48,0	124.576	5.979.648	Nelson Segovia	Paraguay	48,0	124.716	5.986.368	Tesaka	Paraguay	48,0	124.975	5.998.800
	SUB TOTAL					113.082.000					120.017.446					120.152.442					120.401.698
INSTALACION SANITARIA																					
17	ARTEFACTOS CON GRIFERÍA																				
17.1	Pileta lavamanos con pedestal	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	4,0	550.000	2.200.000	Caraguatay	Paraguay	4,0	578.504	2.314.016	Nelson Segovia	Paraguay	4,0	579.156	2.316.624	Tesaka	Paraguay	4,0	580.356	2.321.424
17.2	Inodoros, tapa y cisterna baja con mochila	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	3,0	700.000	2.100.000	Caraguatay	Paraguay	3,0	771.338	2.314.014	Nelson Segovia	Paraguay	3,0	772.208	2.316.624	Tesaka	Paraguay	3,0	773.808	2.321.424
17.3	Inodoros, tapa, cisterna baja con mochila y pulsador para Personas con capacidades diferentes	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	1.000.000	1.000.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	991.721	991.721	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	992.839	992.839	Tesaka	Paraguay	1,0	994.896	994.896
17.4	Canillas, agua fria,para lavatorios,pico alto	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	4,0	280.000	1.120.000	Caraguatay	Paraguay	4,0	293.843	1.175.372	Nelson Segovia	Paraguay	4,0	294.174	1.176.696	Tesaka	Paraguay	4,0	294.784	1.179.136
17.5	Canilla lavapie, agua fria, cromado pico manguera	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	4,0	110.000	440.000	Caraguatay	Paraguay	4,0	113.864	455.456	Nelson Segovia	Paraguay	4,0	113.993	455.972	Tesaka	Paraguay	4,0	114.229	456.916
17.6	Canilla,para cocina, agua fria,pico móvil	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	250.000	250.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	247.930	247.930	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	248.210	248.210	Tesaka	Paraguay	1,0	248.724	248.724

Lic. Alberto Torres R.
Jefe Unidad Operativa de Contratación
CONACYT

Lic. Nelson J. Villagra
Jefe Dpto. de Prog. y Llamados
CONACYT

Anexo al Decreto 6715/2017

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación Pública Nacional SBE Nº 01/2022 "Construcción para la Ampliación del Edificio de CONACYT"

ÍTEM	RUBRO	Ing. Diego Szklarkiervicz					CARAGUATAY S.A.					Nelson Segovia					TESAKA S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
17.7	Canillas,para patio, agua fria, bronce,pico manguera	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	2,0	110.000	220.000	Caraguatay	Paraguay	2,0	111.109	222.218	Nelson Segovia	Paraguay	2,0	111.235	222.470	Tesaka	Paraguay	2,0	111.465	222.930
17.8	Portarrollos ceramico	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	5,0	30.000	150.000	Caraguatay	Paraguay	5,0	32.139	160.695	Nelson Segovia	Paraguay	5,0	32.175	160.875	Tesaka	Paraguay	5,0	32.242	161.210
17.9	Toallero ceramico	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	5,0	30.000	150.000	Caraguatay	Paraguay	5,0	32.139	160.695	Nelson Segovia	Paraguay	5,0	32.175	160.875	Tesaka	Paraguay	5,0	32.242	161.210
17.10	Jabonera ceramica	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	5,0	30.000	150.000	Caraguatay	Paraguay	5,0	32.139	160.695	Nelson Segovia	Paraguay	5,0	32.175	160.875	Tesaka	Paraguay	5,0	32.242	161.210
17.11	Percha ceramica	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	5,0	23.000	115.000	Caraguatay	Paraguay	5,0	22.038	110.190	Nelson Segovia	Paraguay	5,0	22.063	110.315	Tesaka	Paraguay	5,0	22.109	110.545
17.12	Pileta de acero inoxidable, doble bacha, para cocina	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	650.000	650.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	624.417	624.417	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	625.121	625.121	Tesaka	Paraguay	1,0	626.416	626.416
17.13	Espejo Float 4mm	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	2,0	190.000	380.000	Caraguatay	Paraguay	2,0	180.897	361.794	Nelson Segovia	Paraguay	2,0	181.101	362.202	Tesaka	Paraguay	2,0	181.476	362.952
	SUB TOTAL					8.925.000					9.299.213					9.309.698					9.328.993
18	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE																				
18.1	Conexion a la red publica	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	790.000	790.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	743.791	743.791	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	744.629	744.629	Tesaka	Paraguay	1,0	746.172	746.172
18.2	Cañeria PVC rígida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 1/2", para distribucion de agua	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	21,0	25.000	525.000	Caraguatay	Paraguay	21,0	24.426	512.946	Nelson Segovia	Paraguay	21,0	24.453	513.513	Tesaka	Paraguay	21,0	24.504	514.584
18.3	Cañeria PVC rígida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1", para distribucion de agua	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	18,0	25.000	450.000	Caraguatay	Paraguay	18,0	25.344	456.192	Nelson Segovia	Paraguay	18,0	25.373	456.714	Tesaka	Paraguay	18,0	25.425	457.650
18.4	Llave de Paso 1 1/2" tipo esclusa	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	2,0	200.000	400.000	Caraguatay	Paraguay	2,0	214.873	429.746	Nelson Segovia	Paraguay	2,0	215.115	430.230	Tesaka	Paraguay	2,0	215.561	431.122
18.5	Llave de Paso 1" tipo esclusa	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	5,0	120.000	600.000	Caraguatay	Paraguay	5,0	119.374	596.870	Nelson Segovia	Paraguay	5,0	119.508	597.540	Tesaka	Paraguay	5,0	119.756	598.780
18.6	Instalacion de agua corriente en baño	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	3,0	700.000	2.100.000	Caraguatay	Paraguay	3,0	771.338	2.314.014	Nelson Segovia	Paraguay	3,0	772.208	2.316.624	Tesaka	Paraguay	3,0	773.808	2.321.424
18.7	Instalacion de agua corriente en Baño para Personas con capacidades diferentes	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	700.000	700.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	771.338	771.338	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	772.208	772.208	Tesaka	Paraguay	1,0	773.808	773.808
18.8	Instalacion de agua corriente en Cocina	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	600.000	600.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	658.392	658.392	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	659.134	659.134	Tesaka	Paraguay	1,0	660.500	660.500
	SUB TOTAL					6.165.000					6.483.289					6.490.592					6.504.040
19	DESAGUE CLOACAL																				
19.1	Cámara de Inspección 60x60 cm	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	2,0	250.000	500.000	Caraguatay	Paraguay	2,0	247.930	495.860	Nelson Segovia	Paraguay	2,0	248.210	496.420	Tesaka	Paraguay	2,0	248.724	497.448
19.2	Cámara de Inspección final, con Sifón Desconector	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	280.000	280.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	280.988	280.988	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	281.304	281.304	Tesaka	Paraguay	1,0	281.887	281.887
19.3	Caño PVC Ø 100 mm	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	24,0	30.000	720.000	Caraguatay	Paraguay	24,0	30.303	727.272	Nelson Segovia	Paraguay	24,0	30.337	728.088	Tesaka	Paraguay	24,0	30.400	729.600
19.4	Caño PVC Ø 75 mm, para ventilacion	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	16,0	13.000	208.000	Caraguatay	Paraguay	16,0	12.856	205.696	Nelson Segovia	Paraguay	16,0	12.870	205.920	Tesaka	Paraguay	16,0	12.897	206.352
19.5	Instalacion de desague cloacal en Baño	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	3,0	700.000	2.100.000	Caraguatay	Paraguay	3,0	743.791	2.231.373	Nelson Segovia	Paraguay	3,0	744.629	2.233.887	Tesaka	Paraguay	3,0	746.172	2.238.516
19.6	Instalacion de desague cloacal en Baño para Personas con capacidades diferentes	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	700.000	700.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	743.791	743.791	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	744.629	744.629	Tesaka	Paraguay	1,0	746.172	746.172
19.7	Instalacion de desague cloacal en Cocina	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	650.000	650.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	624.417	624.417	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	625.121	625.121	Tesaka	Paraguay	1,0	626.416	626.416
	SUB TOTAL					5.158.000					5.309.397					5.315.369					5.326.391
20	DESAGUE PLUVIAL																				
20.1	Caño de bajada pluvial, embutida en mamposteria, PVC 150mm rigido	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	28,0	42.000	1.176.000	Caraguatay	Paraguay	28,0	40.403	1.131.284	Nelson Segovia	Paraguay	28,0	40.449	1.132.571	Tesaka	Paraguay	28,0	40.533	1.134.924
20.2	Registro pluvial con tapa de hormigon para ceramica, 50x50cm	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	6,0	250.000	1.500.000	Caraguatay	Paraguay	6,0	247.930	1.487.580	Nelson Segovia	Paraguay	6,0	248.210	1.489.258	Tesaka	Paraguay	6,0	248.724	1.492.344
20.3	Caños de PVC 20mm, embutidos en mamposterias, desague de aires acondicionados	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	60,0	12.000	720.000	Caraguatay	Paraguay	60,0	12.305	738.300	Nelson Segovia	Paraguay	60,0	12.319	739.113	Tesaka	Paraguay	60,0	12.344	740.640
20.4	Registro pluvial con rejilla metalica, 45x45cm	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	4,0	110.000	440.000	Caraguatay	Paraguay	4,0	107.436	429.744	Nelson Segovia	Paraguay	4,0	107.558	430.230	Tesaka	Paraguay	4,0	107.780	431.120
20.5	Registro pluvial con tapa de H°A°, 60x60cm	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	2,0	140.000	280.000	Caraguatay	Paraguay	2,0	132.229	264.458	Nelson Segovia	Paraguay	2,0	132.378	264.757	Tesaka	Paraguay	2,0	132.653	265.306
20.6	Caños de PVC 150mm enterrados	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	40,0	75.000	3.000.000	Caraguatay	Paraguay	40,0	70.762	2.830.480	Nelson Segovia	Paraguay	40,0	70.842	2.833.680	Tesaka	Paraguay	40,0	70.989	2.839.560
	SUB TOTAL					7.116.000					6.881.846					6.889.609					6.903.894
21																					

Lic. Nelson J. Villagra
Jefe Dpto. de Prog. y Llamados
CONACYT

Anexo al Decreto 6715/2017

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación Pública Nacional SBE Nº 01/2022 "Construcción para la Ampliación del Edificio de CONACYT"

ÍTEM	RUBRO	Ing. Diego Szklarkiervicz					CARAGUATAY S.A.					Nelson Segovia					TESAKA S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
21.1	Tablero electrico seccional General y alimentacion a tableros seccionales del Edificio Nuevo, desde trafo existente	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	3.500.000	3.500.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	3.586.724	3.586.724	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	3.590.766	3.590.766	Tesaka	Paraguay	1,0	3.598.207	3.598.207
21.2	Tubos de PVC Corrugado de 3/4"	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	501,0	2.000	1.002.000	Caraguatay	Paraguay	501,0	2.112	1.058.112	Nelson Segovia	Paraguay	501,0	2.114	1.059.114	Tesaka	Paraguay	501,0	2.119	1.061.619
21.3	Cable NYY 4x25 mm² doble aislación	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	25,0	80.000	2.000.000	Caraguatay	Paraguay	25,0	76.216	1.905.400	Nelson Segovia	Paraguay	25,0	76.301	1.907.525	Tesaka	Paraguay	25,0	76.460	1.911.500
21.4	Cable NYY 4x35 mm² doble aislación	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	25,0	110.000	2.750.000	Caraguatay	Paraguay	25,0	105.600	2.640.000	Nelson Segovia	Paraguay	25,0	105.719	2.642.975	Tesaka	Paraguay	25,0	105.938	2.648.450
21.5	Cable NYY 2x6 mm² doble aislación	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	25,0	12.000	300.000	Caraguatay	Paraguay	25,0	12.856	321.400	Nelson Segovia	Paraguay	25,0	12.870	321.750	Tesaka	Paraguay	25,0	12.897	322.425
21.6	Cable multifilar atoxico Cu 6 mm²	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	600,0	3.500	2.100.000	Caraguatay	Paraguay	600,0	3.306	1.983.600	Nelson Segovia	Paraguay	600,0	3.309	1.985.400	Tesaka	Paraguay	600,0	3.316	1.989.600
21.7	Cable multifilar atoxico Cu 4 mm²	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	2.000,0	2.000	4.000.000	Caraguatay	Paraguay	2.000,0	1.928	3.856.000	Nelson Segovia	Paraguay	2.000,0	1.931	3.862.000	Tesaka	Paraguay	2.000,0	1.935	3.870.000
21.8	Cable multifilar atoxico Cu 2 mm²	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	600,0	1.100	660.000	Caraguatay	Paraguay	600,0	1.056	633.600	Nelson Segovia	Paraguay	600,0	1.057	634.200	Tesaka	Paraguay	600,0	1.059	635.400
21.9	Cable desnudo de Cu de 50 mm²	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	20,0	24.000	480.000	Caraguatay	Paraguay	20,0	22.957	459.140	Nelson Segovia	Paraguay	20,0	22.982	459.640	Tesaka	Paraguay	20,0	23.030	460.600
21.10	Tablero metálico de embutir con barras de Cu p/ T.G. (Para 16 TM) - R,S,T y N	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	2,0	1.000.000	2.000.000	Caraguatay	Paraguay	2,0	1.021.105	2.042.210	Nelson Segovia	Paraguay	2,0	1.022.256	2.044.512	Tesaka	Paraguay	2,0	1.024.374	2.048.748
21.11	Tablero metálico de embutir con barras de Cu p/ T.S.1 (Para 16 TM) - R,S,T y N	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	2,0	1.000.000	2.000.000	Caraguatay	Paraguay	2,0	1.021.105	2.042.210	Nelson Segovia	Paraguay	2,0	1.022.256	2.044.512	Tesaka	Paraguay	2,0	1.024.374	2.048.748
21.12	Tablero metálico de embutir con barras de Cu p/ TAA (Para 24 TM) - R,S,T y N	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	2,0	1.000.000	2.000.000	Caraguatay	Paraguay	2,0	1.014.677	2.029.354	Nelson Segovia	Paraguay	2,0	1.015.821	2.031.642	Tesaka	Paraguay	2,0	1.017.926	2.035.852
21.13	Llave 3 Puntos (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V + SL Placa Marfil)	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	25,0	90.000	2.250.000	Caraguatay	Paraguay	25,0	86.316	2.157.900	Nelson Segovia	Paraguay	25,0	86.414	2.160.350	Tesaka	Paraguay	25,0	86.593	2.164.825
21.14	Caja de conexión: 1 toma corrientes Estándar + 1 Toma corrientes a UPS	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	70,0	220.000	15.400.000	Caraguatay	Paraguay	70,0	211.659	14.816.130	Nelson Segovia	Paraguay	70,0	211.897	14.832.790	Tesaka	Paraguay	70,0	212.337	14.863.590
21.15	Tomacorrientes estandar	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	14,0	110.000	1.540.000	Caraguatay	Paraguay	14,0	109.273	1.529.822	Nelson Segovia	Paraguay	14,0	109.396	1.531.544	Tesaka	Paraguay	14,0	109.623	1.534.722
21.16	Equipo fluorescente 4x36/40W (Completo)	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	65,0	250.000	16.250.000	Caraguatay	Paraguay	65,0	241.962	15.727.530	Nelson Segovia	Paraguay	65,0	242.234	15.745.210	Tesaka	Paraguay	65,0	242.736	15.777.840
21.17	Equipo fluorescente 1x40 (Completo)	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	8,0	115.000	920.000	Caraguatay	Paraguay	8,0	108.355	866.840	Nelson Segovia	Paraguay	8,0	108.477	867.816	Tesaka	Paraguay	8,0	108.702	869.616
21.18	Equipo fluorescente 1x20 (Completo)	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	16,0	110.000	1.760.000	Caraguatay	Paraguay	16,0	103.763	1.660.208	Nelson Segovia	Paraguay	16,0	103.880	1.662.080	Tesaka	Paraguay	16,0	104.096	1.665.536
21.19	Farol c/ lampara de bajo consumo 105 W	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	15,0	110.000	1.650.000	Caraguatay	Paraguay	15,0	107.436	1.611.540	Nelson Segovia	Paraguay	15,0	107.558	1.613.370	Tesaka	Paraguay	15,0	107.780	1.616.700
21.20	Equipo AP c/ brazo comp. c/ lamp. Bajo consumo 105W 250/400W TAP1	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	4,0	600.000	2.400.000	Caraguatay	Paraguay	4,0	592.278	2.369.112	Nelson Segovia	Paraguay	4,0	592.945	2.371.780	Tesaka	Paraguay	4,0	594.174	2.376.696
21.21	Relé fotoeléctrico 220V 1000W	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	4,0	20.000	80.000	Caraguatay	Paraguay	4,0	21.120	84.480	Nelson Segovia	Paraguay	4,0	21.144	84.576	Tesaka	Paraguay	4,0	21.188	84.752
21.22	Puesta a tierra	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	1.500.000	1.500.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	1.463.706	1.463.706	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	1.465.356	1.465.356	Tesaka	Paraguay	1,0	1.468.393	1.468.393
21.23	Sistema Pararrayos	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	6.794.771	6.794.771	Caraguatay	Paraguay	1,0	7.667.471	7.667.471	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	7.676.113	7.676.113	Tesaka	Paraguay	1,0	7.692.020	7.692.020
22	REFRIGERACION																				
22.1	Pasillo Tecnico: Estructura metalica adosada al edificio, con piso de chapa antideslizante y baranda de caños metalicos. Terminacion 2 manos antioxido + 2 Manos de esmalte sintetico	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	36,0	280.000	10.080.000	Caraguatay	Paraguay	36,0	275.478	9.917.208	Nelson Segovia	Paraguay	36,0	275.788	9.928.368	Tesaka	Paraguay	36,0	276.360	9.948.960
22.2	Instalacion de Equipo de Refrigeracion 36.000BTU tipo cassette. Incluye instalacion electrica, gas y puesta en marcha	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	7,0	8.500.000	59.500.000	Caraguatay	Paraguay	7,0	8.459.705	59.217.935	Nelson Segovia	Paraguay	7,0	8.469.239	59.284.673	Tesaka	Paraguay	7,0	8.486.790	59.407.530
22.3	Instalacion de Equipo de Refrigeracion 12.000BTU tipo pared. Incluye instalacion electrica, gas y puesta en marcha	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	2.800.000	2.800.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	2.855.835	2.855.835	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	2.859.054	2.859.054	Tesaka	Paraguay	1,0	2.864.979	2.864.979
22.4	Instalacion de Equipo de Refrigeracion 9.000BTU tipo pared. Incluye instalacion electrica, gas y puesta en marcha	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	2.500.000	2.500.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	2.416.406	2.416.406	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	2.419.129	2.419.129	Tesaka	Paraguay	1,0	2.424.143	2.424.143
23	SISTEMA ELÉCTRICO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO																				
23.1	Luces de emergencia	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	30,0	130.000	3.900.000	Caraguatay	Paraguay	30,0	128.556	3.856.680	Nelson Segovia	Paraguay	30,0	128.701	3.861.030	Tesaka	Paraguay	30,0	128.968	3.869.040
23.2	Carteles LEDs Salidas de Emergencia	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	12,0	280.000	3.360.000	Caraguatay	Paraguay	12,0	296.598	3.559.176	Nelson Segovia	Paraguay	12,0	296.932	3.563.184	Tesaka	Paraguay	12,0	297.548	3.570.576
23.3	Detectores de humo	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	16,0	180.000	2.880.000	Caraguatay	Paraguay	16,0	181.815	2.909.040	Nelson Segovia	Paraguay	16,0	182.020	2.912.320	Tesaka	Paraguay	16,0	182.398	2.918.368

Unidad Operativa de Contrataciones
CONACYT

Lic. Nelson J. Villagra
Jefe Dpto. de Prog. y Llamados
CONACYT

Anexo al Decreto 6715/2017

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación Pública Nacional SBE Nº 01/2022 "Construcción para la Ampliación del Edificio de CONACYT"

ÍTEM	RUBRO	Ing. Diego Szklarkiervicz					CARAGUATAY S.A.					Nelson Segovia					TESAKA S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
23.4	Detectores de humo/calor tipo termovelocimetrico	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	4,0	180.000	720.000	Caraguatay	Paraguay	4,0	169.878	679.512	Nelson Segovia	Paraguay	4,0	170.070	680.280	Tesaka	Paraguay	4,0	170.422	681.688
23.5	Alarma audio visual c/ pulsador manual sonoro	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	2,0	180.000	360.000	Caraguatay	Paraguay	2,0	176.306	352.612	Nelson Segovia	Paraguay	2,0	176.505	353.010	Tesaka	Paraguay	2,0	176.870	353.940
	SISTEMA HIDRAULICO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO					-					-					-					-
23.6	Provision e instalacion de Cañerias de Hierro Galvanizado de 2" 1/2	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	24,0	210.000	5.040.000	Caraguatay	Paraguay	24,0	220.382	5.289.168	Nelson Segovia	Paraguay	24,0	220.631	5.295.144	Tesaka	Paraguay	24,0	221.088	5.306.112
23.7	Provision e instalacion de Cañerias de Hierro Galvanizado de 2"	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	6,0	210.000	1.260.000	Caraguatay	Paraguay	6,0	220.382	1.322.292	Nelson Segovia	Paraguay	6,0	220.631	1.323.786	Tesaka	Paraguay	6,0	221.088	1.326.528
23.8	Provision e instalacion de Cañerias de Hierro Galvanizado de 1" 1/2	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	6,0	140.000	840.000	Caraguatay	Paraguay	6,0	135.902	815.412	Nelson Segovia	Paraguay	6,0	136.056	816.336	Tesaka	Paraguay	6,0	136.338	818.028
23.9	Provision e instalacion de Cañerias de Hierro Galvanizado de 1" 1/4	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	6,0	100.000	600.000	Caraguatay	Paraguay	6,0	104.682	628.092	Nelson Segovia	Paraguay	6,0	104.800	628.800	Tesaka	Paraguay	6,0	105.017	630.102
23.10	Provision e instalacion de Cañerias de Hierro Galvanizado de 1"	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	6,0	80.000	480.000	Caraguatay	Paraguay	6,0	78.052	468.312	Nelson Segovia	Paraguay	6,0	78.140	468.840	Tesaka	Paraguay	6,0	78.302	469.812
23.11	Provision e instalacion de Cañerias de Hierro Galvanizado de 1/2	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	6,0	65.000	390.000	Caraguatay	Paraguay	6,0	63.360	380.160	Nelson Segovia	Paraguay	6,0	63.431	380.586	Tesaka	Paraguay	6,0	63.563	381.378
23.12	Rociadores	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	11,0	350.000	3.850.000	Caraguatay	Paraguay	11,0	359.958	3.959.538	Nelson Segovia	Paraguay	11,0	360.364	3.964.004	Tesaka	Paraguay	11,0	361.110	3.972.210
23.13	Bocas de Incendio Equipadas (BIE), 20 mts. Según plano	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	3.000.000	3.000.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	2.868.644	2.868.644	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	2.871.877	2.871.877	Tesaka	Paraguay	1,0	3.061.520	3.061.520
23.14	Bocas de Incendio Siamesas (BIS), Según plano	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	2.900.000	2.900.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	2.583.342	2.583.342	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	2.744.095	2.744.095	Tesaka	Paraguay	1,0	2.925.300	2.925.300
23.15	Provision, montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 2 HP-50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts.	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	3.500.000	3.500.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	3.646.410	3.646.410	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	3.650.520	3.650.520	Tesaka	Paraguay	1,0	3.658.085	3.658.085
23.16	Provision, montaje y puesta en marcha de Bomba de 10 HP-50 mca	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	1,0	6.000.000	6.000.000	Caraguatay	Paraguay	1,0	6.267.125	6.267.125	Nelson Segovia	Paraguay	1,0	6.274.188	6.274.188	Tesaka	Paraguay	1,0	6.371.647	6.371.647
	PROVISION Y COLOCACION DE EXTINTORES DE INCENDIO					-					-					-					-
23.17	Extintores PQS ABC de 6 Kg.	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	6,0	300.000	1.800.000	Caraguatay	Paraguay	6,0	293.843	1.763.058	Nelson Segovia	Paraguay	6,0	294.174	1.765.044	Tesaka	Paraguay	6,0	294.784	1.768.704
23.18	Extintor de incendio con arena, con Balizas Indicadoras	Diego Szklarkiervicz	Paraguay	6,0	110.000	660.000	Caraguatay	Paraguay	6,0	105.600	633.600	Nelson Segovia	Paraguay	6,0	105.719	634.414	Tesaka	Paraguay	6,0	105.938	646.628
	TOTAL					1.366.999.911					1.367.999.907					1.369.699.924					1.369.999.971

LIC. ALBERTO TORREZ
DIRECTOR DE LA UOC

LIC. NELSON VILLAGRA
JEFE DPTO. DE PROGRAMACIÓN Y LLAMADOS