MOLAS LÓPEZ S.A.

CONSTRUCCIONES VIALES Y RENTAL
JOSE A. FLORES ESQ BOMBEROS VOLUNTARIOS – ASUNCION

Asunción, 15 de enero del 2021

LIC. RAQUEL CHAVEZ
Unidad Operativa de Contratación
Municipalidad de Limpio
Presente

Ref.: Convocatoria de la Licitación 386689 – CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE LIMPIO.

Me dirijo a Usted en nombre y representación de **MOLAS LOPEZ S.A.**, con relación al llamado de referencia, a fin de responder y adjuntar la documentación solicitada:

1. Copia de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación: **SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 13 DE LA OFERTA PRESENTADA – RESUMEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS**
2. Copia de Facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida: **SE ENCUENTRAN EN LOS FOLIOS 90 AL 93 DE LA OFERTA PRESENTADA**
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada: **SE ENCUENTRAN EN LOS FOLIOS 80 AL 89 DE LA OFERTA PRESENTADA.**
4. Referencia de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio: **SE ENCUENTRAN EN LOS FOLIOS 92 Y 93 DE LA OFERTA PRESENTADA.**
5. Declaración jurada de los equipos mencionados como propiedad de la empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentran en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados: **SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 143 DE LA OFERTA PRESENTADA.**
6. Cuadro de revalúo en el caso de ser propietario de equipos: **NO CORRESPONDE, LOS EQUIPOS SON ALQUILADOS.**
7. Cronograma de actividades: **SE ADJUNTA**
8. Composición de Precios Unitarios: **SE ADJUNTA**
9. Situación Financiera: **SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 12 DE LA OFERTA PRESENTADA – SITUACION FINANCIERA**
10. Cronograma de utilización de equipos: **SE ADJUNTA**
11. Compromisos contractuales Vigentes: **SE ADJUNTA**

Sin otro particular y en espera de una favorable respuesta, hago propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

RAUL HIGINIO LOPEZ PALACIOS
Representante Legal

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MOLAS LOPEZ S.A.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE LIMPIO

Replanteo y Marcación			Unidad:	Metros cuadrados
A - Equipos a Utilizar	Modelo de Equipos	Horas de C/Equipos	Costos Horario Gs	Costos Total Horario Gs
Equipo Topografico		0,015	22.500	338
Herramientas Manuales	Gl	0,020	7.500	150
A) TOTAL				488
B - Mano de Obra	Cantidad de Personal	Horas de c/Personal	Costos Horario Gs	Costos Total Horario Gs
Mano de obra	m2	1,000	900	900
B) TOTAL				900
C) - Producción del Equipo P/H=		1,000	Costo Horario (A+B):	1.388
D) - Costo Unitario de la Ejecución: (A + B)/(C)=D				1.388
E - Materiales	Unidad	Consumo	Costo Unitario Gs	Costo Total Unitario Gs
E) TOTAL				0
F - Transporte	DTM (Km.)	Consumo	Costo Unitario Gs	Costo Total Unitario Gs
F) TOTAL				0
Costo Directo Total:	D + E + F			1.388
Gastos Generales (% s/ (CDT)) (GG)			8,00%	111
Beneficios e impuestos (% s/ (CDT)) (Bel)			16,00%	222
Costo Unitario Total (CDT + GG + Bel) (CU)				1.721
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)			7,00%	120
COSTO UNITARIO ADOPTADO (CU + IVA)				1.841

Lic. Raúl López Palacios

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MOLAS LOPEZ S.A.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE LIMPIO

Pavimento pétreo, incluye colchón de arena lavada de río (Piedra blanca, arenisca - Emboscada)			Unidad:	Metros cuadrados
A - Equipos a Utilizar	**Modelo de Equipos**	**Horas de C/Equipos**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	**Gs**
Compactador liso		0,010	245.312	2.453
Herramientas Manuales		0,500	7.500	3.750
A) TOTAL				6.203
B - Mano de Obra	**Cantidad de Personal**	**Horas de c/Personal**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	**Gs**
Mano de obra de Empedrado	m2	1,000	12.500	12.500
B) TOTAL				12.500
C) - Producción del Equipo P/H=		**1,000**	**Costo Horario (A+B):**	**18.703**
D) - Costo Unitario de la Ejecución: (A + B)/(C)=D				**18.703**
E - Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	**Gs**
Piedra Bruta	m3/m2	0,18	55.000	10.000
Arena lavada	m3/m2	0,15	78.500	11.775
E) TOTAL				21.775
F - Transporte	**DTM (Km.)**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	**Gs**
Flete de Piedra Bruta	17,0	0,18	600	1.855
Flete de Arena Lavada	3,0	0,15	1.000	450
F) TOTAL				2.305
Costo Directo Total:	D + E + F			42.783
Gastos Generales (% s/ (CDT)) (GG)			8,00%	3.423
Beneficios e impuestos (% s/ (CDT)) (Bel)			16,00%	6.845
Costo Unitario Total (CDT + GG + Bel) (CU)				53.051
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)			7,00%	3.714
COSTO UNITARIO ADOPTADO (CU + IVA)				56.765

Lic. Raúl López Palacios

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MOLAS LOPEZ S.A.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE LIMPIO

Enripiado con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica			Unidad:	Metros cuadrados
A - Equipos a Utilizar	**Modelo de Equipos**	**Horas de C/Equipos**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	**Gs**
Retroexcavadora		0,002	209.090	498
Compactador liso		0,002	245.312	491
Herramientas Manuales		0,020	7.500	150
A) TOTAL				1.138
B - Mano de Obra	**Cantidad de Personal**	**Horas de c/Personal**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	**Gs**
Capataz	1	0,010	50.000	500
Oficial	0	0,000	35.000	0
Ayudante	2	0,020	25.000	500
B) TOTAL				1.000
C) - Producción del Equipo P/H=		**1,000**	**Costo Horario (A+B):**	**2.138**
D) - Costo Unitario de la Ejecución: (A + B)/(C)=D				**2.138**
E - Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	**Gs**
Triturada 6ta	tn/m2	0,01	65.000	867
E) TOTAL				867
F - Transporte	**DTM (Km.)**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	**Gs**
Flete de Triturada	17,0	0,01	600	136
F) TOTAL				136
Costo Directo Total:	D + E + F			3.141
Gastos Generales (% s/ (CDT)) (GG)			8,00%	251
Beneficios e impuestos (% s/ (CDT)) (Bel)			16,00%	503
Costo Unitario Total (CDT + GG + Bel) (CU)				3.895
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)			7,00%	273
COSTO UNITARIO ADOPTADO (CU + IVA)				4.168

Lic. Raúl López Palacios

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MOLAS LOPEZ S.A.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE LIMPIO

Cordón de Hormigón Simple pre-fabricado. Largo 50 cm; Altura 40 cm; Espesor 10 cm			Unidad:	Metro lineal
A - Equipos a Utilizar	**Modelo de Equipos**	**Horas de C/Equipos**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	**Gs**
Hormigonera		0,020	30.760	615
Mesa Vibradora		0,010	45.000	450
Herramientas Manuales		0,040	7.500	300
A) TOTAL				**1.365**
B - Mano de Obra	**Cantidad de Personal**	**Horas de c/Personal**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	**Gs**
Mano de obra de Hormigon	ml	0,040	550.000	22.000
Colocacion de Cordon	ml	1,000	10.000	10.000
B) TOTAL				**32.000**
C) - Producción del Equipo P/H=		**1,000**	**Costo Horario (A+B):**	**33.365**
D) - Costo Unitario de la Ejecución: (A + B)/(C)=D				**33.365**
E - Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	**Gs**
Triturada	tn	0,06	65.000	4.160
Cemento	kg	10,00	1.000	10.000
Arena	m3	0,01	78.500	942
E) TOTAL				**15.102**
F - Transporte	**DTM (Km.)**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	**Gs**
Flete de Triturada	17,0	0,06	600	653
Flete de Cemento	51,0	0,01	650	332
Flete de Arena	3,0	0,01	1.000	36
F) TOTAL				**1.020**
Costo Directo Total:	D + E + F			49.488
Gastos Generales (% s/ (CDT)) (GG)			8,00%	3.959
Beneficios e impuestos (% s/ (CDT)) (Bel)			16,00%	7.918
Costo Unitario Total (CDT + GG + Bel) (CU)				61.365
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)			7,00%	4.296
COSTO UNITARIO ADOPTADO (CU + IVA)				**65.661**

Lic. Raúl López Palacios

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MOLAS LOPEZ S.A.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE LIMPIO

Cordón pre-fabricado escondido de terminación en cabeceras			Unidad:	Metro lineal
A - Equipos a Utilizar	**Modelo de Equipos**	**Horas de C/Equipos**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	**Gs**
Hormigonera		0,020	30.760	615
Mesa Vibradora		0,010	45.000	450
Herramientas Manuales		0,040	7.500	300
A) TOTAL				**1.365**
B - Mano de Obra	**Cantidad de Personal**	**Horas de c/Personal**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	**Gs**
Mano de obra de Hormigon	ml	0,040	550.000	22.000
Colocacion de Cordon	ml	1,000	10.000	10.000
B) TOTAL				**32.000**
C) - Producción del Equipo P/H=		**1,000**	**Costo Horario (A+B):**	**33.365**
D) - Costo Unitario de la Ejecución: (A + B)/(C)=D				**33.365**
E - Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	**Gs**
Triturada	tn	0,06	65.000	4.160
Cemento	kg	10,00	1.000	10.000
Arena	m3	0,01	78.500	942
E) TOTAL				**15.102**
F - Transporte	**DTM (Km.)**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	**Gs**
Flete de Triturada	17,0	0,06	600	653
Flete de Cemento	51,0	0,01	650	332
Flete de Arena	3,0	0,01	1.000	36
F) TOTAL				**1.020**
Costo Directo Total:	D + E + F			49.488
Gastos Generales (% s/ (CDT)) (GG)			8,00%	3.959
Beneficios e impuestos (% s/ (CDT)) (Bel)			16,00%	7.918
Costo Unitario Total (CDT + GG + Bel) (CU)				61.365
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)			7,00%	4.296
COSTO UNITARIO ADOPTADO (CU + IVA)				**65.661**

Lic. Raúl López Palacios

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MOLAS LOPEZ S.A.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE LIMPIO

Badén con varilla de 8 mm c/ 15, hormigon de 12 cm de espesor del tipo Fck 180 kg/cm2. Ancho 2 mts.			Unidad:	Metros cuadrados
A - Equipos a Utilizar	**Modelo de Equipos**	**Horas de C/Equipos**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	**Gs**
Camion Mixer		0,050	220.909	11.045
Herramientas Manuales		0,350	7.500	2.625
A) TOTAL				**13.670**
B - Mano de Obra	**Cantidad de Personal**	**Horas de c/Personal**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	**Gs**
Mano de obra de Hormigon	m3/ml	0,120	500.000	60.000
B) TOTAL				**60.000**
C) - Producción del Equipo P/H=		**1,000**	**Costo Horario (A+B):**	**73.670**
D) - Costo Unitario de la Ejecución: (A + B)/(C)=D				**73.670**
E - Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	**Gs**
Triturada	tn	0,19	65.000	12.480
Cemento	kg	33,00	1.000	33.000
Arena	m3	0,04	78.500	2.826
Hierro	kg	6,00	5.850	35.100
E) TOTAL				**83.406**
F - Transporte	**DTM (Km.)**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	**Gs**
Flete de Triturada	17,0	0,19	600	1.958
Flete de Cemento	51,0	0,03	650	1.094
Flete de Arena	3,0	0,04	1.000	108
F) TOTAL				**3.160**
Costo Directo Total:	D + E + F			160.237
Gastos Generales (% s/ (CDT)) (GG)			8,00%	12.819
Beneficios e impuestos (% s/ (CDT)) (Bel)			16,00%	25.638
Costo Unitario Total (CDT + GG + Bel) (CU)				198.694
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)			7,00%	13.909
COSTO UNITARIO ADOPTADO (CU + IVA)				**212.603**

Lic. Raúl López Palacios

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MOLAS LOPEZ S.A.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE LIMPIO

Cordón pre-fabricado escondido de terminación en cabeceras			Unidad:	Metro lineal
A - Equipos a Utilizar	**Modelo de Equipos**	**Horas de C/Equipos**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	**Gs**
Retroexcavadora		0,033	209.090	6.970
Herramientas Manuales		0,150	7.500	1.125
A) TOTAL				8.095
B - Mano de Obra	**Cantidad de Personal**	**Horas de c/Personal**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	**Gs**
Capataz	1	0,030	50.000	1.500
Oficial	0	0,000	35.000	0
Ayudante	2	0,060	25.000	1.500
B) TOTAL				3.000
C) - Producción del Equipo P/H=		**1,000**	**Costo Horario (A+B):**	**11.095**
D) - Costo Unitario de la Ejecución: (A + B)/(C)=D				**11.095**
E - Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	**Gs**
E) TOTAL				0
F - Transporte	**DTM (Km.)**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	**Gs**
Retiro de Material de Limpieza	3,0	0,35	1.280	1.344
F) TOTAL				1.344
Costo Directo Total:	D + E + F			12.439
Gastos Generales (% s/ (CDT)) (GG)			8,00%	995
Beneficios e impuestos (% s/ (CDT)) (Bel)			16,00%	1.990
Costo Unitario Total (CDT + GG + Bel) (CU)				15.424
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)			7,00%	1.080
COSTO UNITARIO ADOPTADO (CU + IVA)				16.504

Lic. Raúl López Palacios

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MOLAS LOPEZ S.A.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE LIMPIO

Cartel de obra 2m x 1,5m			Unidad:	Unidad
A - Equipos a Utilizar	**Modelo de Equipos**	**Horas de C/Equipos**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	Gs
Hormigonera		0,008	30.760	246
Herramientas Manuales		0,060	7.500	450
A) TOTAL				696
B - Mano de Obra	**Cantidad de Personal**	**Horas de c/Personal**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	Gs
Mano de obra	unidad	1,000	265.000	265.000
B) TOTAL				265.000
C) - Producción del Equipo P/H=		**1,000**	**Costo Horario (A+B):**	**265.696**
D) - Costo Unitario de la Ejecución: (A + B)/(C)=D				**265.696**
E - Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	Gs
Cartel de Obra	unidad	1,00	800.000	800.000
E) TOTAL				800.000
F - Transporte	**DTM (Km.)**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	Gs
F) TOTAL				0
Costo Directo Total:	D + E + F			1.065.696
Gastos Generales (% s/ (CDT)) (GG)			8,00%	85.256
Beneficios e impuestos (% s/ (CDT)) (Bel)			16,00%	170.511
Costo Unitario Total (CDT + GG + Bel) (CU)				1.321.463
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)			7,00%	92.502
COSTO UNITARIO ADOPTADO (CU + IVA)				1.413.965

Lic. Raúl López Palacios

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MOLAS LOPEZ S.A.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE LIMPIO

Retiro de escombro y limpieza			Unidad:	Unidad Medida Global
A - Equipos a Utilizar	**Modelo de Equipos**	**Horas de C/Equipos**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	Gs
Retroexcavadora		2,000	209.090	418.180
Herramientas Manuales		5,000	7.500	37.500
A) TOTAL				455.680
B - Mano de Obra	**Cantidad de Personal**	**Horas de c/Personal**	**Costos Horario**	**Costos Total Horario**
			Gs	Gs
Capataz	0	0,000	50.000	0
Oficial	0	0,000	35.000	0
Ayudante	2	0,040	25.000	1.000
B) TOTAL				1.000
C) - Producción del Equipo P/H=		1,000	Costo Horario (A+B):	456.680
D) - Costo Unitario de la Ejecución: (A + B)/(C)=D				456.680
E - Materiales	**Unidad**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	Gs
E) TOTAL				0
F - Transporte	**DTM (Km.)**	**Consumo**	**Costo Unitario**	**Costo Total Unitario**
			Gs	Gs
Retiro de Material	2,0	1,00	300.000	600.000
F) TOTAL				
Costo Directo Total:	D + E + F			600.000
Gastos Generales (% s/ (CDT)) (GG)				1.056.680
Beneficios e impuestos (% s/ (CDT)) (Bel)			8,00%	84.534
Costo Unitario Total (CDT + GG + Bel) (CU)			16,00%	169.069
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)				1.310.283
COSTO UNITARIO ADOPTADO (CU + IVA)			7,00%	91.720
				1.402.003

Lic. Raúl López Palacios

MOLAS LOPEZ S.A.					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE LIMPIO					
CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS					
Descripcion del Equipo	**Codigo del Equipo**	**Afectacion Semanal**			
		Semana 1	**Semana 2**	**Semana 3**	**Semana 4**
Compactador	DYCA25				
Camion Volquete	F14123				
Mezcladora de Hormigon	ME01				
Retropala	RA406				
Herramientas Manuales					

Lic. Raúl López Palacios

FORMULARIO Nº 9

COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

ID N° 386689

N°	Contratante	Descripción del Objeto del Contrato	Valor de la Obra pendiente de ejecución	Fecha de inicio o estimación del inicio	Fecha estimada de terminación	% de Avance Físico.	Contratista		
							Indiv.	Cons.	Subcont.
1	CONSORCIO ALC	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DPTOS. DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA	514.114.510	25/10/2019	20/02/2021	71.61%			X
2	CONSORCIO LC S.A. Y ASOCIADOS	PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº2	880.906.624	12/08/2019	30/02/2021	76.9%			X

Nota: La Convocante podrá verificar la información contenida en el presente formulario, solicitar por escrito datos a las respectivas Contratantes.

Oferente o Representante Legal: _____

Lic. Raúl López Palacios

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE LIMPIO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	
1	Replanteo y marcacion								
2	Pavimento Petreo, incluye colchon de arena lavada								
3	Enripiado con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica								
4	Cordon de Ho. Simple pre fabricado								
5	Cordón prefabricado escondido de terminacion de cabeceras								
6	Badén								
7	Limpieza de Canal ambos lados de calle transversal								
8	Cartel de Obra								
9	Retiro de escombros y limpieza								

Lic. Raúl López Palacios

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Limpio, 14 de enero de 2021.-

Señores
Molas Lopez SA.
Calle José A. Flores e/ Bomberos Vountarios
San Lorenzo, Paraguay
Email: **rlopez@licsa.com.py**
Teléf.: 021 205-060
Presente

Ref.: **Solicitar documentación formal en el marco del proceso "CONTRATACIÓN DIRECTA N° 07/2020 PARA LA OBRA DE "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN EL BARRIO SANTA LUCÍA DE LA CIUDAD DE LIMPIO" ID. PORTAL N° 386.689.-**

En relación a la referencia, el Comité Evaluador se dirige a usted respetuosamente, por intermedio de ésta Dirección de UOC, con el propósito de solicitar la siguiente documentación, de acuerdo a lo establecido en las Bases y Condiciones:

1. Copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
2. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida, años 2017 y 2018.
3. Documento que avale la recepción definitiva de la obra, años 2017 y 2018.
4. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada, años 2017 y 2018.
5. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
6. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
7. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
8. Cronograma de Actividades (Diagrama de gant) en conformidad al PBC.
9. FORMULARIO N° 1: Composición de Precios Unitarios.
10. FORMULARIO N° 5: Situación Financiera.
11. FORMULARIO N° 8: Cronograma de Utilización de Equipos.
12. FORMULARIO N° 9: Compromisos Contractuales Vigentes

Finalmente, lo solicitado debe ser entregado en el local de la Unidad Operativa de Contrataciones, sito en Avda. Mcal. Estigarribia esq. Cap. E. Medina, 2° Piso, Oficina 2A; o en su efecto por el correo electrónico munilimpiouoc@gmail.com **a más tardar para la fecha 15/01/2021 hasta las 12:30 horas.**

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo cordialmente.

Juan M. Samudio
U.O.C.
Municipalidad de Limpio

LIC. RAQUEL CHAVEZ
Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Limpio

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES