Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE VIREN DE LOS DOLORES TRAMO 3544, 3554, 3555 y 3556 CÑIA. 18 LOMA BARRERO

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	SR CONSTRUCIONES								
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	1.629,00	500	814.500						
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE:DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15 cm., ALTURA 3,20m (SIN ECEPCION)	UN	1	980.000	980.000						
3	RELLENO Y COMPACTACION EN ZONAS ZOCAVADAS	M3	50,00	93.000	4.650.000						
	RAMPA PARA CIRCULACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES										
4	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA: 12 CM, LARGO: 1,20 CM , ANCHO:90 CM, PEND MAX: 10%	UN	4,00	120.000	480.000						
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO										
5	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE 1:3:5	ML	85,00	20.000	1.700.000						
6	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1.629,00	39.000	63.531.000						
7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y EN AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	1.629,00	1.100	1.791.900						
8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	62,50	3.500	218.750						
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS										
9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	815.000	815.000						
	TOTALES				**74.981.150**			**0**			**0**