*Municipalidad de Capitán Miranda*

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LLAMADO A C.D Nº 09/2014: CONSTRUCCIÓN DE DOS CASETAS PARA PARADAS DE ÓMNIBUS

| | | Empresa1: Arq. Rodolfo Ayala Pelzer | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Descripcion | Unidad | Cantidad UNITARIA | Precio Unitario | Precio Total POR CASILLA | Unidad | Cantidad UNITARIA | Precio Unitario | Precio Total POR CASILLA |
| 1 | Excavación, cimentación de hormigón | m3 | 6,00 | 224.000 | 1.344.000 | m3 | 6,00 | 1.200.000 | 7.200.000 |
| 2 | Muro de Nivelación de ladrillos comunes, revocado lado exterior capa de 2,5 cm. | m2 | 8,00 | 134.400 | 1.075.200 | m2 | 8,00 | 1.000.000 | 8.000.000 |
| 3 | Relleno y Compactación de suelo en forma manual por capas de 10 cm | m3 | 6,00 | 67.200 | 403.200 | m3 | 6,00 | 1.200.000 | 7.200.000 |
| 4 | Contrapiso de Cascotes | m2 | 12,00 | 26.880 | 322.560 | m2 | 12,00 | 1.640.000 | 19.680.000 |
| 5 | Piso tipo alisado. (Dosaje 1:3) | m2 | 12,00 | 26.880 | 322.560 | m2 | 12,00 | 2.640.000 | 31.680.000 |
| 6 | Techo metálico de chapa ondulado de zinc, la estructura metálica con dos manos de antióxido gris interno y externo, varilla de 8 mm y 10 mm soldadas interna y externamente. | m2 | 12,00 | 100.800 | 1.209.600 | m2 | 12,00 | 4.000.000 | 48.000.000 |
| 7 | Cenefa metálica (chapa nº 22) con dos manos de antióxido gris. Ancho 50 cm treas lados visibles con plegado superior e inferior | m2 | 7,20 | 336.000 | 2.419.200 | m2 | 7,20 | 1.650.000 | 11.880.000 |
| 8 | Recubrimiento metálico lateral y posterior de chapa Nº 20 . Desde el piso hasta el techo y recubrimiento de columna de varillas 20 x 60 cm | m2 | 26,00 | 204.910 | 5.327.660 | m2 | 26,00 | 2.500.000 | 65.000.000 |

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Lic. Noelia Saucedo
Responsable de U.O.C.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Asientos y respaldo de madera petereby con armajes de perfiles y angulos de hierro cimentados y soldados en el suelo y a la estructura metalica | ml | 6,00 | 336.000 | 2.016.000 | ml | 6,00 | 800.000 | 4.800.000 |
| 10 | Pintura de asientos de madera con barniz nautico . | global unitario | 2,00 | 280.010 | 560.020 | global unitario | 2,00 | 100.000 | 200.000 |
| | TOTAL | | | | **15.000.000** | | | | 203.640.000 |

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Lic. Noelia Saucedo
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.