ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 07/2016 "Construcción de Reja Perimetral y caseta de seguridad en la Junta Municipal "

Item	Descripción	SAN BLAS CONSTRUCTORA Y METALURGICA				E.A. CONSTRUCCIONES			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Reja Perimetral								
	Código de Catalogo: 72101703-007								
1	**Trabajos preliminares**								
2	Desmonte y Retiro de Tejido Existente	gl	1	791.802	791.802	gl	1,0	1.200.000	1.200.000
3	Replanteo	gl	1	270.122	270.122	gl	1,0	427.977	427.977
4	Cartel de Obra	gl	1	1.600.225	1.600.225	gl	1,0	1.250.000	1.250.000
5	**Mampostería**								
6	Nivelación 0,30 para base	m2	6,3	100.030	630.189	m2	6,3	145.000	913.500
7	Mampostería de 0,15 de ladrillos comunes revocado Altura de 0,20)	m2	4,2	60.922	255.872	m2	4,2	166.000	697.200
8	**Reja Perimetral**								
9	Reja Perimetral Horizontal de caño cuadrado 15 x 15 espesor 0,90 cm, con pilastra de caño cuadrado 100 x 100 cm espesor 160, cuadro para reja 40 x 50 cm espesor 160. (según detalle)	m2	34,2	402.242	13.756.676	m2	34,2	220.000	7.524.000
10	Portón para Vehículos de 4 m. de ancho en reja perimetral horizontal incluye la construcción de dos pilares de Hº Aº de 0,25 x 0,25 x 2,50 m para soporto de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50 x 0,50 x 0,25 (según detalle)	gl	1	3.531.330	3.531.330	gl	1,0	1.950.000	1.950.000
11	**Caseta de Seguridad**								
	Código de Catalogo : 72131601-9995								
12	**Trabajos preliminares y preparación de la obra**								
13	Excavación para fundación	Gl.	1	290.021	290.021	Gl.	1,0	650.000	650.000
14	**Estructura Hº Aº**								
15	Viga cadena Inferior de Hº Aº (0,25 x 0,30)	ml.	8,7	120.404	1.047.515	ml.	8,7	135.000	1.174.500
16	Viga cadena Superior de Hº Aº (0,25 x 0,30)	ml.	8,7	120.404	1.047.515	ml.	8,7	135.000	1.174.500
17	**Aislación Asfáltica:**								
18	De paredes	ml.	8,7	17.865	155.426	ml.	8,7	30.000	261.000
19	**Muros de elevación:**								
20	Mampostería de ladrillo hueco de 0,15 cm	m2	24	52.851	1.268.424	m2	24,0	120.000	2.880.000
21	Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 por hilada (2 Hiladas)	ml.	4	20.469	81.876	ml.	4,0	75.000	300.000
22	**Techo en Sanitario**								

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES ★ UOC ★

Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefa de UOC

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

23	Techo de Chapa Galvanizada onduladas Nº28 sobre estructura metálica de perfil U, Ángulos. Pendiente de 15% con isolant de 5mm	m2	5,5	255.717	1.406.444	m2	5,5	120.000	660.000
24	**Revoque: Fratachado y Filtrado**								
25	De paredes de interior a una capa con cal viva (filtrado)	m2	22	35.529	781.638	m2	22,0	31.000	682.000
26	De Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	m2	22	40.726	895.972	m2	22,0	31.000	682.000
27	**Cielorraso**								
28	Cielorraso de PVC, con soporte de estructura metálica	m2	4,7	65.489	307.798	m2	4,7	90.000	423.000
29	**Piso**								
30	Carpeta de Regularización	m2	4,7	15.548	73.076	m2	4,7	67.500	317.250
31	Piso de Cerámico	m2	4,7	80.373	377.753	m2	4,7	67.500	317.250
32	Zócalo cerámico	ml.	4,7	15.184	71.365	ml.	4,7	43.190	202.993
33	**Abertura de Madera**								
34	puerta Placa 0,80 x 2,15 con marco, contramarco y cerradura	un	2	931.392	1.862.784	un	2,0	3.000.000	6.000.000
35	**Aberturas de Vidrio.**								
36	Ventana de 8mm Templado 1,00 x 1,20	un	1	730.151	730.151	un	1,0	2.000.000	2.000.000
37	Ventana de 8mm Templado 1,20 x 1,20	un	2	900.926	1.801.852	un	2,0	2.000.000	4.000.000
38	**Pinturas**								
39	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	22	25.943	570.746	m2	22,0	18.000	396.000
40	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	22	30.235	665.170	m2	22,0	18.000	396.000
41	**Instalación eléctrica**								
42	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	gl	1	1.400.355	1.400.355	gl	1,0	1.200.000	1.200.000
43	**Limpieza Final**								
44	Limpieza Final	gl	1	918.918	918.918	gl	1,0	1.300.000	1.300.000
	TOTAL GENERAL				**36.591.014**				**38.979.170**

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES ★ UOC ★

Firma del Responsable de la U.O.C.

Flavia Lujan Mareco Silver
Jefe de UOC