## MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

## CUADRO DE PRECIOS OFERTADOS - CD N° 130/2017 - ID 338.921

**DESMONTE, REPOSICION DE EMPEDRADO Y HORMIGONADO DE ESPACIO ENTRE PIEDRAS, CALLE SAN JUAN, TRAMO: 2270 Y 3320 CÑIA. 11° TOLEDO BARRIO VIRGEN DEL CARMEN; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CRISTO REY Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, TRAMO: 322, 323, 168 Y 169 CÑIA. 17 YATAITY BARRIO CERRITO - CAPIATA**

| OFERENTE | | | | | AMBROSIO CORONEL RUC 1713683-0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° DE ÍTEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | 72131701-002 | DESMONTE, REPOSICION DE EMPEDRADO Y HORMIGONADO DE ESPACIO ENTRE PIEDRAS, CALLE SAN JUAN, TRAMO: 2270 Y 3320 CÑIA. 11° TOLEDO BARRIO VIRGEN DEL CARMEN | Unidad Medida Global | 1 | 0 | 0 |
| 1.1 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 570 | 1.050 | 598.500 |
| 1.2 | | CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CANO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN) | Unidad | 1 | 970.000 | 970.000 |
| 1.3 | | DESMONTE DE EMPEDRADO | Metros cuadrados | 570 | 2.900 | 1.653.000 |
| 1.4 | | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5 | Metro lineal | 200 | 26.000 | 5.200.000 |
| 1.5 | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 570 | 48.000 | 27.360.000 |
| 1.6 | | CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES | Metros cuadrados | 570 | 2.450 | 1.396.500 |
| 1.7 | | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | Metros cuadrados | 40 | 2.450 | 98.000 |
| 1.8 | | HORMIGONADO DE ESPACIO ENTRE PIEDRAS | Metros cuadrados | 570 | 81.500 | 46.455.000 |
| 1.9 | | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 840.000 | 840.000 |
| 2 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CRISTO REY Y CALLE SAN JUAN BAUTISTA, TRAMO: 322, 323, 168 Y 169 CÑIA. 17 YATAITY BARRIO CERRITO - CAPIATA | Unidad Medida Global | 1 | 0 | 0 |
| 2.1 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 1.190 | 1.050 | 1.249.500 |
| 2.2 | | CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CANO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN) | Unidad | 1 | 970.000 | 970.000 |
| 2.3 | | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5 | Metro lineal | 340 | 26.000 | 8.840.000 |
| 2.4 | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 1.190 | 42.500 | 50.575.000 |
| 2.5 | | CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES | Metros cuadrados | 1.190 | 2.450 | 2.915.500 |
| 2.6 | | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | Metros cuadrados | 68 | 2.450 | 166.600 |
| 2.7 | | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 712.400 | 712.400 |
| | | | | | PRECIO TOTAL | 150.000.000 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA ACUÑA
DIRECTORA DE LA UOC