ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

Cuadro Comparativo de Costos

C. D. N° 06/2020 "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO MEC DE 5,80 X 6,80 – ESCUELA BÁSICA Nº 7766 MUNICIPAL" – ID 374898

Orden	Descripción	CANT.	U.M.	OFERENTES					
				C.A. CONSTRUCCIONES					
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza y preparación de terreno	63,70	m2	4.060	258.622				
2	Replanteo	63,70	m2	5.360	341.432				
3	Letrero de obra	1,00	Unidad	1.100.000	1.100.000				
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	14,00	m3	403.800	5.653.200				
5	Vigas y dado de Hº Aº	1,23	m3	2.200.000	2.706.000				
6	Encadenados de Hº Aº	2,17	m3	2.200.000	4.774.000				
7	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	1,00	Gl	396.000	396.000				
8	Muros de nivelación de 0,45m	3,60	m2	190.300	685.080				
9	Muros de nivelación de 0,30m	7,50	m2	129.300	969.750				
10	Muros de nivelación de 0,60m	0,60	m2	258.600	155.160				
11	Relleno y apisonado de interiores	23,30	m3	127.590	2.972.847				
12	Aislación asfáltica de paredes	6,40	m2	61.090	390.976				
13	Muros de elevación de 0,15m para revocar	3,40	m2	90.800	308.720				
14	Muros de elevación de 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	34,50	m2	155.200	5.354.400				
15	Muros de elevación de 0,30m para revocar	13,50	m2	165.748	2.237.598				
16	Muros de elevación de 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	31,82	m2	114.000	3.627.480				
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16,00	ml	14.124	225.984				
18	Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	6,60	ml	109.500	722.700				
19	Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina	90,50	m2	220.000	19.910.000				
20	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	1,00	Gl	8.800.000	8.800.000				
21	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	61,00	m2	26.840	1.637.240				
22	Revoque de viga cumbrera y galería de Hº Aº	16,00	m2	39.850	637.600				
23	Revoque lineal en balancines	38,80	ml	17.400	675.120				

MUNICIPALIDAD DE STA. ROSA DEL AGUARAY
U.O.C.

24	Contrapiso de Hº de cascotes 0,07m	58,00	m2	31.950	1.853.100				
25	Carpeta de nivelación	58,00	m2	19.800	1.148.400				
26	Piso mosaico granítico	58,00	m2	152.100	8.821.800				
27	Zócalo mosaico granítico	34,00	ml	50.325	1.711.050				
28	Puerta metálica de 1,20x2,10	1,00	Unidad	906.200	906.200				
29	Ventanas tipo balancines	10,32	m2	249.800	2.577.936				
30	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)	25,80	ml	9.680	249.744				
31	Pintura de paredes revocadas al látex	61,00	m2	22.000	1.342.000				
32	Pintura de paredes vistos con antimoho incoloro	11,90	m2	22.000	261.800				
33	Pintura de viga cumbrera y galería	16,00	m2	22.000	352.000				
34	Pintura de balancines con pintura sintética	10,32	m2	30.800	317.856				
35	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	109,00	m2	22.000	2.398.000				
36	Pintura de tejuelones con barniz	80,00	m2	22.000	1.760.000				
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	5,50	m2	30.800	169.400				
38	Pintura de tirantes y listón de Hº Aº al látex	53,40	m2	22.000	1.174.800				
39	Pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintética	23,00	ml	22.000	506.000				
40	Vidrios dobles	10,32	m2	162.500	1.677.000				
41	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - Desarrollo 40 cms	23,00	ml	52.800	1.214.400				
42	Instalación de tablero TS10 de 10 AG	12,00	Unidad	68.640	823.680				
43	Instalación de tableros de comando TC	12,00	Unidad	68.640	823.680				
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8,00	Unidad	68.640	549.120				
45	Alimentación de los circuitos de luces	10,00	Unidad	73.920	739.200				
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6,00	Unidad	73.920	443.520				
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8,00	Unidad	73.920	591.360				
48	Alimentación de los circuitos de TC	12,00	Unidad	73.920	887.040				
49	Alimentación de los circuitos de tomas de Computadores	34,00	Unidad	105.600	3.590.400				
50	Artefactos fluorescentes de 3x40W	2,00	Unidad	190.080	380.160				
51	Artefactos fluorescentes de 2x40W	4,00	Unidad	142.560	570.240				
52	Artefactos fluorescentes de 1x40W c/ fotocélula de galería	2,00	Unidad	84.480	168.960				
53	Tablero TS10 de 10 AG con barra de face y neutro	1,00	Unidad	248.160	248.160				
54	Tablero TC de 6 AG	1,00	Unidad	95.040	95.040				
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1,00	Unidad	95.040	95.040				
56	Ventilador de techo de 56"	4,00	Unidad	337.920	1.351.680				
57	Rampa c/ baranda metálica - Terminación con pintura sintética	1,00	Gl	3.370.400	3.370.400				
58	Pizarrones	1,00	Unidad	1.410.000	1.410.000				
59	Limpieza final	63,70	m3	4.060	258.622				
	MONTO TOTAL GUARANIES:				**109.377.697**		-		-

MUNICIPALIDAD DE STA. ROSA DEL AGUARAY • U.O.C. •