CUADRO COMPARATIVO

MURALLA LINDERA Y FRONTAL S/ CALLE LAS RESIDENTAS					
LOTE NRO: 1					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Preparación de la obra	Unidad Medida Global	1		**6.971.113**
1.1	Demolición completa de muralla y tejido existente	Unidad Medida Global	1	4.355.000	4.355.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	1.361.113	1.361.113
1.3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	Unidad Medida Global	1	1.255.000	1.255.000
2	Excavación y carga de cimiento de PBC.	Metros cúbicos	36,4	428.400	**15.593.760**
3	Estructura de hormigón armado	Unidad Medida Global	1		**61.840.365**
3.1	apatas excentricas de 0,60x0,60 m. (costado)	Metros cúbicos	3,02	2.124.150	6.414.933
3.2	Zapatas	Metros cúbicos	2,16	2.732.700	5.902.632
3.3	Pilares de hormigón 15 x 30 cm	Mililitros	99	465.300	46.064.700
3.4	Pilares de hormigón 30 x 30 cm (para portón)	Mililitros	6	576.350	3.458.100
4	Mamposterías	Unidad Medida Global	1		**43.932.498**
4.1	De Nivelación de 0,30 m.	Metros cuadrados	30,9	281.120	8.686.608
4.2	De Elevación a la vista de 0,15 m. (1 cara)	Metros cuadrados	206	166.219	34.241.114
4.3	Revestido de pilar de portón (4 caras vistas)	Metros cuadrados	2	502.388	1.004.776
5	Aislación asfáltica	Unidad Medida Global	1		**3.692.138**
5.1	De 15 cm de ancho - Horizontal	Mililitros	103	35.846	3.692.138
6	Envarillado c/ 0,50 m., 2 Ø 8 mm.	Mililitros	309	35.576	**10.992.984**
7	Revoques	Unidad Medida Global	1		**11.039.070**
7.1	De muralla frontal (lado interior) a una capa con hidrofugo	Metros cuadrados	84	56.845	4.774.980
7.2	De muralla lateral (lado exterior) a la lona c/ hidrófugo	Metros cuadrados	122	51.345	6.264.090
8	Abertura metálica	Unidad Medida Global	1		**2.224.894**

8.1	Portón de acceso metalico tipo reja med. 3,50 x 2,00 m.	Unidad	1	2.224.894	2.224.894
9	Pinturas	Unidad Medida Global	1		**13.486.274**
9.1	De paredes a la cal-Base p/ látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	84	22.449	1.885.716
9.2	De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	84	43.825	3.681.300
9.3	Siliconado de ladrillos	Metros cuadrados	206	38.443	7.919.258
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	751.851	**751.851**
				Precio Total	**170.524.947**

REFUNCIONALIZACIÓN BLOQUE DE SANITARIOS - TINGLADO MUNICIPAL

LOTE NRO: 2

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de la obra	Unidad Medida Global	1		**3.082.500**
1.1	emolición de paredes internas, pisos, azulejos, aberturas, sanitarios, etc.	Unidad Medida Global	1	1.323.750	1.323.750
1.2	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	Unidad Medida Global	1	1.758.750	1.758.750
2	Excavación y carga de cimiento de PBC.	Metros cúbicos	2,4	421.400	**1.011.360**
3	Mamposterías	Unidad Medida Global	1		**4.042.161**
3.1	De Nivelación de 0,30 m.	Metros cuadrados	3	257.004	771.012
3.2	De Elevación de 0,15 m. para revocar	Metros cuadrados	21	155.769	3.271.149
4	Aislación asfáltica	Unidad Medida Global	1		**360.756**
4.1	De 15 cm de ancho - Horizontal	Mililitros	9,9	36.440	360.756
5	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada	Mililitros	4,8	34.570	**165.936**
6	Revoques	Unidad Medida Global	1		**4.275.544**
6.1	De paredes interior a una capa	Metros cuadrados	88	37.656	3.313.728
6.2	Mochetas	Mililitros	21,8	44.120	961.816
7	Carpeta de base para piso cerámico en cemento arena y aditivo	Metros cuadrados	15,3	51.650	**790.245**
8	Piso cerámico alto tránsito PEI 5	Metros cuadrados	15,3	169.780	**2.597.634**
9	Azulejo blanco de primera calidad	Metros cuadrados	88	123.539	**10.871.432**
10	Aberturas de vidrio templado	Unidad Medida Global	1		**978.740**

MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA · CONSEJO DE CONTRATACIÓN · UNIDAD DE OPERACIÓN DE CONTRATACIÓN

10.1	Ventana corrediza de vidrio templado de 8mm color bronce, perfileria de aluminio color bronce, cerradura, med.: 0,80x0,40 m.	Unidad	2	489.370	978.740
11	Espejo float de 4mm. Para baños	Metros cuadrados	4	393.375	**1.573.500**
12	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1		**6.942.625**
12.1	Puerta placa c/ marco, herrajes y contramarco de 0,60 x 1,80 m.	Unidad	5	1.388.525	6.942.625
13	Abertura metálica	Unidad Medida Global	1		**2.788.576**
13.1	Puerta de chapa plegada con marco y cerradura. Med. 0,70x2,10 m.	Unidad	2	1.394.288	2.788.576
14	Pinturas	Unidad Medida Global	1		**2.547.999**
14.1	De paredes a la cal-Base p/ látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	22,2	21.220	471.084
14.2	De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	22,2	40.350	895.770
14.3	De puerta con barniz	Unidad	5	165.085	825.425
14.4	De puerta metálica con pintura sintética	Unidad	2	177.860	355.720
15	Instalacion Sanitaria	Unidad Medida Global	1		**17.954.810**
15.1	Desagüe Cloacal: Desagüe cloacal para 5 inodoros, 4 lavatorios, 2 mingitorios, 2 RPS	Unidad Medida Global	1	3.593.560	3.593.560
15.2	Desagüe Cloacal: Registros cloacales 40x40	Unidad	2	506.750	1.013.500
15.3	Instalación de Agua Corriente: Instalación de agua corriente para 5 inodoros, 4 lavatorios, 2 mingitorios	Unidad Medida Global	1	3.285.250	3.285.250
15.4	Artefactos Sanitarios: Provisión y colocación de 5 inodoros c/ cisterna alta y tapas, 4 lavatorios standard con pedestal y canillas cromadas de primera calidad de corte automático, 2 mingitorios con sus respectivas llaves de corte automático, 2 llaves de paso cromadas con campana	Unidad Medida Global	1	8.218.750	8.218.750
15.5	Accesorios Sanitarios: 5 Dispenser p/ papel higiénico de 300 m. (incluye un rollo de papel higénico de 300 m. por c/u) - 2 Dispenser para jabón líquido - 2 Dispenser para alcohol en gel. VER EE.TT	Unidad Medida Global	1	1.843.750	1.843.750
16	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1		**1.777.018**
16.1	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	6	221.783	1.330.698

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MEJICO
UNIDAD DE OPERACION DE CONTRATACION

16.2	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	2	223.160	446.320
17	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1		**744.324**
17.1	Artefactos flourescentes de 1 x 40 W.	Unidad	6	124.054	744.324
18	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	803.769	**803.769**
				Precio Total	**63.308.929**

MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA • U.O.C.
UNIDAD DE OPERACION DE CONTRATACIONES