CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 10 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO AGRONOMICO con ID: 419171

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ANIBA S.A.		TESAKA S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad Medida Global	1		**101.045.189**		**98.013.684**
1.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	800	8.087	6.469.600	7.844	6.275.200
1.2		Excavacion y carga de cimiento de hormigon 180Mpa	Metros cúbicos	28,5	70.223	2.001.356	68.116	1.941.306
1.3		Provision y colocacion de postes de hormigon prefabricado de 3mts de alto cabezal recto.	Unidad	164	158.000	25.912.000	153.260	25.134.640
1.4		Provision y colocacion de alambre tejido de 2mts de alto y 2" de trama, con tres hiladas de alambre liso. INCLUYE PORTON PEATONAL	Metro lineal	400	155.981	62.392.400	151.302	60.520.800
1.5		Porton de acceso vehicular	Unidad	1	4.269.833	4.269.833	4.141.738	4.141.738
2	72121101-001	Construcción de de oficinas	Unidad Medida Global	1		**104.513.821**		**101.378.503**
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TERRENO	Metros cuadrados	60	6.957	417.420	6.748	404.880
2.2		TRABAJOS PRELIMINARES REPLANTEO	Metros cuadrados	30	5.888	176.640	5.711	171.330
2.3		TRABAJOS PRELIMINARES RELLENO Y COMPARACIÓN	Metros cúbicos	7,2	51.948	374.026	50.390	362.808
2.4		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO ENCADENADOS INFERIOR 0,30X0,30 M	Metros	35	157.248	5.503.680	152.531	5.338.585
2.5		ESTRUCTURA DE HORMIGON DE ENCADENADO SUPERIOR 015X0,27 M	Metros	35	107.776	3.772.160	104.543	3.659.005

Gobernación Dpto. Central

Gobernación Dpto. Central

2.6		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO DE PILAR SOBRE ENCADENADO SUPRIOR 10 UNIDADES PARA AMARRE DE ESTRUCTURA DE TECHO	Metros cúbicos	1	2.700.719	2.700.719	2.619.697	2.619.697
2.7		FUNDACIÓN DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA 0,40X0,70 M	Metros cúbicos	7	494.667	3.462.669	479.827	3.358.789
2.8		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON ASFALTO SOLIDO	Metros	25	25.167	629.175	24.412	610.300
2.9		ALBAÑILERIA NIVELACIÓN 0,30 M H-0,40 M	Metros cuadrados	10	216.000	2.160.000	209.520	2.095.200
2.10		ALBAÑILERIA DE MURO DE BORDE (CAMINEROS) H-0,40 M	Metros cuadrados	12	120.917	1.451.004	117.289	1.407.468
2.11		ALBAÑILERIA MANPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE 0,15 M	Metros cuadrados	35	120.917	4.232.095	117.289	4.105.115
2.12		ALBAÑILERIA MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN VISTO EXTERIOR DE 0,15 M	Metros cuadrados	77	130.500	10.048.500	126.585	9.747.045
2.13		ALBAÑILERIA ENVARILLADO BAJO ABERTURA	Metros	11	21.667	238.337	21.017	231.187
2.14		COBERTURA DE TECHO DE CHAPA TRAPEZOIDAL CON ESPUMA ISOLANT Y ALAMBRES DE APOYO	Metros cuadrados	34	250.367	8.512.478	242.856	8.257.104
2.15		CONTRAPISO DE CASCOTE H-10 CM. INCLUYE CAMINERO Y VEDERA	Metros cuadrados	30	58.000	1.740.000	56.260	1.687.800
2.16		PISO CERAMICO ALTO TRAFICO PEI 4	Metros cuadrados	30	102.933	3.087.990	99.845	2.995.350
2.17		PISO CERAMICO (BAÑO)	Metros cuadrados	2,5	105.372	263.430	102.211	255.528
2.18		PISO CARPETA PARA PISO CERAMICO	Metros cuadrados	30	34.130	1.023.900	33.106	993.180
2.19		CONSTRUCCIÓN DE PISO ALISADO GUARDA OBRA DE 0,40 M DE ANCHO (CONTRAPISO) Y CORDON DE BORDE	Metros cuadrados	30	86.667	2.600.010	84.067	2.522.010
2.20		ZOCALO CERAMICO	Metros	36	26.267	945.612	25.479	917.244
2.21		REVOQUE INTERIOR DE PARED	Metros cuadrados	145,5	42.483	6.181.277	41.209	5.995.910
2.22		REVOQUE DE MURO DE NIVELACIÓN Y CAMINERO	Metros cuadrados	18	42.483	764.694	41.209	741.762
2.23		REVOQUE PERIMETRAL DE ABERTURA Y BAJO ALEROS,BORDE INFERIOR DE PARED	Metros	17	23.917	406.589	23.199	394.383
2.24		REVESTIMIENTO DE AZULEJOS (BAÑOS,COCINA Y LAVADERO)	Metros cuadrados	20	120.050	2.401.000	116.449	2.328.980
2.25		ABERTURA DE MADERA PUERTA PLACA 0,80X2,10 M	Unidad	1	965.667	965.667	936.697	936.697
2.26		ABERTURA DE MADERA PUERTA PLACA 0,70X2,10 M	Unidad	1	1.099.167	1.099.167	1.066.192	1.066.192
2.27		CARPINTERIA METALICA VENTANA BALANCIN 0,80X0,40 M	Unidad	1	175.000	175.000	169.750	169.750

Gobernación Dpto. Central

Prof. Alejandro Avalo, Director
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

2.28		~~ABERTURAS DE BLINDEX DE 8MM GRIS~~	Metros cuadrados	7	716.867	5.018.069	695.361	4.867.527
2.29		PINTURAS DE PARED INTERIOR Y MURO REVOCADO AL LATEX	Metros cuadrados	180,5	25.667	4.632.894	24.897	4.493.909
2.30		PINTURAS DE PARED VISTO A LA SILICONA	Metros cuadrados	77	20.350	1.566.950	19.740	1.519.980
2.31		PINTURAS DE PILAR A LA SILICONA	Unidad	1	72.333	72.333	70.163	70.163
2.32		PINTURAS DE MOCHETAS DE VEN/PUERTA,ALEROS,BORDE DE GALERIA Y CAMINERO DE LATEX	Metros	92	19.000	1.748.000	18.430	1.695.560
2.33		PINTURAS DE ABERTURA DE MADERA AL BARNIZ	Metros cuadrados	8	24.667	197.336	23.927	191.416
2.34		PINTURAS DE ABERTURAS CON ANTIOXIDO Y SINTETICO	Metros cuadrados	1	31.000	31.000	30.070	30.070
2.35		PINTURAS DE CANALETA Y CAÑOS DE BAJADA AL ESMALTESINTETICO	Metros	24	20.500	492.000	19.885	477.240
2.36		DESAGUE PLUVIAL CANALETA CH 24 D-40 CM	Metros	12	82.333	987.996	79.863	958.356
2.37		DESAGUE PLUVIAL CAÑO DE BAJADA CH24 D-41CM	Metros	13	82.333	1.070.329	79.863	1.038.219
2.38		DESAGUE PLUVIAL CAÑO PVC DE 100 MM	Metros	48	50.667	2.432.016	49.147	2.359.056
2.39		DESAGÜE PLUVIAL REJILLA DE PISO ABIERTO DE 30X30 CM	Unidad	4	280.883	1.123.532	272.457	1.089.828
2.40		DESAGUE CLOACAL DE BAÑO HASTA EL 1ER REJISTRO	Unidad	1	386.700	386.700	375.099	375.099
2.41		DESAGUE CLOACAL CAÑO PVC 100 MM	Metros	18	51.500	927.000	49.955	899.190
2.42		DESAGUE CLOACAL CAMARA DE INSPECIÓN40X40 CM	Unidad	1	307.182	307.182	297.967	297.967
2.43		DESAGUE CLOACAL CAMARA DE INSPECCIÓN 60X60 CM	Unidad	1	567.633	567.633	550.604	550.604
2.44		DESAGUE CLOACAL POZO ABSORBRNTE D-1,50 H - 3,00 M	Unidad	1	3.314.300	3.314.300	3.214.871	3.214.871
2.45		DESAGUE CLOACAL CAMARA SEPTICA	Unidad	1	2.182.333	2.182.333	2.116.863	2.116.863
2.46		DESAGUE CLOACAL DE ABSORCIÓN PERFORADO PVC 100 MM	Metros	30	72.933	2.187.990	70.745	2.122.350
2.47		DESAGUE CLOACAL DE VENTILACIÓN PVC 50 MM	Metros	5	30.667	153.335	29.747	148.735
2.48		AGUA CORRIENTE (INCLUYE CAÑERIA ACCESORIOS LLAVE DE PASO)	Unidad	1	582.567	582.567	565.090	565.090
2.49		CAÑO PVC 3/4 INCLUYE ACOMALIDA	Metros	24	27.500	660.000	26.675	640.200
2.50		CANILLA CROMADA PARA LAVATORIO 1/2	Unidad	2	152.167	304.334	147.602	295.204
2.51		CANILLA DE PATIO 1/2	Unidad	2	134.167	268.334	130.142	260.284
2.52		LLAVE DE PASO 3/4 ACOMOTIDA AL BLOQUE	Unidad	1	158.000	158.000	153.260	153.260
2.53		REGISTRO 30/30 CM	Unidad	1	180.000	180.000	174.600	174.600
2.54		ARTEFACTO SANITARIOS Y ACCESORIOS INODORO CON CISTERNA TAPA DE CISTERNA ALCOLCHADO	Unidad	1	521.854	521.854	506.198	506.198
2.55		LAVATORIO	Unidad	1	505.200	505.200	490.044	490.044
2.56		ESPEJO DE 30X40 CM	Unidad	1	131.452	131.452	127.508	127.508
2.57		JABONERIA DE EMBUTIR	Unidad	1	49.000	49.000	47.530	47.530
2.58		PORTARROLLO	Unidad	1	49.000	49.000	47.530	47.530

Gobernación Dpto. Central

Prof. Alejandro Avalos, Director
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

2.59		PERCHA SIMPLE	Unidad	1	43.667	43.667	42.357	4
2.60		INSTALACIÓN ELECTRICA BOCA DE LUCES Y VENTILZADORES	Unidad	40	82.833	3.313.320	80.348	3.21
2.61		PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS LED DE BAJO CONSUMO	Unidad	7	57.363	401.541	55.642	38
2.62		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN TIPO APLIQUE CON FOCO DE BAJO CONSUMO	Unidad	6	87.754	526.524	85.121	51
2.63		1X16 AMPERS	Unidad	2	135.667	271.334	131.597	26
2.64		1X25 AMPERS	Unidad	1	135.667	135.667	131.597	13
2.65		3 X 20 AMPERS	Unidad	1	204.467	204.467	198.333	19
2.66		TABLERO SECIONAL BARRA NEUTRO PARA 18 CON TIERRA	Unidad	1	371.667	371.667	360.517	36
2.67		LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON RETIRO DE ESCOMBRO	Unidad	1	1.103.727	1.103.727	1.070.615	1.07
3	72121202-001	Construcción de Invernaderos	Unidad Medida Global	1		**281.474.466**		**305.38**
3.1		INVERNADERO DE 6X25MTS, CON CENITALES, MONOAMBIENTE DE ESTRUCTURA METALICA, CON SISTEMA DE MEDIA SOMBRA, PAREDES DE MALLA ANTIAFIDA, CORTINAS RETRACTILES CON SISTEMA A MANIVELA, CON PROTECCION INFERIOR DEL PERIMETRO, SISTEMA DE BOMBEO Y RIEGO POR NEBULIZACION (DETALLES EN EETT)	Unidad Medida Global	2	140.737.233	281.474.466	152.690.623	305.381
4	72131601-9978	Construcción de Mini Invernadero	Unidad Medida Global	1		**146.301.215**		**141.912**
4.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	105	5.000	525.000	4.850	509
4.2		Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta	Metros cuadrados	10,56	33.000	348.480	32.010	338
4.3		Elevacion de ladrillos comun de 0,15m una cara vista	Metros cuadrados	88	92.033	8.098.904	89.272	7.855
4.4		Relleno y compactacion de tierra	Metros cúbicos	40	105.375	4.215.000	102.214	4.088
4.5		Contrapiso de hormigon y cascote	Metros cuadrados	40	35.800	1.432.000	34.726	1.389
4.6		Alisada de cemento	Metros cuadrados	40	35.800	1.432.000	34.726	1.389
4.7		Impermeabilizacion en para cordon y base con lona de poliester	Metros cuadrados	70	22.167	1.551.690	21.502	1.505
4.8		Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	70	110.000	7.700.000	106.700	7.469
4.9		Sistema porta estructura porta Film	Unidad	4	8.823.157	35.292.628	8.558.462	34.233
4.10		Sistema de oxgenacion de medio liquido	Unidad	4	7.690.222	30.760.888	7.459.515	29.838
4.11		Estructura porta film	Unidad	4	7.247.823	28.991.292	7.030.388	28.121

Gobernación Dpto. Central

Prof. Alejandro Aveiro, Director
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

4.12		COBERTURA PLASTICA DE 150 MICRONES ANTI VIRUS, DIFUSOR DE LUZ 72% AL MENOS, TRANSMISION DE LUZ DE AL MENOS 85%, UVA Y UVB DE 9x50m	Unidad Medida Global	1	25.953.333	25.953.333	25.174.733	25.174.733
5	72102201-016	Alimentación Eléctrica	Unidad Medida Global	1		**46.386.233**		**44.994.646**
5.1		Puesto de medicion trifasico, definitivo con limitadora de 45 amp	Unidad Medida Global	1	6.645.000	6.645.000	6.445.650	6.445.650
5.2		Registros de 40x40x70 (Electrico)	Unidad	6	1.279.333	7.675.998	1.240.953	7.445.718
5.3		Gestion con la Ande	Unidad Medida Global	1	12.065.235	12.065.235	11.703.278	11.703.278
5.4		Alimentacion de Puesto de Medicion a TP incluye excavacion y tendido con materiales incluido (cañerias y conductores)	Unidad Medida Global	1	20.000.000	20.000.000	19.400.000	19.400.000
6	72101510-002	Instalacion de Red Hidraulida	Unidad Medida Global	1		**161.435.842**		**156.592.767**
6.1		Cañaria subterranea con sus respectivos accesorios para alimentación de agua	Unidad Medida Global	1	42.337.274	42.337.274	41.067.156	41.067.156
6.2		Registros de 30x30 para valvulas	Unidad	3	256.000	768.000	248.320	744.960
6.3		Sistema de bombeo según necesidad	Unidad Medida Global	1	37.381.830	37.381.830	36.260.375	36.260.375
6.4		Captacion de agua de cause con sus sistema de bombeo para riego material y mano de obra	Unidad Medida Global	1	80.948.738	80.948.738	78.520.276	78.520.276
7	72102201-003	Instalación de Tendido Electrico	Unidad Medida Global	1		**161.327.536**		**156.487.593**
7.1		Columanas de hormigon 9-200	Unidad	10	4.570.261	45.702.610	4.433.153	44.331.530
7.2		Accesorios de suspension y tension	Unidad Medida Global	1	24.360.446	24.360.446	23.629.633	23.629.633
7.3		Conductores de 2x16 preensamblado Material y mano de obra tendido	Metro lineal	300	247.920	74.376.000	240.482	72.144.600
7.4		Alumbrado tipo publico con sus accesorios	Unidad	10	1.688.848	16.888.480	1.638.183	16.381.830
8	72111008-001	Construcción de Casa Habitacionales	Unidad Medida Global	1		**124.951.101**		**121.202.569**
8.1		TRABAJOS PRELIMINARES DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TERRENO	Metros cuadrados	60	7.267	436.020	7.049	422.940
8.2		TRABAJOS PRELIMINARES REPLANTEO	Metros cuadrados	36	6.267	225.612	6.079	218.844
8.3		TRABAJOS PRELIMINARES RELLENO Y COMPARACIÓN	Metros cúbicos	7,2	56.947	410.018	55.239	397.721
8.4		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO ENCADENADOS INFERIOR 0,30X0,30 M	Metros	34	165.400	5.623.600	160.438	5.454.892
8.5		ESTRUCTURA DE HORMIGON DE ENCADENADO SUPERIOR 015X0,27 M	Metros	34	109.457	3.721.538	106.173	3.609.882

Prof. C.P. Alejandro Avalos, Director
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

8.6		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO DE PILAR SOBRE ENCADENADO SUPRIOR 10 UNIDADES PARA AMARRE DE ESTRUCTURA DE TECHO	Metros cúbicos	1	2.729.965	2.729.965	2.648.066	2.6
8.7		FUNDACIÓN DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA 0,40X0,70 M	Metros cúbicos	7	516.000	3.612.000	500.520	3.5
8.8		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON ASFALTO SOLIDO	Metros	20	27.735	554.700	26.903	53
8.9		ALBAÑILERIA NIVELACIÓN 0,30 M H-0,40 M	Metros cuadrados	13,6	227.248	3.090.573	220.431	2.9
8.10		ALBAÑILERIA DE MURO DE BORDE (CAMINEROS) H-0,40 M	Metros cuadrados	13	126.725	1.647.425	122.923	1.5
8.11		ALBAÑILERIA MANPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE 0,15 M	Metros cuadrados	35	126.725	4.435.375	122.923	4.3
8.12		ALBAÑILERIA MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN VISTO EXTERIOR DE 0,15 M	Metros cuadrados	85	136.530	11.605.050	132.434	11.25
8.13		ALBAÑILERIA ENVARILLADO BAJO ABERTURA	Metros	11	22.500	247.500	21.825	24
8.14		COBERTURA DE TECHO DE CHAPA TRAPEZOIDAL CON ESPUMA ISOLANT Y ALAMBRES DE APOYO	Metros cuadrados	45	267.200	12.024.000	259.184	11.66
8.15		CONTRAPISO DE CASCOTE H-10 CM. INCLUYE CAMINERO Y VEDERA	Metros cuadrados	56	62.065	3.475.640	60.203	3.37
8.16		PISO CERAMICO ALTO TRAFICO PEI 4	Metros cuadrados	35	109.667	3.838.345	106.377	3.72
8.17		PISO CERAMICO (BAÑO)	Metros cuadrados	6	106.967	641.802	103.758	62
8.18		PISO CARPETA PARA PISO CERAMICO	Metros cuadrados	35	35.833	1.254.155	34.758	1.21
8.19		CONSTRUCCIÓN DE PISO ALISADO GUARDA OBRA DE 0,40 M DE ANCHO (CONTRAPISO) Y CORDON DE BORDE	Metros cuadrados	28	91.367	2.558.276	88.626	2.48
8.20		ZOCALO CERAMICO	Metros cuadrados	40	25.000	1.000.000	24.250	97
8.21		REVOQUE INTERIOR DE PARED	Metros cuadrados	130	47.042	6.115.460	45.631	5.93
8.22		REVOQUE DE MURO DE NIVELACIÓN Y CAMINERO	Metros cuadrados	9,6	47.042	451.603	45.631	438
8.23		REVOQUE PERIMETRAL DE ABERTURA Y BAJO ALEROS,BORDE INFERIOR DE PARED	Metros	22	23.667	520.674	22.957	505
8.24		REVESTIMIENTO DE AZULEJOS (BAÑOS,COCINA Y LAVADERO)	Metros cuadrados	20	126.820	2.536.400	123.015	2.46
8.25		ABERTURA DE MADERA PUERTA PLACA 0,80X2,10 M	Unidad	1	1.065.000	1.065.000	1.033.050	1.03
8.26		ABERTURA DE MADERA PUERTA PLACA 0,70X2,10 M	Unidad	1	1.110.000	1.110.000	1.076.700	1.07
8.27		ABERTURA DE MADERA PUERTA TABLERO 0,80X2,10 M	Unidad	2	1.473.533	2.947.066	1.429.327	2.85

Luis Miguel A. Vega Nuñez
Director General de Gestión y Desarrollo de las Personas

Ing. Luis Ariel Salas M. Director Gestión
Gobernación Dpto. Central

Prof. C.P. Alejandro Aveiro, Director
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

8.28		CARPINTERIA METALICA VENTANA BALANCIN 0,80X0,40 M	Unidad	1	190.800	190.800	185.076	
8.29		ABERTURAS TIPO BLINDEX DE 8MM COLOR GRIS	Metros cuadrados	3	834.573	2.503.719	809.536	
8.30		PINTURAS DE PARED INTERIOR Y MURO REVOCADO AL LATEX	Metros cuadrados	160	23.333	3.733.280	22.633	
8.31		PINTURAS DE PARED VISTO A LA SILICONA	Metros cuadrados	84	21.033	1.766.772	20.402	
8.32		PINTURAS DE MOCHETAS DE VEN/PUERTA,ALEROS,BORDE DE GALERIA Y CAMINERO DE LATEX	Metros	84	20.333	1.707.972	19.723	
8.33		PINTURAS DE ABERTURA DE MADERA AL BARNIZ	Metros cuadrados	20	26.792	535.840	25.988	
8.34		PINTURAS DE CANALETA Y CAÑOS DE BAJADA AL ESMALTESINTETICO	Metros	22	23.667	520.674	22.957	
8.35		DESAGUE PLUVIAL CANALETA CH 24 D-40 CM	Metros	8	88.900	711.200	86.233	
8.36		DESAGUE PLUVIAL CAÑO DE BAJADA CH24 D-41CM	Metros	14	88.900	1.244.600	86.233	1
8.37		DESAGUE PLUVIAL CAÑO PVC DE 100 MM	Metros	48	54.167	2.600.016	52.542	2
8.38		DESAGÜE PLUVIAL REJILLA DE PISO ABIERTO DE 30X30 CM	Unidad	6	302.500	1.815.000	293.425	1
8.39		DESAGUE CLOACAL DE BAÑO HASTA EL 1ER REJISTRO	Unidad	2	418.803	837.606	406.239	
8.40		DESAGUE CLOACAL COCINA Y LAVADERO	Unidad	2	279.167	558.334	270.792	
8.41		DESAGUE CLOACAL DESANGRADOR D-30CM	Unidad	1	136.600	136.600	132.502	
8.42		DESAGUE CLOACAL CAÑO PVC 100 MM	Metros	18	54.818	986.724	53.173	
8.43		DESAGUE CLOACAL CAMARA DE INSPECIÓN40X40 CM	Unidad	2	321.228	642.456	311.591	
8.44		DESAGUE CLOACAL CAMARA DE INSPECCIÓN 60X60 CM	Unidad	1	577.046	577.046	559.735	
8.45		DESAGUE CLOACAL POZO ABSORBRNTE D-1,50 H - 3,00 M	Unidad	1	3.489.333	3.489.333	3.384.653	3
8.46		DESAGUE CLOACAL CAMARA SEPTICA	Unidad	1	2.238.000	2.238.000	2.170.860	2
8.47		DESAGUE CLOACAL DE ABSORCIÓN PERFORADO PVC 100 MM	Metros	30	72.667	2.180.010	70.487	2
8.48		DESAGUE CLOACAL DE VENTILACIÓN PVC 50 MM	Metros	5	33.333	166.665	32.333	
8.49		AGUA CORRIENTE (INCLUYE CAÑERIA ACCESORIOS LLAVE DE PASO)	Unidad	1	2.263.000	2.263.000	2.195.110	2
8.50		DE COCINA Y LAVADERO (INCLUYE CAÑERIA, ACCESORIOS LLAVE DE PAZO	Unidad	2	475.148	950.296	460.894	
8.51		CAÑO PVC 3/4 INCLUYE ACOMALIDA	Metros	24	29.000	696.000	28.130	
8.52		CANILLA CROMADA PARA LAVATORIO 1/2	Unidad	2	157.633	315.266	152.904	
8.53		CANILLA CROMADA PARA LAVADERO 1/2	Unidad	1	144.527	144.527	140.191	
8.54		CANILLA DE PATIO 1/2	Unidad	2	144.527	289.054	140.191	
8.55		PROVISION Y COLOCACIÓN DE CANILLA PICO MOVIL	Unidad	1	239.650	239.650	232.461	
8.56		LLAVE DE PASO 3/4 ACOMOTIDA AL BLOQUE	Unidad	1	164.485	164.485	159.550	
8.57		REGISTRO 30/30 CM	Unidad	1	186.933	186.933	181.325	
8.58		ARTEFACTO SANITARIOS Y ACCESORIOS INODORO CON CISTERNA TAPA DE CISTERNA ALCOLCHADO	Unidad	1	1.135.944	1.135.944	1.101.866	1.

Gobernación Dpto. Central

C.P. Alejandro Aveiro, Director
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Gobernación Dpto. Central

8.59		LAVATORIO	Unidad	1	523.167	523.167	507.472	507.472
8.60		ESPEJO DE 30X40 CM	Unidad	1	140.000	140.000	135.800	135.800
8.61		JABONERIA DE EMBUTIR	Unidad	2	50.500	101.000	48.985	97.970
8.62		PORTARROLLO	Unidad	1	50.500	50.500	48.985	48.985
8.63		PERCHA SIMPLE	Unidad	1	49.233	49.233	47.756	47.756
8.64		PILETA DE UNA BACHA DE ACERO INOCIDABLE	Unidad	1	864.744	864.744	838.802	838.802
8.65		PILETA DE GRANITO PARA LAVADERO	Unidad	1	454.374	454.374	440.743	440.743
8.66		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BRAZO DE DUCHA	Unidad	1	42.315	42.315	41.046	41.046
8.67		DUCHA ELECTRICA	Unidad	1	107.934	107.934	104.696	104.696
8.68		INSTALACIÓN ELECTRICA BOCA DE LUCES Y VENTILZADORES	Unidad	45	87.667	3.945.015	85.037	3.826.665
8.69		PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS LED DE BAJO CONSUMO	Unidad	9	133.333	1.199.997	129.333	1.163.997
8.70		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN TIPO APLIQUE CON FOCO DE BAJO CONSUMO	Unidad	8	95.550	764.400	92.684	741.472
8.71		1X16 AMPERS	Unidad	3	143.408	430.224	139.106	417.318
8.72		1X25 AMPERS	Unidad	2	143.408	286.816	139.106	278.212
8.73		3 X 20 AMPERS	Unidad	2	212.781	425.562	206.398	412.796
8.74		TABLERO SECIONAL BARRA NEUTRO PARA 18 CON TIERRA	Unidad	1	853.333	853.333	827.733	827.733
8.75		LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON RETIRO DE ESCOMBRO	Unidad	1	1.306.888	1.306.888	1.267.681	1.267.681
Precio Total						**1.127.435.403**		**1.125.963.193**

Luis Miguel Vega Nuñez
Dirección General de Gestión y Desarrollo de las Personas
Gobernación Dpto. Central

Gobernación Dpto. Central

Prof. C.P. Alejandro Avalos, Director
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Gobernación Dpto. Central