Cuadro comparativo de Ofertas - Contratacion por Via de la Excepcion N° 03/2023 para Construcciones Varias, Mejoramiento de Espacios Publicos e Insfraestructura para Municipios-Plurianual con ID: 437821

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA EN EL MUNICIPIO DE ABA'I

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario referencial Convocante	Precio total	Oferta Dianel Inmobiliaria SA	Precio total	Porcentaje de Variacion
1	82101502-002	Cartel de obra.	uni	1,00	1.450.000	1.450.000	1.400.000	1.400.000	-3,45%
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno.	m2	215,00	15.600	3.354.000	15.000	3.225.000	-3,85%
3	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra.	m2	215,00	7.500	1.612.500	7.000	1.505.000	-6,67%
4	72131601-003	Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada) de 0,35 x 0,70 metros.	m3	56,30	520.000	29.276.000	550.000	30.965.000	5,77%
5	72131601-004	Encadenado inferior de H°A°. De 0,10 x 0,15 cm.	m3	6,20	3.150.000	19.530.000	3.150.000	19.530.000	0,00%
6	72131601-004	Pilares de H°A°. Para traba de encadenados.	m3	6,50	3.150.000	20.475.000	3.150.000	20.475.000	0,00%
7	72131601-004	Encadenado Superior de H°A°. Sección de 0,30 x 0,20cm.	m3	8,30	3.150.000	26.145.000	3.150.000	26.145.000	0,00%
8	72131601-005	Mamposteria de ladrillo común de 0,15 cm.	m2	435,20	105.000	45.696.000	95.000	41.344.000	-9,52%
9	72131601-005	Mamposteria de ladrillo común de 0,30 cm. Para calabozo.	m2	82,00	125.000	10.250.000	135.000	11.070.000	8,00%
10	72102905-001	Relleno y compactación. Zona de construcción.	m3	120,00	60.000	7.200.000	60.000	7.200.000	0,00%
11	72154042-001	Construcción de mastil. Según plano.	gl	1,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0,00%
12	72131601-005	Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15cm para parapeto. Altura de 1,00 metros.	m2	53,20	95.000	5.054.000	95.000	5.054.000	0,00%
13	72101601-001	Techo de chapa termoacutica de 4mm. Sobre correas de perfil C de 120mm.	m2	265,00	345.000	91.425.000	350.000	92.750.000	1,45%
14	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta embutida.	ml	45,20	210.000	9.492.000	210.000	9.492.000	0,00%
15	72101603-002	Provisión y colocación de caños de bajadas. Desarrollo de 40.	ml	35,00	180.000	6.300.000	160.000	5.600.000	-11,11%
16	72101510-005	Construcción de registro de 0,60 x 0,60 para desague de agua.	uni	6,00	1.500.000	9.000.000	1.500.000	9.000.000	0,00%
17	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada. Espesor de 0,05cm.	m2	215,00	60.000	12.900.000	50.000	10.750.000	-16,67%
18	72131601-009	Alisada de cemento.	m2	215,00	55.000	11.825.000	45.000	9.675.000	-18,18%
19	72131601-009	Provisión y colocación de piso ceramico de 0,60 x 0,60 cm.	m2	215,00	120.000	25.800.000	120.000	25.800.000	0,00%
20	72101607-005	Provisión y colocación de zocalos.	m2	86,20	25.000	2.155.000	25.000	2.155.000	0,00%
21	72102201-003	Provisión y colocación caños corrugados con bocas de conexión y tomas.	uni	1,00	6.500.000	6.500.000	6.000.000	6.000.000	-7,69%
22	72102201-003	artefactos de iluminación.	uni	1,00	15.600.000	15.600.000	15.000.000	15.000.000	-3,85%
23	72102201-003	Provisión y colocación de tablero principal.	uni	1,00	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0,00%
24	72131601-005	Construcción de pilastra para medidor. Incluye bajada para instalaciones eléctricas.	uni	1,00	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	0,00%
25	72131601-011	Provisión y colocación para agua potable dentro de baño.	uni	6,00	850.000	5.100.000	850.000	5.100.000	0,00%
26	72101607-006	Revoque de paredes de baño.	m2	129,50	75.000	9.712.500	60.000	7.770.000	-20,00%
27	72102508-003	Provisión y colocación de azulejos para baños. Altura de 2,00 metros.	m2	129,30	120.000	15.516.000	120.000	15.516.000	0,00%
28	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (1 inodoro, 1 lavatorio, 1 ducha)	gl	6,00	2.500.000	15.000.000	2.500.000	15.000.000	0,00%
29	72102303-002	Construcción de cámara séptica. 1,50 x 1,50 metros. Profundidad de 1,50 metros.	gl	2,00	2.850.000	5.700.000	2.850.000	5.700.000	0,00%
30	72102303-002	Construcción de pozo ciego. Diametro de 0,80 cm y profundidad de 3,50 metros.	gl	2,00	2.500.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	0,00%
31	72101607-006	Revoque de paredes a una capa.	m2	650,00	42.500	27.625.000	45.000	29.250.000	5,88%
32	72131601-010	Provisión y colocación de marcos de madera, puertas de madera tipo placa de 0,90 x 2,10 cm.	uni	7,00	2.500.000	17.500.000	2.500.000	17.500.000	0,00%
33	72131601-010	baños.	uni	6,00	2.250.000	13.500.000	2.250.000	13.500.000	0,00%
34	72131601-010	Provisión y colocación de puerta blindex. Espesor de 10mm. Para acceso principal	uni	1,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0,00%
35	72131601-010	Provisión y colocación de ventanas de blindex de 1,60 x 1,20 cm. Espesor de 10mm.	uni	8,00	2.100.000	16.800.000	2.300.000	18.400.000	9,52%
36	72101903-001	Colocación de reja para celda.	m2	12,30	850.000	10.455.000	850.000	10.455.000	0,00%
37	72131601-012	Pintura en paredes nuevas. Aplicación previa de sellador.	m2	650,00	38.500	25.025.000	40.000	26.000.000	3,90%
38	72131601-009	Construcción de rampa para acceso.	gl	1,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0,00%
39	72131601-009	Guarda obra. Sección de 0,60	ml	65,20	120.000	7.824.000	120.000	7.824.000	0,00%
40	72131601-009	Trabajos para accesibilidad desde vereda. Piso de H°A°, Espesor de 10cm.	m2	80,00	145.000	11.600.000	145.000	11.600.000	0,00%

GOBIERNO DPTAL DE ÑANDUTI - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

41	72131601-002	Limpieza y preparación del lugar.	gl	1,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0,00%
42	72131601-003	Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada) de 0,35 x 0,70 metros. Para muralla	m4	60,00	520.000	31.200.000	520.000	31.200.000	0,00%
43	72131601-004	Encadenado inferior de H°A°. De 0,10 x 0,15 cm. Para muralla	m3	6,50	3.150.000	20.475.000	3.150.000	20.475.000	0,00%
44	72131601-004	Pilar de H°A°. Sección de 0,15 x 0,20 cm.	m3	10,20	3.150.000	32.130.000	3.150.000	32.130.000	0,00%
45	72101703-003	Muralla de ladrillo hueco de 0,15cm. Visto ambos lados.	m2	445,00	135.000	60.075.000	145.000	64.525.000	7,41%
46	72101903-001	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 5 mts x 1,50.	uni	1,00	3.500.000	3.500.000	3.800.000	3.800.000	8,57%
47	72101903-001	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50.	uni	1,00	1.850.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000	-2,70%
48	72131601-013	Limpieza final y retiro de materiales.	gl	1,00	1.843.447	1.843.447	1.670.000	1.670.000	-9,41%
		Precio Total Lote 1				**721.620.447**		**721.500.000**	

LOTE NRO: 2

READECUACION DE MATADERIA DE FULGENCIO YEGROS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario referencial Convocante	Precio total	Oferta Dianel Inmobiliaria SA	Precio total	Porcentaje de Variacion
1	82101502-002	Provision y colocacion de cartel de obra de 2,00x1,50	uni	1,00	2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000	-20,00%
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	109,62	15.000	1.644.300	15.000	1.644.300	0,00%
3	72131601-9974	Replanteo y marcaciones	m2	109,62	7.500	822.150	7.000	767.340	-6,67%
4	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento de PBC	m3	11,50	520.000	5.980.000	550.000	6.325.000	5,77%
5	72131601-004	Encadenado superior de H°A°	ml	2,50	3.150.000	7.875.000	3.150.000	7.875.000	0,00%
6	72131601-004	Zapatas y pilares de H°A°	m3	4,30	3.150.000	13.545.000	3.150.000	13.545.000	0,00%
7	72131601-009	Relleno y compactacion de interiores	m3	135,00	90.000	12.150.000	75.000	10.125.000	-16,67%
8	72131601-006	Aislaciòn asfaltica	ml	42,60	75.000	3.195.000	60.000	2.556.000	-20,00%
9	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	25,30	156.000	3.946.800	160.000	4.048.000	2,56%
10	72131601-005	Muros de Elevacion.Cerramiento con chapa expandida (metal desplegable)	gl	1,00	31.850.000	31.850.000	33.000.000	33.000.000	3,61%
11	72131601-005	Pared de 0,15cm (comun) a revocar	m2	103,16	95.000	9.800.200	95.000	9.800.200	0,00%
12	72131601-007	Techo.Chapa galvanizada N° 28 sobre estructura metalica	m2	112,65	325.000	36.611.250	320.000	36.048.000	-1,54%
13	72131601-008	Revoque a 1 capa de pared interior / exterior con hidrofugo	m2	171,25	42.000	7.192.500	45.000	7.706.250	7,14%
14	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes de 10cm	m2	103,78	48.190	5.001.158	50.000	5.189.000	3,76%
15	72131601-009	Carpeta alisada	m2	103,78	37.750	3.917.695	35.000	3.632.300	-7,28%
16	72131601-009	Piso ceramico esmaltada PEI 5	m2	103,78	120.000	12.453.600	120.000	12.453.600	0,00%
17	72131601-008	Revestido ceramico	m2	39,30	120.000	4.716.000	120.000	4.716.000	0,00%
18	72131601-010	Puerta metálica (reja de 2 hojas) de 2,70x2,40	un	1,00	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	7,14%
19	72131601-010	Puerta (reja) de 1,00x2,40	m2	2,00	1.500.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	0,00%
20	72101603-002	Desague Pluvial.Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm	ml	12,60	160.000	2.016.000	160.000	2.016.000	0,00%
21	72101510-9998	Instalacion de agua	gl	1,00	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0,00%
22	72131601-001	Instalación eléctrica. Incluye artefactos de iluminación.	gl	1,00	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	0,00%
23	72101603-002	Desague,Rejilla de piso alargada (metal)	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00%
24	72131601-012	Pinturas de paredes al latex	m2	171,25	30.000	5.137.500	30.000	5.137.500	0,00%
25	72131601-012	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	gl	1,00	550.000	550.000	550.000	550.000	0,00%
26	72131601-012	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	12,60	30.000	378.000	30.000	378.000	0,00%
27	72131601-009	Rampa	gl	1,00	750.000	750.000	750.000	750.000	0,00%
28	72102601-9999	Construcción de corral de madera. Según plano.	gl	1,00	42.050.000	42.050.000	42.000.000	42.000.000	-0,12%
29	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	53,58	80.000	4.286.400	80.000	4.286.400	0,00%
30	72131601-004	Mesada de H° A° con revestido (incluye pileta de Cemento)	gl	1,00	3.650.000	3.650.000	3.800.000	3.800.000	4,11%
31	72101603-002	Arcos con tubos de acero inoxidable con ganchos	gl	1,00	6.850.000	6.850.000	7.000.000	7.000.000	2,19%

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

32	72102303-002	Rejistro 0,50x0,50	un	1,00	450.000	450.000	450.000	450.000	0,00%
33	72102303-007	Pileta (con proceso de decantación)	un	1,00	9.800.000	9.800.000	9.500.000	9.500.000	-3,06%
34	72102304-007	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	un	1,00	6.000.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	8,33%
35	72131601-002	Cercado perimetral.Limpieza y Preparación del Lugar. Incluye retiro de cerdado existente.	gl	1,00	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0,00%
36	72131601-004	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado.	m2	26,30	600.000	15.780.000	600.000	15.780.000	0,00%
37	95121516-001	Muro de piedra bruta colocada.	m3	82,30	520.000	42.796.000	520.000	42.796.000	0,00%
38	72131601-005	Nivelación de ladrillos .	ml	340,00	60.000	20.400.000	60.000	20.400.000	0,00%
39	72131601-004	Poste de Hº fabricado In situ para esquinero y portones.	uni	6,00	650.000	3.900.000	650.000	3.900.000	0,00%
40	72131601-004	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	uni	140,00	95.000	13.300.000	95.000	13.300.000	0,00%
41	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12).	m2	312,00	38.500	12.012.000	40.000	12.480.000	3,90%
42	83101504-995	Alambre de púa.	ml	1.020,00	2.500	2.550.000	2.500	2.550.000	0,00%
43	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9.	ml	1.020,00	2.500	2.550.000	2.500	2.550.000	0,00%
44	72131601-010	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 7 mts x 1,50.	uni	1,00	5.600.000	5.600.000	6.000.000	6.000.000	7,14%
45	72131601-010	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50.	uni	1,00	1.850.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000	-2,70%
46	72131601-013	Limpieza final y retiro de materiales.	gl	1,00	1.843.447	1.843.447	1.845.110	1.845.110	0,09%
		Precio Total Lote 2				**400.000.000**		**399.800.000**	

LOTE NRO: 3

REFACCION DE TINGLADO MUNICIPAL Y PLAZA DE LOS HEROES DE TAVA'I

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario referencial Convocante	Precio total	Oferta Dianel Inmobiliaria SA	Precio total	Porcentaje de Variacion
1	82101502-002	Cartel de Obra.	uni	1,00	1.430.000	1.430.000	1.400.000	1.400.000	-2,10%
2	72103003-001	Demolición de instalaciones eléctricas y artefactos.	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00%
3	72131601-013	Trabajos preliminares, limpieza, replanteo y marcación.	m2	100,00	5.000	500.000	5.000	500.000	0,00%
4	72131601-004	Estructura de H°A°.Tapa registro de H°A°.	m3	0,17	2.600.000	442.000	2.600.000	442.000	0,00%
5	72131601-008	Revoque exterior con hidrofugo.	m2	1.180,00	40.000	47.200.000	40.000	47.200.000	0,00%
6	72131601-009	Piso layota para acceso a la plaza, incluye carpeta.	m2	26,50	110.000	2.915.000	120.000	3.180.000	9,09%
7	72131601-008	Revestimiento ceramico en el vestidor	m2	32,70	85.000	2.779.500	90.000	2.943.000	5,88%
8	72131601-001	Instalacion electrica.Conjunto de luces y tomas.	uni	4,00	60.000	240.000	60.000	240.000	0,00%
9	72131601-001	Luces led de adosar en el acceso a la plaza.	uni	4,00	150.000	600.000	150.000	600.000	0,00%
10	72131601-001	Artefactos fluorecentes led 25w en el SS.HH.	uni	4,00	125.000	500.000	125.000	500.000	0,00%
11	72131601-001	Artefactos led 30w con porta lampara para escenarios (incluye alimentación eléctrica).	uni	5,00	220.000	1.100.000	220.000	1.100.000	0,00%
12	72131601-001	Mantenimiento de alumbrado publico.	uni	3,00	180.000	540.000	180.000	540.000	0,00%
13	72131601-001	Provisión y colocación de alumbrado publico (Incluye foco led 80w y fotocelulas).	uni	16,00	360.000	5.760.000	360.000	5.760.000	0,00%
14	72131601-001	Reflectores led 100w (incluye materiales para instalación).	uni	27,00	340.000	9.180.000	330.000	8.910.000	-2,94%
15	72131601-011	Instalaciones Sanitarias.Mantenimiento de sanitarios femeninos (incluye puesta en funcionamiento de 4 inodoros con cisterna alta y asiento para inodoro acolchonado nuevo, griferias nuevas en los lavarorios.	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0,00%
16	72131601-011	Mantenimiento de sanitarios masculino (incluye puesta en funcionamiento de 2 inodoros con cisterna alta asiento para inodoros acolchonados nuevos, lavatorios con pedetal con griferias nuevas en los lavatorios.	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0,00%
17	72131601-011	Mantenimiento de vestuario femenino (puesto en funcionamiento de 1 inodoro con cisterna alta y asiento para inodoro acolchonado nuevo, griferias nuevas en los lavatorios.	gl	1,00	850.000	850.000	850.000	850.000	0,00%
18	72131601-011	Mantenimiento de vestuarios masculino (puesta en funcionamiento de 1 inodoro con cisterna alta y asiento para inodoro acolchonado nuevo, griferias nuevas en los lavatorios y duchas).	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0,00%
19	72101603-002	Desague pluvial.Bajadas pluviales de PVC de 100mm.	ml	36,00	25.000	900.000	25.000	900.000	0,00%

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

20	72101603-002	Fijación metalica soporte de bajadas pluviales de PVC de 100mm.	gl	1,00	450.000	450.000	450.000	450.000	0,00%
21	72131601-012	Pintura de paredes revocadas al latex interior/exterior.	m2	1.394,00	25.000	34.850.000	25.000	34.850.000	0,00%
22	72131601-012	Pintura latex en mamposteria visto color ceramico.	m2	1.180,00	25.000	29.500.000	25.000	29.500.000	0,00%
23	72131601-012	Pintura acrilica para pista deportiva.	m2	576,00	40.000	23.040.000	40.000	23.040.000	0,00%
24	72131601-012	Pintura de graderias.	m2	240,00	20.000	4.800.000	20.000	4.800.000	0,00%
25	72131601-012	Pintura acrilica para piso.	m2	601,33	20.000	12.026.600	20.000	12.026.600	0,00%
26	72131601-012	Pintura de estructura metalica del escenario con esmalte sintetico.	m2	102,00	22.000	2.244.000	22.000	2.244.000	0,00%
27	72131601-012	Pintura de portones metalica con esmalte sintetico.		38,70	22.000	851.400	22.000	851.400	0,00%
28	72131601-012	Pintura de aberturas de maderas.	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,00%
29	72131601-012	Pintura acrilica para piso layota color ceramico.	m2	142,00	20.000	2.840.000	20.000	2.840.000	0,00%
30	82101502-002	Señalizacion.Indicadores de emergencia, autonomos.	uni	3,00	220.000	660.000	220.000	660.000	0,00%
31	82101502-004	Luces de emergencia, autonomos.	uni	5,00	**170.000**	850.000	170.000	850.000	0,00%
32	83101504-995	Mantenimiento cercado de alambre tejido con poste de H°A° (Incluye reposición de postes de H°A°, zocalos y esquineros de H°A°).	ml	235,00	12.000	2.820.000	12.000	2.820.000	0,00%
33	72131601-009	Mantenimiento de piso de piedra en lajas.	m2	1.221,74	8.000	9.773.920	8.000	9.773.920	0,00%
34	72131601-009	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso.	m2	57,00	80.000	4.560.000	80.000	4.560.000	0,00%
35	72131701-023	Borde de caminero revocado (incluye pintura).	ml	833,67	5.000	4.168.350	5.000	4.168.350	0,00%
36	72131601-005	Mamposteria de ladrillo ceramico tipo convoco.	m2	3,60	80.000	288.000	80.000	288.000	0,00%
37	72131601-005	Mantenimiento de parrilla de ladrillo comun visto (incluye puesta en funcionamiento de automatización de parrillas, ladrillos refractarios para parrilla y pintura de ladrillos vistos).	gl	1,00	3.711.230	3.711.230	3.600.000	3.600.000	-3,00%
38	72131601-005	Construcción de cantina para plaza.	gl	1,00	29.160.000	29.160.000	29.000.000	29.000.000	-0,55%
39	72131601-013	Limpieza periodica y final de obra.	gl	1,00	1.670.000	1.670.000	1.712.730	1.712.730	2,56%
		Precio Total Lote 3				**250.000.000**		**249.900.000**	

LOTE NRO: 4

CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA PROCESAMIENTO DE GRANOS EN 3 DE MAYO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario referencial Convocante	Precio total	Oferta Dianel Inmobiliaria SA	Precio total	Porcentaje de Variacion
1	82101502-002	Cartel de obra.	uni	1,00	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0,00%
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	m2	217,35	12.000	2.608.200	12.000	2.608.200	0,00%
3	72131601-009	Cimiento PBC	m3	9,50	465.000	4.417.500	510.000	4.845.000	9,68%
4	72131601-004	Zapata y columnas de H°A°	m3	6,36	3.000.000	19.080.000	3.150.000	20.034.000	5,00%
5	72131601-004	Encadenado de H°A°	m3	4,78	2.950.000	14.101.000	3.150.000	15.057.000	6,78%
6	72131601-002	Nivelación de 0,30	m2	10,32	172.113	1.776.206	160.000	1.651.200	-7,04%
7	72131601-006	Aislación horizontal 0,15 con asfalto	ml	106,70	18.944	2.021.325	20.000	2.134.000	5,57%
8	72131601-005	Elevación de mamposteria de ladrillo hueco de 0,15	m2	135,00	68.000	9.180.000	68.000	9.180.000	0,00%
9	72131601-005	Dintel sobre aberturas	ml	33,00	19.850	655.050	20.000	660.000	0,76%
10	72131601-007	Techo de chapa sobre estructura metalica	m2	245,18	315.000	77.231.700	320.000	78.457.600	1,59%
11	72131601-009	Relleno y compactación de interiores	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00%
12	72131601-009	Piso de H° de 7cm	m2	215,23	165.500	35.620.565	165.500	35.620.565	0,00%
13	72131601-009	Alisada de cemento	m2	215,23	39.000	8.393.970	35.000	7.533.050	-10,26%
14	72131601-008	Revoque 1 capa 1.5cm para interior y exterior	m2	191,16	33.000	6.308.280	35.000	6.690.600	6,06%
15	72131601-009	Azulejo	m2	32,24	145.000	4.674.800	120.000	3.868.800	-17,24%
16	72131601-009	Piso ceramico	m2	26,47	120.000	3.176.400	120.000	3.176.400	0,00%
17	72101510-007	Desague cloacal	gl	1,00	4.418.914	4.418.914	4.000.000	4.000.000	-9,48%

18	72131601-011	Instalación Hidraulica	gl	1,00	4.135.000	4.135.000	4.000.000	4.000.000	-3,26%
19	72101510-005	Instalacion desague pluvial	gl	1,00	4.850.700	4.850.700	4.000.000	4.000.000	-17,54%
20	72131601-011	Colocación de artefactos sanitarios y griferias	gl	1,00	7.033.912	7.033.912	7.000.000	7.000.000	-0,48%
21	72131601-001	Instalacion electrica	gl	1,00	13.575.500	13.575.500	13.000.000	13.000.000	-4,24%
22	72131601-010	Puerta enchapada con marco y herrajes de 2,10x0,90	uni	1,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00%
23	72131601-010	Puerta enchapada con marco y herrajes de 2,10x0,70	uni	4,00	890.000	3.560.000	900.000	3.600.000	1,12%
24	72131601-010	Ventana de blindex de 0,80x1,00x8mm de 2 hojas, 1 corrediza y 1 fija con perfileria de aluminio, incluye accesorios	uni	1,00	650.000	650.000	650.000	650.000	0,00%
25	72131601-010	Ventana de blindex de 0,60x0,50x8mm de 2 hojas, 1 corrediza y 1 fija con perfileria de aluminio, incluye accesorios	uni	2,00	245.000	490.000	245.000	490.000	0,00%
26	72131601-012	Pintura latex interior y exterior	gl	1,00	4.500.000	4.500.000	4.900.000	4.900.000	8,89%
27	72102304-007	Pozo absorbente 1,50x3,00m	uni	1,00	5.500.000	5.500.000	5.600.000	5.600.000	1,82%
28	72102304-007	Camara septica 1,00x1,60x1,20m	uni	1,00	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	-11,11%
29	72131601-013	Limpieza periodica y finalde obra	gl	1,00	2.490.978	2.490.978	1.993.585	1.993.585	-19,97%
		Precio Total Lote 4				**250.000.000**		**249.800.000**	

Obs.: **No se realizaron correcciones aritmeticas**

Total Ofertado **1.621.000.000**

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Gabriela Guerrero Avalos
Encargada de U.O.C.
Gobernación de Caazapá